

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書 (参考資料)			当初																																															
工事番号			工事名																																																	
22-A06D			平成22年度 電源立地地域対策交付金事業町道出野広野線舗装工事																																																	
施工箇所		船井郡京丹波町 広野地内																																																		
設計額		請負対象額		工期																																																
請負額		精算額		今回支払額																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="7">延長 323m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">工 種</td> <td colspan="2">数 量</td> <td colspan="2">摘 要</td> </tr> <tr> <td colspan="3">表層工 (再生密粒度アスコン) t=3cm</td> <td colspan="2">1,560㎡</td> <td colspan="2" rowspan="8"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">不陸整正 (補足材t=3cm)</td> <td colspan="2">1,560㎡</td> </tr> <tr> <td colspan="3">舗装版切断t=3cm</td> <td colspan="2">67m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">舗装版取壊しt=3cm</td> <td colspan="2">1,560㎡</td> </tr> <tr> <td colspan="3">アスファルト殻処分</td> <td colspan="2">47㎡</td> </tr> <tr> <td colspan="3">防護柵工</td> <td colspan="2">30m</td> </tr> </table>							延長 323m							工 種			数 量		摘 要		表層工 (再生密粒度アスコン) t=3cm			1,560㎡				不陸整正 (補足材t=3cm)			1,560㎡		舗装版切断t=3cm			67m		舗装版取壊しt=3cm			1,560㎡		アスファルト殻処分			47㎡		防護柵工			30m	
延長 323m																																																				
工 種			数 量		摘 要																																															
表層工 (再生密粒度アスコン) t=3cm			1,560㎡																																																	
不陸整正 (補足材t=3cm)			1,560㎡																																																	
舗装版切断t=3cm			67m																																																	
舗装版取壊しt=3cm			1,560㎡																																																	
アスファルト殻処分			47㎡																																																	
防護柵工			30m																																																	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A06D

平成22年度 電源立地地域対策交付金事業 町道出野広野線舗装工事

施 工 箇 所

船井郡京丹波町 広野地内

積算条件

単価適用日	2010年5月1日
歩掛適用日	2009年8月1日
諸経費適用日	2009年8月1日
電源区分	商用電源
工種区分	舗装工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
舗装					
舗装工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 1,560			3号仕訳表
表層工 (t=3cm)	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=30mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 1,560			4号仕訳表
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵設置 Gr-C-4E 塗装	m 30			5号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵 撤去 土中建込 Gr-C-4E				6号仕訳表
		m 30			
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト 舗装版)=3cm				7号仕訳表
		m 39			
舗装版切断	舗装版切断 コンクリート舗装版 切断深 (コンクリート 舗装版)=10cm				8号仕訳表
		m 28			
舗装版破碎工	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 排出カ ス対策型バックホウ 舗装版厚=3cm				9号仕訳表
		m ² 1,560			
運搬処分工					
アスファルト殻運搬・処分費					1号仕訳表
		m ³ 47			
現場発生品運搬処分					1号明細書
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
安全費					2号明細書
		式 1			
共通仮設費(率)					
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

現場発生品運搬処分

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ		t 0.5			
現場発生品運搬		回 1			2号仕訳表
計					

2号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

1号仕訳表

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、ア スファルト殻	m3 1			10号仕訳表
アスファルト殻処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			20号仕訳表
計					
1回当り					

3号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型ロッドローラ	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型タイヤローラ			(3) 仕上り厚さ=3cm	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 3.81			
モータレーダ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			1 1号仕訳表
排出ガス対策型ロッドローラ運転	マダム 10~12t	日			1 2号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=30mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.54			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			1 4号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			1 5号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			1 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5号仕訳表

防護柵設置(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6号仕訳表

防護柵撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) 土中建込			(3) Gr-C-4E	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-C-4E	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

7号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=3cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			1 7号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

8号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート舗装版	(2) 切断深 (コンクリート舗装版)=10cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			17号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.61			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

9号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ	(2) 舗装版厚=3cm				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			18号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

10号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			19号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

11号仕訳表

モータレダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレード幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ [油圧式]	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

12号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

13号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

14号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	2.4~6.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

15号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

16号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

17号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

18号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

19号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

20号仕訳表

トラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					