

設計内訳書

平成 年 月 日

工事名	京丹波町和知支所屋根改修工事
工事費	¥
消費税	¥
合計金額	¥

	名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	京丹波町和知支所屋根改修工事						
A	直接工事費		1.0	式			
B	共通仮設費	定率	1.0	式			
C	現場管理費	定率	1.0	式			
D	一般管理費	定率	1.0	式			
	工事価格		1.0	式			
	消費税相当額		1.0	式			
	工事費		1.0	式			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	(外部)						
	防水改修 脚立足場		1.0	m ²			
	防水改修 枠組足場	W900	83.9	m ²			
	防水改修 安全手摺	枠組足場用	13.9	m			
	防水改修 揚重機費	ラフテレーンクレーン 16t オペレーター付	0.5	日			
	小計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	防水改修(撤去)						
	(外部)						
	植込み 植栽撤去	H1.0	101.0	本			
	植込み 肥土・敷き砂利撤去	H300	18.7	m3			
	植込み 立上りコンクリート撤去	W150 H300	1.2	m3			
	機械基礎 基礎下シート カッター切		17.0	m			
	機械基礎 基礎下シート 撤去		1.1	m ²			
	コーナートレン 防水押え蓋・スレーナー撤去		4.0	ヶ所			
	フロートレン 防水押え蓋・スレーナー撤去		2.0	ヶ所			
	立上り 防水押え金物撤去		89.2	m			
	立上り 防水押えシーリング撤去		89.2	m			
	立上り 防水層撤去	アスファルト防水	34.6	m ²			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	防水改修-1	改質アスファルトシート防水					
	(外部)						
	コーナートレン 改修用横引きトレン		1.0	ヶ所			
	平面 高压水洗浄		68.3	m ²			
	立上り 高压水洗浄		19.3	m ²			
	平面 下地調整		68.3	m ²			
	立上り 下地調整		19.3	m ²			
	平面 プライマー塗		68.3	m ²			
	立上り プライマー塗		19.3	m ²			
	平面 改質アスファルトシート防水	t4.0 AS-1 着色仕上げ	68.3	m ²			
	立上り 改質アスファルトシート防水	t4.0 AS-1 着色仕上げ	19.3	m ²			
	平面 既存アスファルト防水接続用テープ		58.0	m			
	立上り 防水押え金物		55.3	m			
	立上り シーリング	10*10	55.3	m			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	防水改修-2	合成高分子ルーフィングシート防水					
	(外部)						
	コーナートレン 改修用横引きトレン		3.0	ヶ所			
	平面 高压水洗浄		66.1	m ²			
	立上り 高压水洗浄		17.0	m ²			
	天端 高压水洗浄		1.2	m ²			
	平面 緩衝フォーム		66.1	m ²			
	立上り 緩衝フォーム		17.0	m ²			
	天端 緩衝フォーム		1.2	m ²			
	平面 合成高分子ルーフィングシート防水	t1.5 S-M2	66.1	m ²			
	立上り 合成高分子ルーフィングシート防水	t1.5 S-M2	17.0	m ²			
	天端 合成高分子ルーフィングシート防水	t1.5 S-M2	1.2	m ²			
	立上り 防水押え金物	シーリング共	33.9	m			
	立上り コーナー押え金物	積層銅板 W50*15 熱融着	39.3	m			
	立上り 端部押え金物	積層銅板 W55*100 熱融着	39.3	m			
	天端 端部押え金物	積層銅板 W70*50*10 熱融着	8.7	m			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	防水改修-3	ウレタン塗膜防水					
	(外部)						
	フロアドレン 改修用横引きドレン		2.0	ヶ所			
	立上り撤去跡 モルタル修繕	W200	27.0	m			
	平面 高圧水洗浄		189.0	m ²			
	立上り 高圧水洗浄		36.9	m ²			
	平面 下地調整		189.0	m ²			
	立上り 下地調整		36.9	m ²			
	平面 プライマー塗		189.0	m ²			
	立上り プライマー塗		36.9	m ²			
	平面 ウレタン塗膜防水	X-2 着色仕上げ	189.0	m ²			
	立上り ウレタン塗膜防水	X-2 着色仕上げ	36.9	m ²			
	立上り 端部シーリング		94.8	m			
	機械基礎 高圧水洗浄		8.0	m ²			
	機械基礎 下地調整		8.0	m ²			
	機械基礎 プライマー塗		8.0	m ²			
	機械基礎 ウレタン塗膜防水	平面 X-2 着色仕上げ	6.2	m ²			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	機械基礎 ウレタン塗膜防水	立上り X-2 着色仕上げ	1.8	m ²			
	機械基礎 機械基礎廻りシーリング	15*10	10.5	m			
	小計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	発生材処理						
	発生材 積込	コンクリート類 機械	19.9	m3			
	発生材 積込	内装材 機械	1.2	m3			
	発生材 運搬	4tダンプ車 37.9km コンクリート類	1.2	m3			
	発生材 運搬	4tダンプ車 37.9km 土砂類	18.7	m3			
	発生材 運搬	4tダンプ車 18.6km 内装材	1.2	m3			
	発生材 処分	コンクリート	1.2	m3			
	発生材 処分	土砂	18.7	m3			
	発生材 処分	がれき類	613.0	kg			
	発生材 処分	樹木	436.0	kg			
	故材評価 スクラップ°	H2	45.4	kg			
	故材評価 スクラップ°	H3	10.0	kg			
	故材評価 アルミくず		0.2	kg			
	小計						