

設計数量総括表

【当初】

工種	種別	細別	規格	単位	設計数量	計算数量	摘要
金網フェンス資材費							
	格子金網	S Gクロスフェンス同等以上	1146-6S 25m巻	巻	57	57	
	"	"	943-6SSa 25m巻	巻	57	57	
	C型支柱	P H型 L-2800	40×25×2800	本	617	617	
	止金具			個	3,745	3,745	
	アンカーピン		φ9×440	本	1,785	1,785	
	補強用針金	GS-4	2.6mm 120m巻	巻	3	3	
	アングルアンカー	L-500	40×40	本	178	178	
	C型支柱 控え	P H型 L-2500	40×25×2500	本	165	165	
	C型ネカセ支柱	P H型 L-687	40×25×687	本	165	165	
	4つ穴プレート			本	330	330	
	結合コイル			本	1,700	1,700	
	ガイシ板セット		60° ガイシ板、ガイシ4個、止金具	セット	617	617	
	電牧線	GS-41.6mm	4段	巻	19	19	
	ガイシクリップ			個	2,468	2,468	
	スプリング			本	564	564	

設計数量総括表

【当初】

工種	種別	細別	規格	単位	設計数量	計算数量	摘要
	ゲートハンドル			個	104	104	
	電柵機	AC-1200A	AC100V	台	2	2	
	基礎ブロック		500×500×500 251kg/基	個	4	4	
	基礎ブロック		600×600×600 424kg/基	個	2	2	

設計数量総括表

【当初】

工種	種別	細別	規格	単位	設計数量	計算数量	摘要
金網フェンス設置工							
	支柱打込み	40×25×2800		本	617	617	
	控え支柱取付け	40×25×2500		本	165	165	
	金網取付け	1146-6S + 943-6SSa		m	1.413	1.413	
	アンカー打込み	φ9×440		本	1.785	1.785	
	控え線取付け	アングルアンカー + 針金		カ所	178	178	
	ガイシ取付け	ガイシ板、ガイシ4個		カ所	617	617	
	電柵線張り	4段		m	1.413	1.413	
	強化門扉設置	W3.0×H1.9m 両開き		基	1	1	
	強化門扉設置	W3.5×H1.9m 両開き		基	1	1	
	強化門扉設置	W4.0×H1.9m 両開き		基	1	1	
	強化門扉基礎設置	□500×500 251kg/基		基	4	4	
	強化門扉基礎設置	□600×600 424kg/基		基	2	2	