

* 本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

第1号様式

民 有 林 林 道 事 業 設 計 書

平 成 2 3 年 度 (繰 越)

工事延長 L=7. 0m

工事番号:24-A08S

路 線 名	大谷線	事 業 名	林道改良事業
		林 道 区 分	自動車道
林 道 種 類	自動車道3級	巾 員	3. 5 m

施 行 主 体	京 丹 波 町
工 事 施 行 箇 所	京都府船井郡京丹波町 中 地内

路線名: 林道大谷線

幅員: 3.5m

延長: L=7.0m

本工事概要書

工種	数量	単位	備考
コンクリート橋上部工	7.0	m	単純鉄筋コンクリート床版橋
橋梁下部工(A1橋台)	33.3	m ³	重力式橋台 H=3.6m
舗装復旧工(A1)	16.4	m ²	
橋梁下部工(A2橋台)	30.6	m ³	重力式橋台 H=3.6m
舗装復旧工(A2)	18.7	m ²	
仮設工	1.0	式	

積算条件		
工事番号		工事名
24-A08S		平成23年度(繰越) 林道改良事業 林道大谷線橋梁改修工事
施工箇所	京都府船井郡京丹波町 中 地内	
積算条件	積算適用日	平成24年 2月 16日
	工種区分	河川・道路構造物工事
	単価適用地区	船井郡京丹波町 南丹市(旧園部町 旧八木町 旧日吉町)
	前払金支出割合	35%を超え40%以下
	保証の方法	—
	契約保証金免除金額	—
	共通仮設費補正条件	—
	現場管理費補正条件	—

施 工 経 費 総 括 表

区 分		経 費	備 考
本 工 事 費	工 事 価 格		
	消 費 税 相 当 額		
	本 工 事 費		
合 計	工 事 価 格		
	消 費 税 相 当 額		
	本 工 事 費		

本工事費内訳表

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
コンクリート橋上部工 L=7.0m	1.000	式			
床版工	1.000	式			第1号 明細書
支承工 合成ゴム沓	1.000	式			第2号 明細書
橋梁附属物工	1.000	式			第3号 明細書
舗装工 t=50~85mm(平均t=68mm)	1.000	式			第4号 明細書
仮設工 設置高H=1.80m	1.000	式			第5号 明細書
橋梁下部工(A1橋台) 重力式橋台 H=3.6m	1.000	式			
掘削工(A1)	1.000	式			第6号 明細書
作業土工(A1)	1.000	式			第7号 明細書
撤去工(A1)	1.000	式			第8号 明細書

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋台躯体工(A1)	1.000	式			第9号 明細書
仮設工(A1)	1.000	式			第10号 明細書
取合工(A1)	1.000	式			第11号 明細書
復旧工(A1)	1.000	式			第12号 明細書
橋梁下部工(A2橋台) 重力式橋台 H=3.6m	1.000	式			
作業土工(A2)	1.000	式			第13号 明細書
撤去工(A2)	1.000	式			第14号 明細書
橋台躯体工(A2)	1.000	式			第15号 明細書
仮設工(A2)	1.000	式			第16号 明細書
取合工(A2)	1.000	式			第17号 明細書

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
復旧工(A2)	1.000	式			第18号 明細書
区画線工	1.000	式			
区画線工 溶融式[参考歩掛] 実 線 実線/15cm 実線(15cm)/1.0mm	35.000	m			第1号 代価表
仮設工	1.000	式			
仮設盛土工 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通 ルーズ状態の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平	217.000	m3			第2号 代価表
*購入土(盛土用) 設計CBR6以上	217.000	m3			
盛土法面整形(土羽打) 礫質土 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第1次基準値)	57.000	m2			第3号 代価表
仮設盛土材処分 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 3km 4t/バックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良好	217.000	m3			第4号 代価表
高密度ポリエチレン管据付(波状管) 据 付 600mm 据付/継手材料費計上しない 山地(B) 普通作業員	58.000	m			仮設材計上 第5号 代価表
高密度ポリエチレン管撤去(波状管) 撤 去 600mm 山地(B) 普通作業員	58.000	m			第6号 代価表

本工事費内訳表

名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
大型土のう製作・据付 バックホウ据付 バックホウ山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排1次) 山地(B) 普通作業員	23.000	袋			第7号 代価表
土のう締切工 土砂(購入土)単価を計上しない 山地(B) 普通作業員	2.000	m2			第8号 代価表
敷砂利 100mm 上層路盤 排ガス対型(第1次基準値) 排ガス対型(第1次基準値) 排ガス対型(第1次基準値)	71.000	m2			第9号 代価表
ポンプ据付撤去 山地(B) 普通作業員	1.000	箇所			第10号 代価表
ポンプ運転(作業時排水) 0以上40m3/h未満 (150*1) 排ガス対型(第1次基準値)	11.000	日			第11号 代価表
直接工事費計	1.000	式			
共通仮設費	1.000	式			対象額 円(処分費 円対象外)
共通仮設費計	1.000	式			
純工事費計	1.000	式			
現場管理費	1.000	式			対象額 円(処分費 円対象外)

本工事費内訳表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費計	1.000	式			
工事原価計	1.000	式			
一般管理費	1.000	式			対象額 円(処分費 円対象外)
一般管理費計	1.000	式			
工事価格計	1.000	式			
消費税等相当額	1.000	式			5%=5
本工事費計	1.000	式			

第 1 号 明細書

構 造 床版工					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
無筋・鉄筋構造物人力打設 鉄 筋 一般養生 小運搬なし 鉄筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	15.400	m3			第12号 代価表
型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	41.000	m2			第13号 代価表
埋設型枠 発砲スチロール(1,000×340/枚)t=53mm	10.000	枚			
鉄筋工 (SD345)	1.000	式			第14号 代価表
計					

第 2 号 明細書

構造 支承工		合成ゴム沓			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
合成ゴム沓(A1固定側) 150×23×4,850mm	1.000	枚			
合成ゴム沓(A2可動側) 150×23×4,966mm	1.000	枚			
変位制限装置(防蝕アンカー装置)(A1固定側) F32D	4.000	組			
変位制限装置(防蝕アンカー装置)(A2可動側) M32D	4.000	組			
均しモルタル(A1固定側) 無収縮モルタル	0.070	m3			
均しモルタル(A2可動側) 無収縮モルタル	0.080	m3			
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD295A)A1固定側 D10 (t)	0.030	t			
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD295A)A2可動側 D10 (t)	0.030	t			
アンカー孔モルタル(A1固定側) 無収縮モルタル	0.030	m3			
アンカー孔モルタル(A2可動側) 無収縮モルタル	0.030	m3			

第 2 号明細書

構造 支承工		合成ｺﾝｸﾞﾚｯﾄ			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
計					

第 3 号明細書

構造 橋梁附属物工					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
目地材 瀝青繊維質目地板 厚10mm	6.000	m2			
排水装置 VU φ75	1.000	m			
防護柵(ガードレールGr-C-2B) 支柱+レール	14.000	m			第15号 代価表
計					

第 4 号 明細書

構造 舗装工		t=50~85mm (平均t=68mm)			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
機械舗装工 車道及び路肩 3.0m < b 68mm 1層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト合材の4t車割増を計上する タックコート/タックコート/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m < b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値)	22.000	m2			第16号 代価表
計					

第 5 号 明細書

構造 仮設工		設置高H=1.80m			
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
パイプサポート支保工 120cm<t≤190cm 山地(B) 普通作業員	40.000	空m3			第17号 代価表
計					

第 6 号 明細書

構造 掘削工(A1)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
軟岩掘削 軟岩(I)B切土 軟岩(I)B/岩補正 無 大型ブレーカ油圧式1300kg級 (排1次)	7.000	m3			第18号 代価表
計					

第 7 号 明細書

構造 作業土工(A1)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘(礫質土) バックホウ山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通 地山の掘削積込 地山/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を 計上しないバックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)	87.000	m3			第19号 代価表
床掘(軟岩 I B) 軟岩(I)B 床 掘(I) 軟岩(I)B/岩補正 無 大型フレカ油圧式 1300kg級(排1次)	7.000	m3			第20号 代価表
埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排1次)	56.000	m3			第21号 代価表
埋戻工(コンクリート) 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山 地(B) 普通作業員	10.600	m3			第22号 代価表
残土処分 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 3km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m3 4t/良 好	39.000	m3			第23号 代価表
残土処分場敷均し ブルドーザ 普通15t級 10m 良 好 ルーズな状態の土砂押土 ルー ズ/粘性土、礫質土 ブルドーザ 普通 15t級(排1次)	39.000	m3			第24号 代価表
計					

第 8 号 明細書

構 造 撤 去 工 (A1)					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(t=4cm) 山地(B) 普通作業員	4.300	m			第25号 代価表
舗装版撤去(t=4cm) 10cm以下 バックホウ山0.45(平 ² 0.35)m ³ (排1次) 山地(B) 普通作業員	16.400	m ²			第26号 代価表
上部工撤去(A1に計上) 鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員 大型ブレーカ 600~800kg級(排1次)	8.000	m ³			第27号 代価表
下部工撤去 無筋構造物 山地(B) 普通作業員 大型ブレーカ 600~800kg級(排1次)	26.900	m ³			第28号 代価表
アスファルト殻運搬 ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 14.5km 4t/ バックホウ山0.45(平 ² 0.35)m ³ 4t/良 好	0.700	m ³			第29号 代価表
コンクリート殻(鉄筋)運搬 ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/ バックホウ山0.45(平 ² 0.35)m ³ 4t/良 好	8.000	m ³			第30号 代価表
コンクリート殻(無筋)運搬 ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/ バックホウ山0.45(平 ² 0.35)m ³ 4t/良 好	26.900	m ³			第31号 代価表
アスファルト殻処分費 アスファルト塊(掘削)	0.700	m ³			
コンクリート殻(鉄筋)処分費 コンクリート塊(有筋)	8.000	m ³			
コンクリート殻(無筋)処分費 コンクリート塊(無筋)	26.900	m ³			

第 8 号明細書

構造 撤去工(A1)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
計					

第 9 号 明細書

構 造 橋台躯体工(A1)					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設(鉄筋構造物) 鉄筋一般養生 小運搬なし 鉄筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	7.400	m3			第32号 代価表
コンクリート打設(無筋構造物) 無筋一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	25.900	m3			第33号 代価表
均しコンクリート(t=10cm) 無筋一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	1.600	m3			第34号 代価表
型 枠(鉄筋) 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	17.000	m2			第35号 代価表
型 枠(無筋) 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	35.000	m2			第36号 代価表
均しコンクリート型枠 山地(B) 普通作業員	1.800	m2			第37号 代価表
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345) D16 (t)	0.320	t			
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345) D13 (t)	0.050	t			
鉄筋組立 16~25mmトラッククレーン使用しない 山地(B) 普通作業員	0.320	t			第38号 代価表
鉄筋組立 13mm以下トラッククレーン使用しない 山地(B) 普通作業員	0.050	t			第39号 代価表

第 9 号明細書

構造 橋台躯体工(A1)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
円筒型枠 φ150	1.600	m			
計					

第 10 号 明細書

構造 仮設工(A1)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
手すり先行型枠組足場 安全ネットが不要 ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞ型25t吊(排1次) 山地(B) 普通作業員	54.000	掛m2			第40号 代価表
単管傾斜足場 安全ネットが不要 ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞ型25t吊(排1次) 山地(B) 普通作業員	22.000	掛m2			第41号 代価表
計					

第 11 号明細書

構造 取合工(A1)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
取合工(左岸側)上流側 擁壁工 GW-L-L H=3.047m~3.50m L=2.70m	1.000	式			第19号明細書
取合工(左岸側)下流側 擁壁工 GW-L-L H=3.432m~3.124m L=1.20m	1.000	式			第20号明細書
計					

第 12 号 明細書

構造 復旧工(A1)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
機械舗装工 <small>車道及び路肩 3.0m < b 4.0m 1層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト合材の4t車割増を計上する プライムコート/プライムコート/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m < b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m < b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m < b)/排ガス対型(第1次基準値)</small>	16.400	m2			第42号 代価表
路盤工(車道) <small>70mm 上層路盤 排ガス対型(第1次基準値) 排ガス対型(第1次基準値) 排ガス対型(第1次基準値)</small>	16.400	m2			第43号 代価表
計					

第 13 号 明細書

構造 作業土工(A2)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
床掘(礫質土) バックホウ山0.45(平0.35)m ³ 90° (掘削標準) 普通 地山の掘削積込 地山/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を 計上しないバックホウ山0.45(平0.35)m ³ (排1次)	93.000	m ³			第19号 代価表
床掘(軟岩 I B) 軟岩(I)B 床 掘(I) 軟岩(I)B/岩補正 無 大型フレカ油圧式 1300kg級(排1次)	7.000	m ³			第20号 代価表
埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m ³ (排1次)	61.000	m ³			第21号 代価表
埋戻工(コンクリート) 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山 地(B) 普通作業員	11.000	m ³			第22号 代価表
残土処分 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 3km 4t/バックホウ山 0.45(平0.35)m ³ 4t/良 好	32.000	m ³			第23号 代価表
残土処分場敷均し ブルドーザ 普通15t級 10m 良 好 ルーズな状態の土砂押土 ルー ズ/粘性土、礫質土 ブルドーザ 普通 15t級(排1次)	32.000	m ³			第24号 代価表
計					

第 14 号 明細書

構造 撤去工(A2)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装版切断工(t=4cm) 山地(B) 普通作業員	5.400	m			第44号 代価表
舗装版撤去(t=4cm) 10cm以下 バックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(B) 普通作業員	18.700	m2			第26号 代価表
下部工撤去 無筋構造物 山地(B) 普通作業員 大型ブレーカ 600~800kg級(排1次)	27.300	m3			第28号 代価表
アスファルト殻運搬 ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 14.5km 4t/ バックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良 好	0.700	m3			第29号 代価表
コンクリート殻運搬(無筋) ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/ バックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良 好	27.300	m3			第45号 代価表
アスファルト殻処分費 アスファルト塊(掘削)	0.700	m3			
コンクリート殻処分費(無筋) コンクリート塊(無筋)	27.300	m3			
計					

第 15 号 明細書

構 造 橋台躯体工 (A2)					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設(鉄筋構造物) 鉄筋一般養生 小運搬なし 鉄筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	7.300	m3			第32号 代価表
コンクリート打設(無筋構造物) 無筋一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	23.300	m3			第33号 代価表
均しコンクリート(t=10cm) 無筋一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	1.400	m3			第34号 代価表
型 枠(鉄筋) 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	17.000	m2			第35号 代価表
型 枠(無筋) 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	34.000	m2			第36号 代価表
均し基礎コンクリート型枠 山地(B) 普通作業員	1.800	m2			第46号 代価表
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345) D16 (t)	0.320	t			
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345) D13 (t)	0.050	t			
鉄筋組立 16~25mmトラッククレーン使用しない 山地(B) 普通作業員	0.320	t			第38号 代価表
鉄筋組立 13mm以下トラッククレーン使用しない 山地(B) 普通作業員	0.050	t			第39号 代価表

第 15 号明細書

構造 橋台躯体工(A2)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
円筒型枠 φ150	1.600	m			
計					

第 16 号 明細書

構造 仮設工(A2)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
手すり先行型枠組足場 安全ネットが不要 ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞ型25t吊(排1次) 山地(B) 普通作業員	51.000	掛m2			第40号 代価表
単管傾斜足場 安全ネットが不要 ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞ型25t吊(排1次) 山地(B) 普通作業員	21.000	掛m2			第41号 代価表
計					

第 17 号明細書

構造 取合工(A2)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
取合擁壁工(左岸側)上流側 GW-L-L H=3.50m~3.195m L=1.70m	1.000	式			第21号明細書
取合擁壁工(左岸側)下流側 GW-L-L H=3.305m~3.430m L=2.20m	1.000	式			第22号明細書
計					

第 18 号 明細書

構造 復旧工(A2)					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
舗装復旧工 車道及び路肩 3.0m<b 4.0mm 1層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト合材の4車割増を計上する プライムコート/プライムコート/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値)	18.700	m2			第47号 代価表
路盤工(車道) 70mm 上層路盤 排ガス対型(第1次基準値) 排ガス対型(第1次基準値) 排ガス対型(第1次基準値)	18.700	m2			第43号 代価表
現場打ちU型側溝 養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	1.400	m3			第48号 代価表
型 枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員	10.000	m2			第49号 代価表
基礎砕石工 15cm 山地(B)普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排1次)	4.600	m2			第50号 代価表
グレーチング蓋再設置 40kg以上80kg以下	6.000	枚			第51号 代価表
計					

第 19 号 明細書

構 造 取 合 工 (左 岸 側) 上 流 側 擁 壁 工		GW-L-L H=3.047m~3.50m L=2.70m			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	8.300	m3			第77号 代価表
腹付コンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	1.100	m3			第78号 代価表
均しコンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	0.500	m3			第79号 代価表
型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	18.000	m2			第13号 代価表
キャットウォーク 山地(B) 普通作業員	5.000	m			第80号 代価表
計					

第 20 号 明細書

構 造 取 合 工 (左 岸 側) 下 流 側 擁 壁 工		GW-L-L H=3.432m~3.124m L=1.20m			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	3.700	m3			第77号 代価表
腹付コンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	0.500	m3			第78号 代価表
均しコンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	0.200	m3			第79号 代価表
型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	8.000	m2			第13号 代価表
端型枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員	3.000	m2			第81号 代価表
キャットウォーク 山地(B) 普通作業員	2.000	m			第80号 代価表
計					

第 21 号 明細書

構 造 取合擁壁工(左岸側)上流側		GW-L-L H=3.50m~3.195m L=1.70m			
名 称・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	5.300	m3			第77号 代価表
腹付コンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	0.700	m3			第78号 代価表
均しコンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	0.300	m3			第79号 代価表
型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	12.000	m2			第13号 代価表
端型枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員	3.000	m2			第81号 代価表
キャットウォーク 山地(B) 普通作業員	3.000	m			第80号 代価表
計					

第 22 号 明細書

構 造 取合擁壁工(左岸側)下流側		GW-L-L H=3.305m~3.430m L=2.20m			
名 称・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	7.000	m3			第77号 代価表
腹付コンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	1.000	m3			第78号 代価表
均しコンクリート打設 無 筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員	0.400	m3			第79号 代価表
型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員	15.000	m2			第13号 代価表
端型枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員	3.000	m2			第81号 代価表
キャットウォーク 山地(B) 普通作業員	4.000	m			第80号 代価表
計					

代価表 第 1 号

区画線工 溶融式[参考歩掛] 実線 実線/15cm 実線(15cm)/1.0mm 1000 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*下塗錆止塗料 K-5622-2合成樹脂	390.000	Kg			
*ガラスビーズ 0.105~0.840mm	25.000	Kg			
ラインマーカ ラインマーカ 溶融ガレキ式 15・20cm		時間			
溶解槽 200*350kg 2槽		時間			第52号 代価表
トラック 普通 2.0t		時間			第53号 代価表

代価表 第 1 号

区画線工 溶融式[参考歩掛] 実線 実線/15cm 実線(15cm)/1.0mm 1000 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
トラック 普通 3.0~3.5t		時間			第54号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 2 号

仮設盛土工 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通 ルーズ状態の土砂積込 ルーズ/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しないバックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第55号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 3 号

盛土法面整形(土羽打) 礫質土 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第1次基準値)					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第55号 代価表
計					
1.0m2当り					

代価表 第 4 号

仮設盛土材処分 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 3km 4t/ハックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良好 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第56号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 5 号

高密度ポリエチレン管据付(波状管) 据付 450~600mm 据付/継手材料費計上しない 山地(B) 普通作業員					
100 m当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(波状管)シングル構造 高密度ポリエチレン管 600mm	101.000	m			仮設
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
1.0m当り					

代価表 第 6 号

高密度ポリエチレン管撤去(波状管) 撤去 450~600mm 山地(B) 普通作業員					
100 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
1.0m当り					

代価表 第 7 号

大型土のう製作・据付 バックホウ据付 バックホウ山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排1次) 山地(B) 普通作業員					
		10 袋当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*大型土のう H=1.08m、W=1.1m	10.000	袋			
*山土(盛土用) 設計CBR6以上	10.000	m3			
バックホウ山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排1次)		日			第57号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			

代価表 第 7 号

大型土のう製作・据付 バックホウ据付 バックホウ山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排1次) 山地(B) 普通作業員					
10 袋当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計					
1.0袋当り					

代価表 第 8 号

土のう締切工 土砂(購入土)単価を計上しない 山地(B) 普通作業員					
10 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*土のう 62×48	170.000	枚			
普通作業員		人			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 9 号

敷砂利 100mm 上層路盤 排ガス対型(第1次基準値) 排ガス対型(第1次基準値) 排ガス対型 (第1次基準値) 100 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
*再生クラッシャー RC-40	12.700	m3			
モータグレータ 3.1m(排1次)		日			第58号 代価表
ロードローラ マカダム10~12t 2.1m(排1次)		日			第59号 代価表
タイヤローラ 8~20t(排1次)		日			第60号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 10 号

ポンプ据付撤去 山地(B) 普通作業員					
		1 箇所当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
*トラッククレーン【油圧伸縮ジブ型】 4.9t吊		日			
計					
1.0箇所当り					

代価表 第 11 号

ポンプ運転(作業時排水) 0以上40m ³ /h未満 (150*1) 排ガス対型(第1次基準値)					
		1 日当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転	1.000	日			第61号 代価表
発動発電機運転	1.000	日			第62号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0日当り					

代価表 第 12 号

無筋・鉄筋構造物人力打設 鉄筋 一般養生 小運搬なし 鉄筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 24N/mm2 24- 8-25(20)高炉 W/C=55%以下	10.200	m3			
養生工(一般養生)	10.000	m3			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			第63号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 13 号

型 枠 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 14 号

鉄筋工(SD345)					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345) D29 (t)	0.200	t			
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345) D25 (t)	2.010	t			
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345) D19 (t)	0.790	t			
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345) D16 (t)	0.070	t			
*鉄筋コンクリート用棒鋼(SD345) D13 (t)	0.230	t			
鉄筋組立 13mm以下トラッククレーン使用しない 山地(B) 普通作業員	0.230	t			第39号 代価表
鉄筋組立 16～25mmトラッククレーン使用しない 山地(B) 普通作業員	2.870	t			第38号 代価表
鉄筋組立 29～32mmトラッククレーン使用しない 山地(B) 普通作業員	0.200	t			第64号 代価表

代価表 第 14 号

鉄筋工(SD345)					
1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
計					
1.0式当り					

代価表 第 15 号

防護柵(ガードレールGr-C-2B) 支柱+レール					
100 m当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
*ガードレール路側用 コンクリート建込 Gr-B-2B 塗装	100.000	m			
計					
1.0m当り					

代価表 第 16 号

機械舗装工 車道及び路肩 3.0m<b 68mm 1層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト 合材の4t車割増を計上する タックコート タックコート/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/ 排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及 び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 100 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*再生密粒度アスコン -13		t			
小型割増 アスファルト合材 4t車割増		t			
*アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		L			
アスファルトフィニッシャ ホイール型2.4~6.0m(排1次)		日			第65号 代価表
ロードローラ マカダム 10~12t(排1次)		日			第66号 代価表

代価表 第 16 号

機械舗装工 車道及び路肩 3.0m<b 68mm 1層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト 合材の4t車割増を計上する タックコート/砂散布なし 車道及び路肩(3.0m<b)/ 排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及 び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 100 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
タイヤローラ 8~20t(排1次)		日			第67号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 17 号

パイプサポート支保工 120cm < t ≤ 190cm 山地(B) 普通作業員					
		100 空m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0空m3当り					

代価表 第 18 号

軟岩掘削 軟岩(I)B切土 軟岩(I)B/岩補正 無 大型フレカ油圧式1300kg級(排1次)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型フレカ(排1次) 1300kg級		時間			第68号 代価表
*チゼル 大型フレカ (1300kg級)		本			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 19 号

床掘(礫質土) バックホウ 山0.45(平0.35)m3 90° (掘削標準) 普通地山の掘削積込 地山/粘性土、礫質土 床掘作業外・床掘作業で妨害無し 基面整正を計上しない バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次) 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)		時間			第55号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 20 号

床掘(軟岩 I B) 軟岩(I)B 床 掘(I) 軟岩(I)B/岩補正 無 大型フレカ油圧式1300kg級(排1次)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型フレカ(排1次) 1300kg級		時間			第68号 代価表
*チゼル 大型フレカ (1300kg級)		本			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 21 号

埋戻工C(1m≦W1<4m) 山地(B) 普通作業員 バックホウ山0.80(平0.60)m3(排1次)					
100 m3当り					
構造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排1次)		時間			第69号 代価表
振動ローラハンドガイト式0.8~1.1t		日			第70号 代価表
タンバ締固め		m3			第71号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 22 号

埋戻工(コンクリート) 無筋一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m3			
養生工(一般養生)		m3			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			第72号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 23 号

残土処分 ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 0.35)m3 4t/良 好 (4.8) 3km 4t/バックホウ山0.45(平 100 m3当り

構 造

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第56号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 24 号

残土処分場敷均し ブルドーザ 普通15t級 10m 良 好 ルーズな状態の土砂押土 ルーズ/粘性土、礫質土 ブルドーザ 普通 15t級(排1次)					
100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ブルドーザ 普通 15t級(排1次)		時間			第73号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 25 号

舗装版切断(t=4cm) 山地(B) 普通作業員		100 m当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
コンクリートカッター 走行式 45~56cm		日			第74号 代価表
*コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ		枚			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 26 号

舗装版撤去(t=4cm) 10cm以下 ハックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次) 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ハックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)		日			第75号 代価表
計					
1.0m2当り					

代価表 第 27 号

上部工撤去(A1に計上) 鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員 大型フレカ 600~800kg級(排1次)					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
溶接工(機械工)		人			
普通作業員		人			
大型フレカ油圧式(排1次)600~800kg級		時間			第76号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 28 号

下部工撤去 無筋構造物 山地(B) 普通作業員 大型フレカ 600~800kg級(排1次)					
10 m3当り					
構造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
大型フレカ油圧式(排1次)600~800kg級		時間			第76号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 29 号

アスファルト殻運搬 ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 14.5km 4t/バックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良 好 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第56号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 30 号

コンクリート殻(鉄筋)運搬 ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/バックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良 好 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第56号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 31 号

コンクリート殻(無筋)運搬 ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/バックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良 好 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第56号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 32 号

コンクリート打設(鉄筋構造物) 鉄筋 一般養生 小運搬なし 鉄筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員 10 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 24N/mm2 24- 8-25(20)高炉 W/C=55%以下		m3			
養生工(一般養生)		m3			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			第63号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 33 号

コンクリート打設(無筋構造物) 無筋 一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員 10 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m3			
養生工(一般養生)		m3			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			第72号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 34 号

均しコンクリート(t=10cm) 無筋一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m3			
養生工(一般養生)		m3			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			第72号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 35 号

型 枠(鉄筋) 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 36 号

型 枠(無筋) 無筋・鉄筋構造物 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 37 号

均しコンクリート型枠 山地(B) 普通作業員					
10 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 38 号

鉄筋組立 16～25mmトラッククレーン使用しない、山地(B) 普通作業員					
		1 t当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0t当り					

代価表 第 39 号

鉄筋組立 13mm以下トラッククレーン使用しない 山地(B) 普通作業員					
		1 t当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0t当り					

代価表 第 40 号

手すり先行型枠組足場 安全ネットが不要 ラフテレーンクレーン 油圧ジブ型25t吊(排1次) 山地(B) 普通作業員 100 掛m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
*ラフテレーンクレーン(排-1)【油圧伸縮ジブ型】 25t吊		日			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0掛m2当り					

代価表 第 41 号

単管傾斜足場 安全ネットが不要 ラフテレーンクレーン 油圧ジブ型25t吊(排1次) 山地(B) 普通作業員 100 掛m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
*ラフテレーンクレーン(排-1)【油圧伸縮ジブ型】 25t吊		日			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0掛m2当り					

代価表 第 42 号

機械舗装工 車道及び路肩 3.0m<b 40mm 1層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト 合材の4t車割増を計上する プライムコート プライムコート/砂散布なし 車道及び路肩 (3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準 値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 100 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*再生密粒度アスコン -13		t			
小型割増 アスファルト合材 4t車割増		t			
*アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ ホイール型2.4~6.0m(排1次)		日			第65号 代価表
ロードローラ マカダム 10~12t(排1次)		日			第66号 代価表

代価表 第 42 号

機械舗装工 車道及び路肩 3.0m<b 40mm 1層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト 合材の4t車割増を計上する プライムコート プライムコート/砂散布なし 車道及び路肩 (3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準 値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 100 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
タイヤローラ 8~20t(排1次)		日			第67号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 43 号

路盤工(車道) 70mm 上層路盤 排ガス対型(第1次基準値) 排ガス対型(第1次基準値) 排ガス対型(第1次基準値)					
100 m2当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
*再生クラッシャー RC-40		m3			
モータグレータ 3.1m(排1次)		日			第58号 代価表
ロードローラ マカダム10~12t 2.1m(排1次)		日			第59号 代価表
タイヤローラ 8~20t(排1次)		日			第60号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 44 号

舗装版切断工(t=4cm) 山地(B) 普通作業員		100 m当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
コンクリートカッター 走行式 45~56cm		日			第74号 代価表
*コンクリートカッタ(プレート) 径22インチ		枚			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 45 号

コンクリート殻運搬(無筋) ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 19.7km 4t/バックホウ山0.45(平0.35)m3 4t/良 好 100 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
ダンプトラック 普通 4t積		時間			第56号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 46 号

均し基礎コンクリート型枠 山地(B) 普通作業員					
10 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 47 号

舗装復旧工 車道及び路肩 3.0m<b 40mm 1層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト 合材の4t車割増を計上する プライムコート プライムコート/砂散布なし 車道及び路肩 (3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準 値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*再生密粒度アスコン -13		t			
小型割増 アスファルト合材 4t車割増		t			
*アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
アスファルトフィニッシャ ホイール型2.4~6.0m(排1次)		日			第65号 代価表
ロードローラ マカダム 10~12t(排1次)		日			第66号 代価表

代価表 第 47 号

舗装復旧工 車道及び路肩 3.0m<b 40mm 1層 車道及び路肩/粗粒度及び密粒度 (2.35) アスファルト 合材の4t車割増を計上する プライムコート プライムコート/砂散布なし 車道及び路肩 (3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準 値) 車道及び路肩(3.0m<b)/排ガス対型(第1次基準値) 100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
タイヤローラ 8~20t(排1次)		日			第67号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 48 号

現場打ちU型側溝 養生工なし 小運搬なし 小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m3			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 49 号

型 枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 50 号

基礎砕石工 15cm 山地(B)普通作業員 ハックホウ山0.80(平0.60)m3(排1次)					
		100 m2当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*再生クラッシャーラン RC-40		m3			
ハックホウ 山0.80m3基礎砕石(排1次)		目			第82号 代価表
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 51 号

グレーチング蓋再設置 40kg以上80kg以下					
		100 枚当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
1.0枚当り					

代価表 第 52 号

溶解槽 200*350kg 2槽					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
*軽油 1, 2号		L			
溶解槽 溶解槽 200~350kg×2槽		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 53 号

トラック 普通 2.0t					
		1 時間当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
トラック トラック 普通2.0t		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 54 号

トラック 普通 3.0～3.5t					
		1 時間当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
トラック トラック 普通3～3.5t		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 55 号

バックホウ 山0.45(平0.35)m3(排1次)					
		1 時間当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排-1)山0.45(平0.35)m3		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 56 号

ダンプトラック 普通 4t積					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
一般運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
ダンプトラック ダンプトラック 4t		時間			
タイヤ損料(ダンプ) 4t 良好 タイヤ損料		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 57 号

バックホウ山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排1次)					
		1 日当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排-1)山0.80(平0.60)m32.9t		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 58 号

モータグレーダ 3.1m(排1次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
モータグレーダ モータグレーダ(排-1)3.1m		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 59 号

ロートローラ マカダム10~12t 2.1m(排1次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
締固め機械 ロートローラ(マカダム・排-1)10~12t 56kW		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 60 号

タイヤローラ 8~20t(排1次)					
		1 日当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
締固め機械 タイヤローラ(排=1) 8~20t		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 61 号

工事用水中ポンプ運転					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*工事用水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm 揚程10m 7.5kw		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 62 号

発動発電機運転					
		1 日当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
*軽油 1, 2号		L			
*発動発電機(排-1)【ディーゼル駆動】 20KVA		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 63 号

養生工(一般養生)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 64 号

鉄筋組立 29～32mmトラッククレーン使用しない、山地(B) 普通作業員					
1 t当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0t当り					

代価表 第 65 号

アスファルトフィニッシャ ホイール型2.4~6.0m(排1次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
As舗装機械 Asフィニッシャ ホイール(排-1)2.4~6.0m		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 66 号

ロートローラ マカダム 10~12t(排1次)					
1 日当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
締固め機械 ロートローラ(マカダム・排-1)10~12t 56kW		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 67 号

タイヤローラ 8~20t(排1次)					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
締固め機械 タイヤローラ(排=1) 8~20t		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 68 号

大型フレカ(排1次) 1300kg級					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排-1)山0.80(平0.60)m3		時間			
さく岩機 大型フレカ油圧 1300kg		日			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 69 号

バックホウ 山0.80(平0.60)m3(排1次)					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排-1)山0.80(平0.60)m3		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 70 号

振動ローラハンドガイド式0.8~1.1t					
1日当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊作業員		人			
*軽油 1,2号		L			
*振動ローラ【ハンドガイド式】 0.8~1.1t		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 71 号

タンバ締固め		100 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
タンバ 60~80kg		日			第83号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 72 号

養生工(一般養生)					
10 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m3当り					

代価表 第 73 号

ブルドーザ 普通 15t級(排1次)					
		1 時間当り			
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
ブルドーザ ブルドーザ(排-1)普通 15t		時間			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 74 号

コンクリートカッター 走行式 45~56cm					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
*ガソリン レギュラー		L			
コンクリート舗装機械 コンクリートカッタ(走行式) 45~56cm		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 75 号

バックホウ山0.45(平0.35)m3(排1次)					
1 日当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排-1)山0.45(平0.35)m3		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 76 号

大型フレカ油圧式(排1次)600~800kg級					
		1 時間当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排-1)山0.80(平0.60)m3		時間			
さく岩機 大型フレカ油圧 600~800kg		日			
計					
1.0時間当り					

代価表 第 77 号

コンクリート打設 無筋一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員 10 m3当り					
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m3			
養生工(一般養生)		m3			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			第72号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 78 号

腹付コンクリート打設 無筋一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m3			
養生工(一般養生)		m3			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			第72号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 79 号

均しコンクリート打設 無筋一般養生 小運搬なし 無筋/小型割増なし 労務加算無し 山地(B) 普通作業員					
		10 m3当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
*生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m3			
養生工(一般養生)		m3			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			第72号 代価表
計					
1.0m3当り					

代価表 第 80 号

キヤットウォーク 山地(B) 普通作業員					
10 m当り					
構造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m当り					

代価表 第 81 号

端型枠 小型構造物 山地(B) 普通作業員					
100 m2当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 諸雑費 %	1.000	式			
計					
1.0m2当り					

代価表 第 82 号

バックホウ 山0.80m3基礎碎石(排1次)					
		1 日当り			
構造					
名称・規格	数量	単位	単価	金額	摘要
特殊運転手		人			
*軽油 1, 2号		L			
バックホウ BH(排-1)山0.80(平0.60)m3		日			
計					
1.0日当り					

代価表 第 83 号

タンパ 60~80kg					
1 日当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
*ガソリン レギュラー		L			
*タンパ(ランマ) 質量60~80kg		日			
計					
1.0日当り					