

数量内訳表

種 別：残土処分
 ブロック：
 区 分：

細別／規格	算 式	数 量
不足土	$\begin{aligned} \text{掘削土量} &= 260.4 + 19.9 + 88.6 = 368.9 \text{ m}^3 \\ \text{盛土量} &= 24.7 + 103.5 = 128.2 \text{ m}^3 \\ \hline 368.9 - 128.2 / 0.9 &= 226.5 \text{ m}^3 \end{aligned}$	226.50 m3

単位数数量計算書

細 別：接続柵 1
規 格：

1 箇所当り

材料／規格	算 式	単 位	数 量
コンクリート 18-8-40 小型、 人力	$1.000 \times 1.000 \times 0.750 - 0.700 \times 0.700 \times 0.600 = 0.456$ 控除 $0.45 \times 0.45 \times 0.15 + 0.35 \times 0.35 \times 0.15 = 0.048$	m ³	0.408
型枠 小型	$(1.000 + 0.700) \times 0.750 \times 4 = 5.100$ 控除 $(0.45 \times 0.45 + 0.35 \times 0.35) \times 2 = 0.650$	m ²	4.450
基礎砕石 RC-40 t=15cm	$1.100 \times 1.100 = 1.210$	m ²	1.210
床堀	$1.400 \times 1.400 \times 0.450 = 0.882$	m ³	0.882
埋戻	$0.882 - (1.000 \times 1.000 \times 0.300) - (1.100 \times 1.100 \times 0.150) = 0.400$	m ³	0.400

単位数数量計算書

細 別：接続柵2
規 格：

1 箇所当り

材料／規格	算 式	単 位	数 量
コンクリート 18-8-40 小型、 人力	$1.000 \times 1.000 \times 0.950 - 0.700 \times 0.700 \times 0.800 = 0.558$ 控除 $0.26 \times 0.26 \times 3.14 \times 0.15 + 0.45 \times 0.45 \times 0.15 = 0.062$	m ³	0.496
型枠 小型	$(1.000 + 0.700) \times 0.950 \times 4 = 6.460$ 控除 $(0.26 \times 0.26 \times 3.14 + 0.45 \times 0.45) \times 2 = 0.830$	m ²	5.630
基礎砕石 RC-40 t=15cm	$1.100 \times 1.100 = 1.210$	m ²	1.210
床堀	$(1.400 \times 1.400 + 2.059 \times 2.059) / 2 \times 1.100 = 3.409$	m ³	3.409
埋戻	$3.409 - (1.000 \times 1.000 \times 0.950) - (1.100 \times 1.100 \times 0.150) = 2.277$	m ³	2.277

単位数計算書

細 別：管渠工
規 格：

1 m当り

材料／規格	算 式	単 位	数 量
基礎砕石 RC-40 t=15cm	3.087	m ²	0.800
床堀	$(1.000+1.790)/2*1.317*1.000=1.840$	m ³	1.840
埋戻	構造図より $1.380*1.000=1.380$	m ³	1.380
コンクリート 18-8-40		m ³	0.117