

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成20年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
20-A53D			平成19年度町道佐曾良線 道路改良工事			
施工箇所	京丹波町猪鼻地内					
設計額		請負対象額		工期		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 120m 幅員 4m					
	工種			数量		摘要
	道路土工			1式		
	ブロック積工			58㎡		
	排水構造物（側溝工）			79m		
	舗装工（表層・路盤工）			593㎡		
	防護柵工			37m		
	構造物撤去工			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成20年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

20-A53D

平成19年度町道佐曾良線 道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町猪鼻地内

積算条件

単価適用日	2009年1月1日
歩掛適用日	2008年8月1日
諸経費適用日	2008年12月15日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホリ掘削積込 排出ガス対策型バックホリ	m3 240			20号仕訳表
大型ブレード掘削	大型ブレード掘削 (I) 排出ガス対策型バックホリ	m3 4			共単00002
バックホリ積込 (軟岩)	バックホリ積込 排出ガス対策型バックホリ	m3 4			21号仕訳表
路体盛土工					
路体 (流用土)	2.5>W≥1.0m	m3 2			1号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土工					
路床 (流用土)	2.5>W≥1.0m	m3 14			2号仕訳表
路肩盛土					
路肩盛土 (流用土)		m3 2			3号仕訳表
法面整形工					
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形) 排出カ ス対策型バックホ	m ² 120			共単00189
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形) 排出カ ス対策型バックホ	m ² 5			共単00190
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形) 排出カス対策型バックホ	m ² 10			共単00187
残土処理工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理	指定処分				4号仕訳表
		m3 240			
石・ブロック積(張)工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				22号仕訳表
		m3 23			
埋戻し	埋戻工 排出ガス対策型バックホウ				共単00015
		m3 21			
基面整正	基面整正				共単00001
		m ² 12			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎	H=300				5号仕訳表
		m 20			
ブロック積工 [市場単価]	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				23号仕訳表
		m ² 58			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
裏込砕石工	裏込砕石工 RC-40 排出ガス対策型ハックホ				共単00224
		m ³ 13			
天端コンクリート	W=727				6号仕訳表
		m 21			
すりつけ工					
石積工	現場発生材				7号仕訳表
		m ² 2			
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	ハックホ床掘 排出ガス対策型ハックホ				22号仕訳表
		m ³ 57			
埋戻し	埋戻工 排出ガス対策型ハックホ				共単00015
		m ³ 36			
基面整正	基面整正				共単00001
		m ² 43			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
側溝工					
道路用鉄筋コンクリート側溝 (PU3 - B250 - H250)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 25×25×200 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m	m 79			24号仕訳表
コンクリート蓋 (B250用)	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 131			25号仕訳表
グレーチング蓋 (B250用)	L=1000 蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 7			26号仕訳表
鉄筋コンクリートU型側溝 (U - 180)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.035m ³ /m	m 9			27号仕訳表
鉄筋コンクリートフレーム (UF250)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000	m 15			28号仕訳表
縦溝工	現場打	箇所 1			8号仕訳表
集水柵工					
集水柵	500×500×490	箇所 1			9号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
会所柵	300×300				1 0 号仕訳表
		箇所 1			
付帯工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘り 排出ガス対策型バックホウ				2 2 号仕訳表
		m3 0.9			
取氷工					
取水工	φ 100mm				1 1 号仕訳表
		箇所 1			
硬質塩化ビニル管布設	VP φ 100				1 2 号仕訳表
		m 11			
鋼管布設	φ 100				1 3 号仕訳表
		m 10			
硬質塩化ビニル管接続	VU φ 250				1 4 号仕訳表
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装					
舗装工					
舗装工 (本線)					
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 574			共単00616
上層路盤工	路盤工(車道) 上層路盤 粒度調整砕石(M-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 574			29号仕訳表
下層路盤工	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 574			30号仕訳表
舗装工 (ボックス上部)					
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 19			共単00616
路盤工	路盤工(車道) 上層路盤 粒度調整砕石(M-30) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 19			31号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-2B 塗装	m 37			3 2号仕訳表
コンクリート削孔	コンクリート削孔 (コアホーリングマシン) 削孔径=180mm	孔 12			3 3号仕訳表
地覆工	既設ボックスカルバート	式 1			1号明細書
構造物撤去工					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m3 14			3 4号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t)運搬 (Co殻)	ダンプトラック(10t)運搬 (Co殻) コンクリート殻 (無筋)	m3 14			35号仕訳表
処分料金	コンクリート殻 (無筋)	m ³ 14			
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物	m3 0.3			36号仕訳表
ダンプトラック(10t)運搬 (Co殻)	ダンプトラック(10t)運搬 (Co殻) コンクリート殻 (鉄筋)	m3 0.3			37号仕訳表
処分料金	コンクリート殻 (有筋)	m ³ 0.3			
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 12			38号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 排出カス対策型バックホウ 舗装版厚=5cm	m ² 420			39号仕訳表
ダンプトラック(10t積)運搬	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3 21			40号仕訳表
処分料金	アスファルト殻	m ³ 21			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工					
防護柵撤去(ガードレール)	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵撤去 コンクリート建込 Gr-C-2B	m 31			4 1 号仕訳表
鋼材運搬処理	ガードレール	式 1			2 号明細書
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
安全費		式 1			3 号明細書
共通仮設費計					
純工事費					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

地覆工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物人力打設	鉄筋構造物 21-8-25(20) W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				58号仕様表
		m ³ 2.2			
型枠					59号仕様表
		m ² 11.8			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物(補正無) SD345 D13				60号仕様表
		t 0.11			
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=15mm				61号仕様表
		孔 14			
計					

2号明細書

鋼材運搬処理

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬	L=12.0km	回 1			19号仕訳表
スクラップ	ガートレール	t 0.5			
計					

3号明細書

安全費

1式当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 36			62号仕訳表
計					

5号仕訳表

コンクリートブロック基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1.14			47号仕訳表
型枠		m ² 4			48号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm 排出ガス対策型ハック材	m ² 6.2			単00222
計					
1m当り					

6号仕訳表

天端コンクリート

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.73			47号仕訳表
型枠		m ² 2.2			48号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

縦溝工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1.2			47号仕訳表
型枠		m ² 6.1			48号仕訳表
裏込砕石工	RC-40 排出ガス対策型ハックホ	m ³ 0.4			共単00224
縞鋼板	t=3.2mm	t 0.049			
オールアンカーM10-60		本 16			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型ハックホ	m ² 0.8			共単00221
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD345 D13	t 0.0008			49号仕訳表
計					
1箇所当り					

9号仕訳表

集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.31			47号仕訳表
型枠		m ² 2.89			48号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型ハック材	m ² 0.81			単00221
計					
1箇所当り					

10号仕訳表

会所桧

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水桧据付 (手間のみ)	据付 50kg/基以上80kg/基以下 基礎碎石有り	基 1			共単00329
会所桧 (蓋込)	300×300	基 1			
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.02			47号仕訳表
型枠		m ² 0.11			48号仕訳表
計					
1箇所当り					

13号仕訳表

鋼管布設

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ライニング鋼管	φ100 直管L=5.5m	本 1.813			
管布設工		m 10			16号仕訳表
管継手工		口 1			17号仕訳表
埋戻し(保護砂)		m ³ 1.36			18号仕訳表
計					
1m当り					

14号仕訳表

硬質塩化ビニル管接続

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径200~400mm	m 1			共単00281
硬質塩化ビニル管	VUφ250	m 1			
硬質塩化ビニル管	VUφ250 ヲケツト	個 1			
埋戻し (保護砂)		m3 0.35			18号仕訳表
計					
1箇所当り					

16号仕訳表

管布設工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1口当り					

18号仕訳表

埋戻し(保護砂)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型 コーラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			67号仕訳表
クワ運転	質量 60~100kg	日			68号仕訳表
山砂 (サントクッション用)	真砂	m3 12.6			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

19号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			70号仕訳表
計					
1回当り					

20号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ					
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			50号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

21号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ					
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			50号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

2 2号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			5 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

23号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.36			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 4号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 道路用鉄筋コンクリート側溝 (7) 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m	(2) 規格補正無し (5) 3種 250 25×25×200			(3) L=2000 (6) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)	250 25×25×200	個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

25号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

26号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)		=0.035m ³ /m	(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.04			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
U型側溝		個 0.5			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

29号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ロータリー	(2) 粒度調整砕石 (M-30) (5) 排出ガス対策型ロータリー			(3) 仕上り厚さ=10cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 12.7			
モータロータリー運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			5 2号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	マダム 10~12t	日			5 3号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	8~20t	日			5 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

30号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	厚さ=10cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			5 2号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10~12t	日			5 3号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			5 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 1号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ロッドローラ	(2) 粒度調整砕石 (M-30) (5) 排出ガス対策型タイヤローラ			(3) 仕上り厚さ=15cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 19.05			
モータローラ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			5 2号仕訳表
排出ガス対策型ロッドローラ運転	マカダム 10~12t	日			5 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			5 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

33号仕訳表

コンクリート削孔 (コアホーリングマシン)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=180mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個 5.7			
コアホーリングマシン	穿孔径 φ52～250mm	日			
発動発電機運転	ガソリン 3kVA	日			共単00219
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

38号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			56号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

39号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ	(2) 舗装版厚=5cm				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			57号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

40号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			55号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

4 1 号仕訳表

防護柵撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) コンクリート建込			(3) Gr-C-2B	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-C-2B	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 2号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			6 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			6 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 4号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			6 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

46号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型アルドール					
排出ガス対策型アルドール運転	普通 15t級	h			65号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

4 7 号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			6 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 8号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

49号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

50号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 1 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

モータレダ^レダ^レ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレド幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ ^レ ダ ^レ [油圧式]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

53号仕訳表

排出ガス対策型ローリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ローリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 4 号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 5号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

56号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 8号仕訳表

鉄筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 21-8-25 (20) W/C=60%以下			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 21N/m ²	21-8-25 (20) W/C=60%以下	m3 10.2			
養生工 (一般養生)		m3 10			6 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 9号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

60号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

6 1 号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=15mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			共単00217
諸雑費		式 1			
計					
1 孔当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

6 3号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 5号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 6号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

67号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

クハ^o運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量 60~100kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
クハ ^o 及びピランマ	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

70号仕訳表

トラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					