大迫上乙見線

			単位	数量																	数量
排水構造物工																					
	管渠工	VUφ300	m	5.4																	
		90°曲管	個	2																	
		45°曲管	個	2																	
	床堀	人力	m^3	0.70	0.7	＊	2	＊	0.5	＝											0.70
	埋戻	人力	m^3	0.56	0.70	－	0.15	＊	0.15	＊	3.14	＊	2	＝							0.56
	モルタル		m^3	0.04	0.222	＊	0.35	－	0.15	＊	0.15	＊	3.14	＊	0.6	＝					0.04
	型枠		m^2	0.10	0.35	＊	0.35	＊	2	－	0.15	＊	0.15	＊	3.14	＊	2	＝			0.10