

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成20年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
20-A57D			平成20年度町道維持修繕工事（その3）			
施工箇所		京丹波町 角 他地内				
設計額		請負対象額		工期		平成21年3月31日限り
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
		工 種		数 量		摘 要
角清水線		管渠工 φ600		13m		
出野稻次線		管渠工 φ300		14m		
下山日吉線		PU300B		34m		
大迫上乙見線		VU φ300		5m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成20年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

20-A57D

平成20年度町道維持修繕工事（その3）

施 工 箇 所

京丹波町 角 他 地内

積算条件

単価適用日	2009年1月1日
歩掛適用日	2008年8月1日
諸経費適用日	2008年12月15日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
角清水線					
排水構造物工					
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				2 1号仕訳表
		m3 64			
埋戻	埋戻工 排出ガス対策型バックホウ				2 2号仕訳表
		m3 48			
残土運搬	ダンプトラック運搬				2 3号仕訳表
		m3 10			
残土敷均し	残土受入地での処理 排出ガス対策型ブルドーザ				2 4号仕訳表
		m3 10			
側溝工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち側溝A					1号仕訳表
		箇所 1			
現場打ち側溝B					2号仕訳表
		箇所 1			
現場打ち側溝C					3号仕訳表
		箇所 1			
すり付け側溝					4号仕訳表
		箇所 1			
既設水路一時撤去復旧 PU400					5号仕訳表
		式 1			
貼コンクリート					6号仕訳表
		式 1			
管渠工					
鉄筋コンクリート台付管 φ600					7号仕訳表
		m 13			
取付管VP φ200					8号仕訳表
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝・マンホール工					
集水桝A	800*800*1050	箇所 1			9号仕訳表
集水桝B	800*800*1100	箇所 1			10号仕訳表
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型ロッドローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 17			25号仕訳表
車道舗装工					
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-40) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロッドローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 17			26号仕訳表
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 粒度調整砕石(M-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロッドローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 17			27号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
表層工	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				28号仕訳表
		m ² 17			
付帯工					
付帯工					
防護柵一時撤去	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵 撤去 土中建込 Gr-C-4E				29号仕訳表
		m 4			
防護柵復旧	防護柵設置(ガードレール設置手間) [市場単価] 防護柵設置手間 Gr-C-4E 塗装				30号仕訳表
		m 4			
構造物撤去工					
コンクリート構造物取壊し					
無筋構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造 物				31号仕訳表
		m ³ 0.8			
鉄筋構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造 物				32号仕訳表
		m ³ 2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版取壊し					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=4cm	m 9			3 3号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込) 排出カ ス対策型バックホ 舗装版厚=4cm	m ² 17			3 4号仕訳表
殻運搬処理					
無筋コンクリート運搬処分		m ³ 0.8			1 1号仕訳表
鉄筋コンクリート運搬処分		m ³ 2			1 2号仕訳表
アスファルト殻運搬処分		m ³ 0.6			1 3号仕訳表
出野稻次線					
排水構造物工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m ³ 25			3 5号仕訳表
埋戻	埋戻工 排出ガス対策型バックホウ	m ³ 16			2 2号仕訳表
残土運搬		m ³ 7			1 4号仕訳表
管渠工					
管渠工	φ 300	m 14			1 5号仕訳表
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 23			2 5号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
下層路盤	路盤工（車道） 下層路盤 再生クラッシャーラン（R C-40）仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ポットローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 23			3 6号仕訳表
上層路盤	路盤工（車道） 上層路盤 粒度調整砕石（M- 30）仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ポットローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 24			2 7号仕訳表
表層	アスファルト舗装工（機械） 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型振動ローラー	m ² 25			3 7号仕訳表
構造物取壊し工					
構造物取壊し					
既設φ300取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造 物	m ³ 0.4			3 2号仕訳表
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深（アスファルト 舗装版）=5cm	m 28			3 8号仕訳表
舗装版破砕	舗装版破砕工（バックホウ直接掘削積込） 排出ガ ス対策型バックホウ 舗装版厚=5cm	m ² 25			3 9号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処分					
鉄筋コンクリート殻運搬処分		m ³ 0.4			1 6 号仕訳表
アスファルト殻運搬処分		m ³ 1			1 7 号仕訳表
下山日吉線					
排水構造物工					
作業土工					
床掘	ハックホド床掘 排出ガス対策型ハックホド	m ³ 11			4 0 号仕訳表
埋戻	埋戻し 排出ガス対策型ハックホド	m ³ 6			4 1 号仕訳表
残土処分					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬					1 8号仕訳表
		m ³ 4			
基礎工					
基礎砕石	基礎砕石工 RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型バックホ				4 2号仕訳表
		m ² 17			
水路工					
PU300B L=600	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m				4 3号仕訳表
		m 34			
大迫上乙見線					
排水構造物工					
作業土工					
床堀	人力掘削 (床堀)				4 4号仕訳表
		m ³ 0.7			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻	人力盛土 (埋戻し)				4 5 号仕訳表
		m ³ 0.5			
止砕工					
モルタル打設	無筋構造物人力打設				1 9 号仕訳表
		m ³ 0.04			
型枠	型枠				4 6 号仕訳表
		m ² 0.1			
管渠工					
管渠工	VU φ 300				2 0 号仕訳表
		m 5			
90° 曲管	φ 300				
		個 2			
45° 曲管	φ 300				
		個 2			
直接工事費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
安全費		式 1			1号明細書
共通仮設費(率)		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

1号仕訳表

現場打ち側溝A

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.3			47号仕訳表
型枠		m ² 3.3			48号仕訳表
基面整正		m ² 0.7			49号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型パッキン	m ² 0.7			42号仕訳表
計					
1箇所当り					

2号仕訳表

現場打ち側溝B

1箇所当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.4			47号仕訳表
型枠		m ² 3			48号仕訳表
基面整正		m ² 1.6			49号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型バックホ	m ² 1.6			42号仕訳表
計					
1箇所当り					

3号仕訳表

現場打ち側溝C

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.2			47号仕訳表
型枠		m ² 1.5			48号仕訳表
基面整正		m ² 0.8			49号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型バックホ	m ² 0.8			42号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	枚 2			50号仕訳表
計					
1箇所当り					

4号仕訳表

すり付け側溝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.16			47号仕訳表
型枠		m ² 1.9			48号仕訳表
基面整正		m ² 0.8			49号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型バックホ	m ² 0.8			42号仕訳表
計					
1箇所当り					

6号仕訳表

貼コンクリート

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.13			5 3 号仕訳表
計					
1式当り					

7号仕訳表

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径600mm 基礎碎石有り	m 10			54号仕訳表
鉄筋コンクリート台付管 φ600		m 5			
基面整正		m ² 6.5			49号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

取付管VPφ200

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径200~400mm	m 4			5 5号仕訳表
VP直管	φ200 L=4000	本 1			
差込式分水栓	φ200 レバー付	個 1			
基面整正		m ² 2			4 9号仕訳表
計					
1式当り					

9号仕訳表

集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m ² 1.4			4 9号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm 排出ガス対策型ハック材	m ² 1.4			5 6号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.7			4 7号仕訳表
型枠		m ² 7.4			4 8号仕訳表
足掛け金物	W300 φ19	個 3			
計					
1箇所当り					

10号仕様表

集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面修正		m ² 1.4			49号仕様表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm 排出ガス対策型バック材	m ² 1.4			56号仕様表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.5			47号仕様表
型枠		m ² 7.2			48号仕様表
足掛け金物	W300 φ19	個 3			
蓋版設置		枚 1			
計					
1箇所当り					

15号仕訳表

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)	据付 管径300mm 基礎碎石無し	m 10			61号仕訳表
鉄筋コンクリート台付管	φ300	本 5			
集水桝据付 (手間のみ)	据付 80kg/基を超え400kg/基以下 基礎碎石有り	基 5			62号仕訳表
プレキャスト基礎版	B500*L2000*T100	枚 5			
基面整正		m ² 5			49号仕訳表
計					
1m当り					

19号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
モルタル	1:3	m3 10.4			
養生工 (一般養生)		m3 10			66号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

21号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			67号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

2 2号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			6 8号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			6 9号仕訳表
クハ 締固		m3 10			7 0号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 3号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

24号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型アルドール					
排出ガス対策型アルドール運転	普通 15t級	h			72号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

25号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし	(2) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
モータレダ`運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			73号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ`運転	マカダム 10~12t	日			74号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ`運転	8~20t	日			75号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

26号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	厚さ=10cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12.7			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			73号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10~12t	日			74号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			75号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

27号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ロータリー	(2) 粒度調整砕石 (M-30) (5) 排出ガス対策型ロータリー			(3) 仕上り厚さ=10cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 12.7			
モータロータリー運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			73号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	マカダム 10~12t	日			74号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	8~20t	日			75号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			76号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			77号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			78号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) 土中建込			(3) Gr-C-4E	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-C-4E	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置手間	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 1号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 3号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=4cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレード 径45～56cm	日			7 9号仕訳表
コンクリートカッタ (フレード)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

34号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ	(2) 舗装版厚=4cm				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日			80号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

35号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			81号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

36号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	厚さ=15cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 19.05			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			73号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10~12t	日			74号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			75号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

37号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 1.4～3.0m	日			82号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3～4t	日			83号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

38号仕様表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			79号仕様表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

39号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ	(2) 舗装版厚=5cm				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			80号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

40号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			84号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 1号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			8 4号仕訳表
タンバ運転	質量60~80kg	日			8 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				(3) 排出ガス対策型ハック材
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型ハック材運転	排出ガス対策型ハック材 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			8 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 3号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 4号仕訳表

人力掘削 (床掘)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 5号仕訳表

人力盛土（埋戻し）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 6号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 7号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			8 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 8号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 9号仕訳表

基面整正

100m²当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m ² 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			(3) 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B300 [53kg]	枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 再利用撤去 (K9)	(2) 規格補正無し			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000を超え2000kg以下	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 3号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		6 6号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

5 4 号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径600mm			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			8 8 号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 直管			(3) 呼び径200~400mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

56号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				(3) 排出ガス対策型ハック材
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型ハック材運転	排出ガス対策型ハック材 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			86号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

57号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

58号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

59号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

60号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 1 号仕訳表

鉄筋コンクリート台付管据付 (手間のみ)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径300mm			(3) 基礎	砕石無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			8 8 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 2号仕訳表

集水桝据付 (手間のみ)

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 80kg/基を超え400kg/基以下			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			8 8号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

6 3号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 4号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 5号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			8 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 6号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

67号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

69号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

70号仕訳表

クハ^o締固

100m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^o 運転	質量60~100kg	日			90号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m ³ 当り					

7 1号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 2号仕訳表

排出ガス対策型フルトーザ[®]運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトーザ [®] [普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

7 3号仕訳表

モータレダ^{レダ}運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレド幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ ^{レダ} [油圧式]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 4号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 5号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

76号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	2.4~6.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

77号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

78号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

80号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

81号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 2号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

83号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 搭乗式コンバインド型	(2) 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
振動ロー[搭乗式・コンバインド型 ・排ガス対策(第1次)]	質量3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

84号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

85号仕訳表

クハ^レ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
クハ ^レ 及びピラマ	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

86号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

88号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

89号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

90号仕訳表

タンパ^o運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~100kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
タンパ (ランマ) 賃料	質量60~100kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					