

# 設 計 書

工事番号及び工事名 20-A58E  
平成20年度 京丹波町立丹波ひかり小学校特別支援教室改修工事

工事場所 船井郡京丹波町 曾根 地内

金 額 一 円

工種	品名 及び 仕様	数量	単位	単価	金額	備考
	間仕切壁工事	1	式			
	スタッド65 石膏ボード 12.5+9.5					吉野石膏スーパーウォールBWIと同等
	グラスウール t=50 24K	45	m <sup>2</sup>			施工費込
	ビニールクロス	72	m <sup>2</sup>			両面 並級品
	巾木	24	m			合板基材
	アルミパーテーション工事「ニューウォールライト」	1	式			表面材 ポリエステル化粧合板 二チベイ同等
	片開きドア W=900	2	セット			
	パネル材料費 W=900	2	セット			
	パネル材料費 W=1200	4	セット			
	エンドポール	1	本			
	施工費	1	式			
	木製建具	1	式			ダイケンリビングドア-00デザイン程度
	WD-1 W=705 H=2,020	4	セット			
	WD-2 W=685 H=2,020	1	セット			
	WW-1 W=1,200 H=700	2	セット			マジックミラー
	カーテン工事	1	式			
	アコーディオンカーテン W=2,000 H=3,000	1	セット			タチカワブラインド品番6000代と同等
	カーテンレール及びカーテン W=6,000 H=3,000	1	セット			サンゲツ SB-9011エコ程度
	カーテンレール及びカーテン W=1,300 H=800	4	セット			サンゲツ SB-9011エコ程度
	カーテンレール L=3,000	3	m			
	電気工事					
	照明器具 40W×2	3	個			取付、配線共
	熱感知器 3個増設					
	熱感知器	3	個			取付、配線共
	黒板 下駄箱移動及び改造費	1	式			
	諸経費	1	式			
	小計					
	消費税 5%					
	総合計					