

工事名称 平成21年度（繰越）（仮称）瑞穂保育所新築工事

工事場所 京都府船井郡京丹波町和田地内

発注者名 京丹波町

工事概要

(仮称) 瑞穂保育所 (児童福祉施設)

- 1 工事場所 船井郡京丹波町和田地内
- 2 敷地面積 5,398.28㎡
- 3 工事種目 保育所

鉄骨造平屋建 建築面積1,199.14㎡ 延床面積1,169.54㎡

保育室7室 職員室 調理室 遊戯室 ランチルーム 運動場1,417㎡

外構工事 (囲障、舗装、排水、植栽、遊具) 1式

電気設備 1式 機械設備 1式

直接工事費 科目別内訳

建築工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1		式		
土工事		1		式		
地業工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
鉄骨工事		1		式		
既製コンクリート工事		1		式		
防水工事		1		式		
石工事		1		式		
タイル工事		1		式		
木工事		1		式		
屋根・樋工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		

直接工事費 科目別内訳

建築工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
建具工事		1		式		
塗装工事		1		式		
内外装工事		1		式		
仕上ユニット工事		1		式		
雑工事		1		式		
家具工事		1		式		
厨房器具		1		式		
	計					

直接工事費科目別内訳

外構工事						
名	称	数	量	単位	金額	備考
外構土工事		1		式		
囲障工事		1		式		
舗装工事		1		式		
排水工事		1		式		
植栽工事		1		式		
その他工事		1		式		
	計					

直接工事費科目別内訳

電気設備工事(下請)						
名	称	数	量	単位	金額	備考
高圧引込設備設備		1		式		
受変電設備		1		式		
幹線設備		1		式		
動力設備		1		式		
コンセント設備		1		式		
電灯設備		1		式		
誘導灯・非常灯設備		1		式		
空調換気用電源設備		1		式		
電話・情報設備		1		式		
テレビ受信設備		1		式		
監視カメラ設備		1		式		
インターホン設備		1		式		
放送設備		1		式		
機械警備用空配管設備		1		式		
火災報知設備		1		式		

直接工事費 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事		1	式		
計					
鉄筋工事		1	式		
計					
コンクリート工事		1	式		
計					
型枠工事		1	式		
計					
鉄骨工事		1	式		
計					
既製コンクリート工事		1	式		

直接工事費 中科目別内訳

建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
防水工事		1	式		
計					
石工事		1	式		
計					
タイル工事		1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
屋根・樋工事		1	式		
計					
金属工事		1	式		
計					
左官工事		1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

外構工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外構土工事		1	式		
計					
囲障工事		1	式		
計					
舗装工事		1	式		
計					
排水工事		1	式		
計					
植栽工事		1	式		
計					
その他工事		1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

電気設備工事(下請)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
高压引込設備設備		1	式		
計					
受変電設備		1	式		
計					
幹線設備		1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
コンセント設備		1	式		
計					
電灯設備		1	式		
計					
誘導灯・非常灯設備		1	式		
計					
空調換気用電源設備		1	式		

直接工事費 中科目別内訳

電気設備工事 (下請)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
電話・情報設備		1	式		
計					
テレビ受信設備		1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					
インターホン設備		1	式		
計					
放送設備		1	式		
計					
機械警備用空配管設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

機械設備工事 (下請)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備	給水設備	1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	LPGガス設備	1	式		

直接工事費 細目別内訳

建築工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-006
墨出し		1	式			別紙 00-007
養生		1	式			別紙 00-008
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-009
地足場		1	式			別紙 00-010
外部足場		1	式			別紙 00-011
内部仕上足場	階高4.0m以下	1	式			別紙 00-012
内部仕上足場	階高5.7~7.4未満	1	式			別紙 00-013
災害防止		1	式			別紙 00-014
仮設材運搬		1	式			別紙 00-015
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	622	m ³			
床付け	つぼ, 布掘り	322	m ²			
杭間ざらい	既製コンクリート杭 φ350~600	62	本			
埋戻し(B種)	発生土	373	m ³			
盛土(B種)	発生土	100	m ³			
敷きならし	締め固め共	149	m ³			
土工機械運搬		1	式			別紙 00-016
既設場内盛土 場内移設		1,142	m ³			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		地業工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【一般地業】						
砂利地業	再生切込砕石	20.7	m ³			
砂利地業	再生切込砕石	142	m ³			
捨てコンクリート地業	材共	20.7	m ³			
土間発泡スチレンボード敷き	厚さ25	926	m ²			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	926	m ²			
【既製コンクリート杭】						
試験杭 既製コンクリート杭	φ400 PHC A種 杭長 6.0m	4	本			
本杭 既製コンクリート杭	φ400 PHC A種 杭長 6.0m	58	本			
施工費	セメントミルク注入工法	1	式			別紙 00-017
既製コンクリート杭 杭頭処理	杭径400	62	か所			
既製コンクリート杭 杭頭補強	A形 杭径400	62	か所			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		鉄筋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	SD295A D10 4%ψス込み	16.3	t			
異形鉄筋	SD295A D13 4%ψス込み	7.1	t			
異形鉄筋	SD295A D16 4%ψス込み	2.8	t			
異形鉄筋	SD345 D19 4%ψス込み	5.4	t			
異形鉄筋	SD345 D22 4%ψス込み	11.4	t			
スクラップ 控除		▲1	式			別紙 00-018
鉄筋加工組立	S造床 D13以下	41.4	t			
鉄筋かゝス圧接	D19 -D19	261	か所			
鉄筋かゝス圧接	D22 -D22	447	か所			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	41.4	t			
溶接金網	デッキスラブひび割れ補強 φ6-150	90.5	m ²			
溶接金網	押えコン φ6-100	112	m ²			
計						

建築工事		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土間コンクリート	FC18+3N S=15	141	m ³			
普通コンクリート	基礎 Fc21+3N S=18	252	m ³			
普通コンクリート	地上 Fc21+3N S=18	21.5	m ³			
普通コンクリート	QL ^テ ッキ FC18N+3N S=15	9.5	m ³			
普通コンクリート	防水押え FC18 S=15	0.7	m ³			
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-019
ポンプ圧送		1	式			別紙 00-020
温度補正		1	式			別紙 00-021
計						

直接工事費細目別内訳

建築工事		型枠工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコン止型枠	H=50	1,234	m			
型枠	普通合板型枠 — 基礎部	1,182	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	110	m ²			
型枠	普通合板型枠 壁式構造 地上軸部 標準階高	221	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 地上軸部 標準階高	143	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	1,718	m ²			
<外部>						
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	124	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	19	m ²			
<内部>						
打放し面補修	B種 コーン処理無 部分目違いばらい	30.5	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理無 部分目違いばらい	80	m ²			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		木工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<外部>						
化粧柱	桧上小節 W250×D250×H2500	2	ヶ所			
付柱	杉板 120×35	18	m			
付梁	杉板 120×35	37.2	m			
<内部>						
際根太		42.3	m			
巾木 腰壁用専用	H80	409	m			
腰 板張り	厚6.0	294	m ²			
腰見切 腰壁用専	H50	271	m			
腰壁笠木 腰壁用	W150	1.3	m			
天井見切縁	30×30	222	m			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		木工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーテンボックス	150×100×t24 スプ ルース	103	m			
化粧梁	300×400 四方 桧 上小節	5.9	m			
壁 ラワン合板	厚9	600	m ²			
壁 胴縁組	CB面	42.1	m ²			
木製額縁		304	m			
木製額縁	曲面	4.8	m			
天井 パト取付補強	珞材 150×25×6000	2	ヶ所			
天井 引き幕取付補強	珞材 150×25×14100	1	ヶ所			
天井 引き幕取付補強	珞材 150×25×8200	1	ヶ所			
計						

建築工事		屋根・樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<外部>						
【大屋根】						
屋根 平板瓦葺き	アスファルトルーフィング ⁹⁴⁰ 共 鶴弥 スーパートライ110タイプ ³ 同等	1,143	m ²			
屋根 平瓦部棟		104	m			
屋根 平瓦部袖瓦	下地板	51.5	m			
屋根 耐火野地板	t=18	1,353	m ²			
屋根 鋼板葺き	ガルバリウム鋼板 t=0.4 アスファルトルーフィング ⁹⁴⁰ 共	210	m ²			
屋根 鋼板葺き	ガルバリウム鋼板 t=0.4 曲面 アスファルトルーフィング ⁹⁴⁰ 共	5.1	m ²			
屋根 軒先 唐草納め	ガルバリウム鋼板 t=0.4	177	m			
屋根 ケラバ 唐草納め	ガルバリウム鋼板 t=0.4	14.8	m			
屋根 EXP. J立上納め	ガルバリウム鋼板 t=0.4	2	カ所			
屋根 雪止め瓦		202	m			
屋根 雪止め金物	L-65×65×4 溶融亜鉛メッキ 屋根同色塗装	11	m			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		屋根・樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋根 箱樋	耐酸被覆鋼板 t=0.5曲加工 W=200	206	m			
屋根 谷樋	耐酸被覆鋼板 t=0.5	15.2	m			
軒樋	硬質塩化ビニル樹脂製 130型	27.3	m			
軒樋落口	φ100	37	カ所			
軒先・ケラバ 破風板		191	m			
【玄関屋根】						
屋根 鋼板葺き	ガルバリウム鋼板 t=0.4 曲面	28.5	m ²			
屋根 耐火野地板	t=18 曲面	28.5	m ²			
軒先 化粧見切縁	H=210	11.2	m			
ケラバ 化粧見切	H=210 R付	5.1	m			
屋根 雪止め金物	L-65×65×4 溶融亜鉛メッキ 屋根同色塗装	11.2	m			
軒樋	硬質塩化ビニル樹脂製 130型	11.2	m			
軒樋落口	φ100	2	カ所			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		屋根・樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【底】						
底	ガルバリウム鋼板 t=0.4 R加工 W3800×D1050 底裏:アルミパネントレ t=1.2共 三晃金属工業 サコフフラットI型 同等	1	か所			
金属屋根運搬費他		1	式			
【樋】						
ルーフドレン	横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用 SGP 100A	6	か所			
硬質塩化ビニル管 とい(カテ)	径100	140	m			
エルボ管	カーVP管 φ100	12	か所			
T字管	カーVP管 φ100/100	6	か所			
樋頂キャップ	カーVP管 φ100	6	か所			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<外部>						
クランプ (梯子型)	ステンレス製 標準図 8-31-2	1	m			
付梁上部水切	カーガルバリウム鋼板 t=0.4	37.2	m			
妻飾り	カーステンレス製 W2000×H800	2	か所			
小庇	欄共和 アルフィンAD1 同等 アルミ製 既製品 W950×D600	1	か所			
小庇	欄共和 アルフィンAD1 同等 アルミ製 既製品 W1900×D600	3	か所			
小庇	欄共和 アルフィンAD1 同等 アルミ製 既製品 W3700×D600	1	か所			
笠木	アルミ製 W=250	60.8	m			
笠木 コーナー役物	標準型(90°) アルミ製 500+500	16	か所			
屋根用 EXP. Jカバ-	屋根/屋根 アルミ製 t2.0 W500	10.7	m			
屋根用 EXP. Jカバ-	屋根/壁 入隅 アルミ製 t2.0 W500	15.1	m			

建築工事		金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁用 EXP. Jかハ-	壁/壁 アルミ製 t2.0 W200	7.3	m			
壁用 EXP. Jかハ-	壁/壁 入隅 アルミ製 t2.0 W200	22.8	m			
玄関ローチ 天井 アルミスパンドレル	t=1.2 曲面	28.3	m ²			
防火インク下地	C-75×45×15×1.6 @300	24.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	206	m ²			
<内部>						
天井 アルミスパンドレル	厚1.2	19.5	m ²			
廻縁	塩ビ製 スパンドレル用	18.4	m			
床 ステンレス見切	W100	9.3	m			
床 ステンレス見切	W100 曲面	2.7	m			
三方枠	ステンレス製 W850×H1950×D120	1	か所			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		金属工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
三方枠	ステンレス製 W850×H1950×D200	1	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	4	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	20	個			
排水トラフふた	ステンレス製 幅150 厚さ3 受枠共 屋内用	5.4	m			
カーテンレール	ステンレス製 手引き 引分け 重量用(10-90)	103	m			
スライディングウォール 補強下地	L3400	1	か所			
下地ラス張り	壁 マルラス張り 平ラス1号	30.5	m ²			
壁用 EXP. Jかハ-	壁/壁 アルミ製 t2.0 W200	12.3	m			
壁用 EXP. Jかハ-	壁/天井 アルミ製 t2.0 W200	2.6	m			
壁用 EXP. Jかハ-	壁入隅 アルミ製 t2.0 W200	2.5	m			
天井用 EXP. Jかハ-	天井/天井 アルミ製 t2.0 W200	5.7	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	795	m ²			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		左官工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<外部>						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	89.2	m ²			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	379	m			
<内部>						
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 厚張物下地	63.7	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	48.1	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	68.4	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	848	m ²			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	38.1	m ²			
床モルタル塗り	金ごて 塗仕上下地 厚30	81.4	m ²			
床モルタル塗り	金ごて モルタル仕上げ 厚30	21.6	m ²			
床防水モルタル塗り	モルタル仕上げ 厚15	79.9	m ²			
防水入隅処理	モルタル	123	m			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		左官工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	5.4	m			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ300	20.5	m			
幅木モルタル塗り	金ごて 出幅木 高さ300	74.2	m			
壁モルタル塗り	木ごて 内装タイル改良積上張り下地 -	161	m ²			
壁防水モルタル塗り	モルタル仕上げ コンクリート面 金ごて - 厚15	65.6	m ²			
建具周囲モルタル充填	内部建具	44	m			
計						

建築工事		建具工事		ア&ニ&ム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AD1	3660×2600 引分け自動扉	1	か所			
AD2	1700×1950 両開き戸	2	か所			
AD3	1200×1950 親子開き戸	1	か所			
AD4	750×1950 片開き戸	1	か所			
AD4	750×1950 片開き戸	1	か所			
AW1	5300×2550 フマ付引き違い窓	2	か所			
AW2	5300×1700 フマ付引き違い窓	1	か所			
AW3	3500×2400 フマ付引き違い窓	2	か所			
AW3A	3500×2400 フマ付引き違い窓	1	か所			
AW4	3500×2200 引き違い窓	2	か所			
AW5	5300×2400 引き違い窓	1	か所			
AW5A	5300×2400 引き違い窓	1	か所			
AW6	3500×2400 引き違い窓	1	か所			
AW7	2615×2400 引き違い窓	1	か所			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		建具工事		ア&ニ&ム製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AW8	1700×2400 引き違い窓	3	か所			
AW9	5300×1550 引き違い窓	2	か所			
AW10	3500×1550 引き違い窓	2	か所			
AW11	3500×1550 引き違い窓	1	か所			
AW12	1700×1550 引き違い窓	3	か所			
AW13	1700×1550 引き違い窓	1	か所			
AW14	1400×1550 引き違い窓	2	か所			
AW15	800×1100 引き違い窓	2	か所			
AW16	2900×350 引き違い窓	1	か所			
AW17	1400×350 引き違い窓	1	か所			
AW18	500×1100 片開き窓	2	か所			
AW19	4000×850 外倒し+嵌め殺し	1	か所			
AG1	1000×1500 ガラリ	1	か所			
TL1	4000×2000 トップライト	1	か所			

建築工事		建具工事		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フロート板ガラス	厚さ3 特寸 2.18㎡以下 シーリング* 清掃共	13.5	㎡			
フロート板ガラス	厚さ6 特寸 2.18㎡以下 シーリング* 清掃共	1.1	㎡			
型板ガラス	厚4.0mm φ150	58	枚			
型板ガラス	厚4.0mm φ300	2	枚			
型板ガラス	厚4.0mm φ500	2	枚			
アクリル板	厚3.0mm	12.2	㎡			
アクリル板	厚3.0mm φ500	20	枚			
アクリル板	厚3.0mm φ300	20	枚			
カッティングシート	φ300	18	枚			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		塗装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<外部>						
木材保護塗料	細物	55.2	m			
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程A種(見上) 素地別途	206	㎡			
壁 多意匠装飾仕	ALC面 エスケー化研 ベアアート 同等	518	㎡			
【吹付】						
壁 石目調吹付タイル	打放面	124	㎡			
<内部>						
E P 塗り	ボード面 工程A種(一般) 素地別途	356	㎡			
E P 塗り	ボード面 工程A種(見上) 素地別途	339	㎡			
E P 塗り	ボード面 工程A種(見上) 素地別途	12.2	㎡			
天井 防カビ塗装	素地こしらえ共	83.1	㎡			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		塗装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種 工程A種	408	m			
C L 塗り	木部 素地別塗 工程A種	291	m ²			
C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種 工程A種	493	m			
C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種 工程A種	103	m			
木材用保存剤 非有機リン系	保存剤 二回塗	8.25	m ²			
C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地B種 工程A種	309	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	37.1	m			
S O P 塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地A種	217	m			
C L 塗り	木部 素地別塗 工程A種	14.6	m ²			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		内外装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<外部>						
壁 防火サイディング	t=15 スパイクサイディング 塗装品 軽鉄面	24.2	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイア 2(ノンアス)0.8FK 厚 6 下地張り	206	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	240	m			
<内部>						
フローリングボード	1等 なら 厚さ15	768	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	65.8	m ²			
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 一般床 熱溶接工法	106	m ²			
OAフロア	フクビ:クリーンフロアTシリーズ H100	60.3	m ²			
ビニル幅木	高さ60	124	m			
ポリエチレンフィルム	厚さ0.15	112	m ²			
壁 掲示クロス		602	m ²			
壁 ビニルクロス		145	m ²			

建築工事		内外装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 キッチンハネ	厚3.0	32.7	m ²			
珪藻土樹脂塗床	防滑 コーティング工法	81.4	m ²			
巾木 珪藻土樹脂塗床	H300 R50入隅面取	74.2	m			
排水溝 珪藻土樹脂塗床	W150	5.4	m			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け 下張GB-R 厚12.5共	21.9	m ²			
壁 せっこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け — —	1,006	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	109	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	175	m ²			
天井 せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	12.2	m ²			
天井 シーリング せっこうボード張り (GB-S)	厚12.5 準不燃 突付け	16.5	m ²			
壁 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 目透かし — —	333	m ²			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	138	m ²			

直接工事費細目別内訳

建築工事		内外装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
曲面天井 繊維強化石膏板	厚6.0 1.25R 軽鉄面吸音板下	28.4	m ²			
天井 化粧 せっこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバチン 突付け	95.1	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	198	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	25	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	凹凸内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	24.8	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 軽鉄直張 —	113	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 軽鉄直張 —	5.3	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板張り (DR)	厚15.0 PB捨張共 軽鉄面	8.8	m ²			
天井立上 ロックウール化粧吸音板張り	厚15.0 PB捨張共 軽鉄面	21.3	m ²			
曲面天井 ロックウール化粧吸音板張り	厚15.0	28.4	m ²			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		内外装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 木目調天井材	厚13.0 軽鉄面	169	m ²			
勾配天井 木目調天井材	厚13.0 軽鉄面	42.2	m ²			
折上天井 木目調天井材	厚13.0 軽鉄面	6.1	m ²			
天井立上 木目調天井材	厚13.0 軽鉄面	62.2	m ²			
壁見切縁	塩化ビニル製	142	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	893	m			
天井 ガラスパネル敷込	厚50 24kg/m	1,118	m ²			
耐火間仕切	100形 PB9.5+12.5 両面	587	m ²			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		仕上ユニット工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<内部>						
ミニキッチン	L=1200 幕板付	1	か所			
ミニキッチン	L=900 幕板付	2	か所			
計						

建築工事		家具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<内部>						
K1	園児用下足箱	1	か所			
K2A	傘立て	2	か所			
K2B	傘立て	1	か所			
K3	職員・来客用下	1	か所			
K4A1	収納棚	1	か所			
K4A2	収納棚	1	か所			
K4A3	収納棚	2	か所			
K4B	収納棚	1	か所			
K4C	収納棚	1	か所			
K5	布団収納ワゴン	5	か所			
K6A	園児用ロッカー	2台	1	組		
K6B	園児用ロッカー	3台	2	組		
K6C	園児用ロッカー	4台	2	組		
K6D	窓下収納台	6	か所			

直接工事費細目別内訳

建築工事		家具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
K6E	園児用掃除用	4	か所			
K7A-1	流し台	2	か所			
K7A-1'	流し台	3	か所			
K7A-2	流し台	2	か所			
K7B	流し台	1	か所			
K7C	流し台	1	か所			
K7D	流し台	1	か所			
K8	収納式ベッド	1	か所			
K9	備品収納棚	1	か所			
K10A	移動式 ステージ	12	か所			
K10B	移動式階段	2	か所			
K11 (屋外)	園児用下足箱	5	か所			
園児用テーブル	3歳児用 W1200×D600×H370～520	8	台			
園児用椅子	0～1歳児用 座面高H=230(肘あり)	15	脚			

建築工事		家具工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
園児用椅子	2歳児用 座面高H=250(肘あり)	15	脚			
園児用椅子	4歳児用 座面高H=270(肘なし)	25	脚			
園児用椅子	5歳児用 座面高H=290(肘なし)	25	脚			
職員用テーブル	長方形テーブル#TS-3TC W1200×D600×H700	4	台			
職員用テーブル	長方形テーブル#TS-2TC W1200×D600×H700	4	台			
職員用椅子	C-57	20	脚			
計						

直接工事費 細目別内訳

建築工事		厨房器具				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1エレファントシェルフ	N-TES-19-6112C	2	台			
2エレファントシェルフ	N-TES-19-4674S	1	台			
3エレファントシェルフ	N-TES-19-6115C	1	台			
4冷凍冷蔵庫	URN-41PE1	1	台			
5リッドエレファントシェルフ	N-TES-15-3612	1	台			
6一槽シンク	TX-1S-75	1	台			
7乾燥機付包丁 まな板殺菌庫	TNS-60HF-1	1	台			
8作業台		1	台			
9下処理三槽シンク	TX-3S-180A	1	台			
10作業台		1	台			
11検食用冷蔵庫	SCR-T1178	1	台			
12コートテーブル 冷蔵庫	TPL-40RM	1	台			
13炊飯器	RR-50S1	1	台			
14三槽シンク	TX-3S-150A	1	台			
15かす回転釜	TRK-036	2	台			

建築工事		厨房器具				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
16スチールコンベクションオープン	TSCO-10EDN	1	台			
17スチコン専用台	TSCO-BB10EDN	1	台			
18真空冷却器	CNJ-20QE	1	台			
19乾燥機付包丁まな板殺菌庫	TNS-G120F	1	台			
20コートテーブル冷蔵庫	SUR-G1561S	1	台			
21調理台		1	台			
22コートテーブル冷蔵庫	SUF-G1261S	1	台			
25ｽｽﾞｰﾌﾞﾙ	TSG1-1532	1	台			
26作業台		1	台			
27電磁フライヤー	TIFL-55N	1	台			
28戸棚	TX-CB-90	1	台			
29置台		1	台			
30電気湯沸器	NET-40	1	台			
31調理台	TX-WCT-180ABN	2	台			
32配膳棚(調理室)	3025×2150×600	1	か所			

直接工事費 細目別内訳

建築工事		厨房器具				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
33コートテーブル		1	台			
34平棚	TX-H-90L	1	台			
35ﾄﾞｰ型食器洗浄器	TDWD-60-GEL	1	台			
36ｺｰﾄﾞｰﾌﾞﾙ		1	台			
37ﾌﾗｯｼﾞｼﾞﾝｸﾞ		1	台			
38作業台		1	台			
39下膳棚(調理室)	1550×2150×600	1	か所			
40移動台(水切付)		1	台			
41電気式食器消毒保	NHE-20AW	1	台			
42電気式食器消毒保	NHE-15AW	1	台			
43エレphantSUカート	S3U3-4676	6	台			
44炊飯台	TX-R-75T	1	台			
45移動台		2	台			
運搬費		1	式			
計						

外構工事		舗装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
a 犬走り	コンクリート金こて押え	77.7	m ²			
b タイル舗装	磁器質300角タイル(防滑仕様) t=13 INAX:ニューセラフォーム同等以上	31.9	〃			
g アスファルト舗装	蜜粒アスコン t=50 プライムコートPK-3 砕石 t=150	1,163	〃			
h インターロッキング舗装	t=60 クッション用砂t=30 砕石 t=150 太平洋ブロック:セロインター同等以上	161	〃			
f 真砂土舗装	t=100	1,763	〃			
i 地先境界ブロック	W100	139	m			
歩車道境界ブロック	150-170×200	51.4	〃			
M 砂利敷		201	m ²			
駐車場 車椅子マーク		1	ヶ所			
駐車場 色分け	神東塗料:SPコート	17.5	m ²			
駐車場 トフラックペイント	白	65	m			
J 車止め	120×160×600 反射体付 四国化成 サインストップ-SC同等以上	24	ヶ所			
入口 視覚障害者用 ブロック		16	枚			
計						

直接工事費 細目別内訳

外構工事		排水工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝	300A 蓋:ステンレス S MQU3020	173	m			
ウッドデッキ下部 U型側溝	100A	5.6	〃			
現場打ち側溝	蓋:QXB15038	105	〃			
雨水桝	360C種	9	ヶ所			
雨水桝	240角マス	35	〃			
排水管	VP φ100	177	m			
計						

外構工事		植栽工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
サクラ	二脚鳥居支柱 H=3.0 C=0.12 W=1.0	5	本			
クスギ	八掛け支柱 H=4.5 C=0.21 W=1.5	1	本			
キンモクセイ	1本支柱 H=2.0 W=0.6	4	本			
ハナミズキ	赤 1本支柱 H=2.0 W=0.5	3	本			
サツキツツジ	H=0.3 W=0.4 2.5本/m ²	130	m ²			
ヒラドツツジ	H=0.3 W=0.3 2.5本/m ²	36	m ²			
高麗芝	ベ ^ク 張り	362	m ²			
真砂土	t=100	490	m ²			
計						

直接工事費 細目別内訳

外構工事		その他工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
d ウッドデッキ	95.06m ²	1	ヶ所			
キュービクル基礎	W4000×D2800×H500	1	ヶ所			
玄関 2段階段	H300 D700	4.5	m			
ア 低鉄棒	ジャケツ: J4G001S同等以上	1	ヶ所			
イ ジャンク ^ル ジム	ジャケツ: J3G009M同等以上	1	ヶ所			
ウ 2人乗りブランコ	ジャケツ: J6G073S同等以上	1	ヶ所			
エ ブランコ用 片面安全柵	ジャケツ: J7G032S同等以上	2	ヶ所			
エ (幼児用)すべり台	ジャケツ: J4G040K同等以上	1	ヶ所			
オ (乳児用)すべり台	マセット: たのしい象 手すり付同等以上	1	ヶ所			
カ 登はん棒	ジャケツ: J3G068K同等以上	1	ヶ所			
キ (幼児用)砂場		1	ヶ所			
ク (乳児用)砂場		1	ヶ所			
サ 手洗、足洗場		1	ヶ所			
シ パーゴラ	ジャケツ: J8P001K同等以上	1	ヶ所			
シ 土管	φ1000	1	ヶ所			

電気設備工事 (下請)		高压引込設備設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端末処理 6kV CVT	60mm2屋外	1	個所			
PEG管	(22) 露出	16	m			
PEG管	(82) 露出	8	m			
FEP管	(30)	145	m			
FEP管	(80)	73	m			
HIVE電線管	(16) 露出	13	m			
HIVE電線管	(22) 露出	13	m			
高压負荷開閉器 (柱上・箱入)	中耐塩 気中 方向性地絡 200A	1	個			
パトホル(フック)	H2-9 (機械) R-60形 (蓋)	3	組			
根切り(機械)	バックホ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クロー型	35	m3			
埋戻し	機 械 バックホ 0.28m3 排出カス対策型 油圧式クロー型	35	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	73	m			
地中線埋設標	コンクリート製	5	個			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	2	箇所			
計						

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事 (下請)		受変電設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋外型キュービクル	4面1基	1	面			
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2005	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	1	台			
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2005	油入 三相 6kV-210V 200kVA	1	台			
EM-IE電線	5.5mm2× 1本	58	m			
EM-IE電線	38mm2× 1本	34	m			
EM-IE電線	60mm2× 1本	10	m			
EM-IE電線	100mm2× 1本	13	m			
接地極 (銅板式)	900×900×1.5t	1	箇所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~3連	1	箇所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m~2連	2	箇所			
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	10φ×1.0m	2	箇所			
搬入費	単独搬入 5トンまで	1	トン			
耐圧、リレー試験費	申請手続費含む	1	式			
計						

電気設備工事 (下請)		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電灯分電盤	L-1	1	面			
電灯分電盤	L-2	1	面			
電灯分電盤	L-3	1	面			
電灯動力分電盤	LM-1	1	面			
動力分電盤	1M-1	1	面			
動力分電盤	RM-1	1	面			
動力分電盤	RM-2	1	面			
動力分電盤	RM-3	1	面			
警報盤	20窓	1	面			
Wh計収納函	検針窓 x 1付 屋外型	1	面			
EM-IE電線	14mm2×1本	147	m			
EM-IE電線	22mm2×1本	60	m			
EM-IE電線	60mm2×1本	179	m			
EM-CETケーブル	22mm2管内	11	m			
EM-CETケーブル	22mm2ラック	32	m			

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事 (下請)		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CETケーブル	22mm2FEP内 (PF・CD)	57	m			
EM-CETケーブル	38mm2管内	47	m			
EM-CETケーブル	38mm2FEP内 (PF・CD)	65	m			
EM-CETケーブル	60mm2管内	26	m			
EM-CETケーブル	60mm2ラック	65	m			
EM-CETケーブル	60mm2FEP内 (PF・CD)	113	m			
EM-CETケーブル	100mm2管内	21	m			
EM-CETケーブル	100mm2ラック	44	m			
EM-CETケーブル	100mm2FEP内 (PF・CD)	113	m			
EM-CETケーブル	150mm2管内	10	m			
EM-CETケーブル	150mm2ラック	58	m			
EM-CETケーブル	150mm2FEP内 (PF・CD)	57	m			
EM-CETケーブル	200mm2管内	11	m			
EM-CETケーブル	200mm2ラック	32	m			
EM-CETケーブル	200mm2FEP内 (PF・CD)	57	m			

電気設備工事 (下請)		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEEケーブル	2.0mm2-2C 管内	18	m			
EM-CEEケーブル	2.0mm2-2C ビット・天井	251	m			
EM-CEEケーブル	2.0mm2-2C FEP内(PF・CD)	11	m			
EM-CEEケーブル	2.0mm2-15C 管内	4	m			
EM-CEEケーブル	2.0mm2-15C ビット・天井	41	m			
EM-CEEケーブル	2.0mm2-15C FEP内(PF・CD)	57	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管(塗装有) 16mm	15	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管(塗装有) 22mm	4	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管(塗装有) 28mm	4	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管(塗装有) 54mm	20	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管(塗装有) 82mm	8	m			
厚鋼電線管 (GP)	隠ぺい配管 82mm	13	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管(塗装有) 92mm	4	m			
厚鋼電線管 (GP)	隠ぺい配管 92mm	6	m			
厚鋼電線管 (GP)	露出配管(塗装有) 104mm	4	m			

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事 (下請)		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
厚鋼電線管 (GP)	隠ぺい配管 104mm	7	m			
ねじ無し電線管 (EP)	隠ぺい配管 51mm	62	m			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	17mm ビニル被覆有・防水	3	箇所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	50mm ビニル被覆有・防水	2	箇所			
金属製可とう電線管 (電動機等接続)	83mm ビニル被覆有・防水	1	箇所			
FEP管	(30)	124	m			
FEP管	(50)	124	m			
FEP管	(65)	113	m			
FEP管	(80)	113	m			
FEP管	(100)	57	m			
FEP管	(125)	57	m			
アルボックスSS形 (錆止め塗装)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個	2	㎡			
アルボックスSS形 防水 (SUS)	0.2㎡以上0.3㎡未満/個	2	㎡			
アルボックスSS形 防水 (SUS)	0.5㎡以上1.0㎡未満/個	1	㎡			
アルボックスSS形 防水 (SUS)	2.0㎡以上3.0㎡未満/個	1	㎡			

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事 (下請)		幹線設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブルラックZM形	400B 1段目	20	m			
ケーブルラックZM形	500B 1段目	38	m			
ハットホル(フック)	H2-9 (機械) R-60形 (蓋)	2	組			
埋設標識シート	2倍長(W)150	58	m			
地中線埋設標	コンクリート製	4	個			
根切り(機械)	バックホリ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	71	m3			
埋戻し	機械 バックホリ 0.28m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	71	m3			
運搬機械運転(トラック)	普通用 2t積	10	運転日			
計						

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事 (下請)		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
開閉器箱(一般形)	MCCB3P 100AF×1個	5	個			
コンセント(金属プレート付)	3P20A×1(プラグ)共 250V	1	個			
EM-IE電線	5.5mm2×1本	122	m			
EM-IE電線(PF管内)	14mm2×1本	7	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-4C 管内	101	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2-4C ビット・天井	9	m			
EM-CEケーブル	8mm2-3C 管内	2	m			
EM-CEケーブル	8mm2-3C FEP内(PF・CD)	17	m			
EM-CETケーブル	14mm2管内	61	m			
EM-CETケーブル	14mm2FEP内(PF・CD)	23	m			
EM-CETケーブル	14mm2ビット・天井	29	m			
EM-CETケーブル	22mm2管内	2	m			
EM-CETケーブル	22mm2ビット・天井	5	m			
EM-CETケーブル	38mm2管内	2	m			
EM-CETケーブル	38mm2ビット・天井	9	m			

直接工事費細目別内訳

電気設備工事(下請)		コンセント設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極付プラグ共) 125V	28	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(ヌ止め) 125V	16	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1(接地極、接地端子付) 125V	13	組			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極、接地端子付) 125V	17	組			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2(接地極、シャッター付) 125V	40	組			
ハイテンションアウトレット	上下動式(水平高低調整形) 2P15A×2	4	個			
OAタップ	4個口 リード線 3m付	9	個			
ハーネスジョイント		6	個			
防水コンセント		11	個			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	131	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	564	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	1,003	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF一重管) 計	隠ぺい・埋込配管 16mm	564	m			

直接工事費細目別内訳

電気設備工事(下請)		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯	FSS 9 - 321 -PK	8	個			
蛍光灯	FSS 9 - 322 -PK	4	個			
蛍光灯	FSS 9 MP - 322 -PH	19	個			
蛍光灯	FSS 9 - 322 -PK 防球ガード付	30	台			
蛍光灯	FRS 15 - 162 -PH	25	個			
蛍光灯	FRS 15 - 321 -PK	32	個			
蛍光灯	FRS 15 - 322 -PK	44	個			
蛍光灯	FRL 12 - P454 -PX 防球ガード付	20	台			
蛍光灯	ツイン18Wミラーライト	22	台			
ブラケット	ツイン15W	8	台			
ブラケット	16W x 1 屋外防水型	23	台			
蛍光灯	FRS 21 - H241 -PN	33	個			
ダウンライト	FRS 21 - H421 -PN	4	台			
スポットライト	配線ダクト取付型	12	台			
庭園灯	FPT4-D181EL	6	台			

電気設備工事 (下請)		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HID灯	HSA 8 - 110NH	9	個			
HID灯基礎		9	基			
調光操作スイッチ		1	台			
調光ユニット		1	台			
配線ダクト	20A 接地極付	12	m			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 -	28	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無 -	5	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付 -	5	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付 -	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無 PL ×1	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 -	4	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	3W 15A ×2 ﾈｰﾑ無 -	6	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	4W 15A ×2 ﾈｰﾑ無 -	1	個			
ﾌﾙ2線式リモコンｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ3L	2	組			
ﾌﾙ2線式リモコンｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ4L	2	組			

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事 (下請)		電灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ﾌﾙ2線式リモコンｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ5L	1	組			
ﾌﾙ2線式リモコンｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ8L	1	組			
ﾌﾙ2線式リモコンｽｲｯﾁ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	ｽｲｯﾁ28L	1	個			
センサｽｲｯﾁ	単独式	7	台			
センサｽｲｯﾁ	連動視機	5	台			
センサｽｲｯﾁ	連動子機	5	台			
照度センサ		3	台			
自動点滅器	ﾌﾗｸﾞｲﾝ式埋込3A	1	個			
EM-IE電線	2.0mm × 1本	307	m			
EM-EEFｸﾞｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C 管内	20	m			
EM-EEFｸﾞｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	60	m			
EM-EEFｸﾞｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井	310	m			
EM-EEFｸﾞｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C 管内	19	m			
EM-EEFｸﾞｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	35	m			
EM-EEFｸﾞｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井	589	m			

電気設備工事 (下請)		誘導灯・非常灯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
誘導灯	SH1-FRF 20 P - C	2	個			
誘導灯	SH1-FBC 20 - C	1	個			
誘導灯	ST1-FRF 22 P - C	1	個			
誘導灯	ST1-FRF 23 P - C	2	個			
非常用白熱灯	K0-IRS 5 - 40	10	個			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	116	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	29	m			
計						

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事 (下請)		空調換気用電源設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
タップスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×1 ネム付 -	24	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×2 ネム付 -	1	個			
タップスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×4 ネム付 -	1	組			
センサスイッチ	連動親機	7	台			
センサスイッチ	連動子機	7	台			
合成樹脂製 アクトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	103	個			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	6	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	35	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	301	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	185	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ビット・天井	20	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	37	m			
ケーブル	EM.FCPEE 1.2-1Pr (天井内)	13	m			
ねじ無し電線管 (EP)	露出配管 (塗装有) 19mm	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF-重管)	隠ぺい・埋込配管 16mm	261	m			

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事 (下請)		テレビ受信設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器収納函	屋外防水型	1	面			
増幅器	一般 屋内 CATV-1	3	個			
分岐器	一般 屋内 CS-C1W	1	個			
分配器	一般 屋内 CS-D2W	1	個			
直列ユニット (金属プレート)	CS- 77F- 7	1	個			
直列ユニット (金属プレート)	CS- 77F- R	3	個			
EM同軸ケーブル	EM-5C-FB 管内	8	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-FB FEP内 (PF・CD)	92	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-FB ビット・天井	83	m			
PEG管	(22) 露出	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF一重管)	隠ぺい・埋込配管 16mm	14	m			
FEP管	(30)	78	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
計						

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事 (下請)		監視カメラ設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
監視カメラ	屋内ドーム型	1	台			
監視カメラ	屋外ディナイト型	9	台			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	4	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	78	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	297	m			
防水通線カバー		8	個			
PEG管	(22) 露出	4	m			
FEP管	(30)	78	m			
計						

直接工事費細目別内訳

電気設備工事 (下請)		インターホン設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
インターホン	カメラ付 (親機 x 1 + 子機 x 1)	1	組			
インターホン	カメラ付 (親 x 1 + 増設親機 x 1 + 子機 x 3)	1	組			
トイレ呼出表示機	1 窓	1	台			
押しボタン		1	台			
廊下灯		1	台			
復旧ボタン		1	台			
合成樹脂製 アクトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	10	個			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	23	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	37	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	40	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF一重管) 計	隠ぺい・埋込配管 16mm	23	m			

直接工事費細目別内訳

電気設備工事 (下請)		放送設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤	T-1-1	1	面			
放送ラック架	監視カメラ機器組込	1	組			
レピーター盤		1	面			
スピーカ	SCIHi-1 (3) V3	3	個			
スピーカ	SCIHi-1 (3) V0	13	個			
ワイドホーンスピー ーカー		2	台			
アッテネータ	3W S (金属製)	13	個			
合成樹脂製 アクトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	16	個			
NH-HPケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
NH-HPケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	36	m			
NH-HPケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	19	m			
NH-HPケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	170	m			
NH-HPケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	3	m			
NH-HPケーブル	1.2 mm- 10P ビット・天井	39	m			
ケーブル	EM. FCPEE 1.2-3Pr (PF管内)	5	m			

電気設備工事 (下請)		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受信機	P型1級 10回線 壁掛形	1	面			
火災通報装置		1	式			
総合盤	1級 埋込 感知器組込無	2	面			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	37	個			
スポット形感知器	定温式 特種 露出	3	個			
スポット形感知器	定温式 1種 露出	10	個			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	21	個			
火災報知立会検査	P型1級	1	1 工事			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	10	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	20	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	323	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C 管内	2	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 4C ビット・天井	27	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 5P FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 10P FEP内 (PF・CD)	56	m			

直接工事費 細目別内訳

電気設備工事 (下請)		火災報知設備		自動火災報知		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ねじ無し電線管 (EP)	露出配管 (塗装有) 19mm	12	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	隠ぺい・埋込配管 16mm	20	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF一重管)	隠ぺい・埋込配管 28mm	56	m			
合成樹脂製アクトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	67	個			
露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 1方出	2	個			
露出丸形ボックス (塗装共)	19(16) 2方出	2	個			
計						

機械設備工事 (下請)		空気調和設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-1	4方吹ヘア 冷房4.5KW暖房5.0KW 付属品一式	1	組			
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-2	4方吹ヘア 冷房10.0KW暖房11.2KW 付属品一式	1	組			
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-3	4方吹ツイン 冷房12.5KW暖房14.0KW 付属品一式	3	組			
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-4	4方吹ツイン 冷房14.0KW暖房16.0KW 付属品一式	2	組			
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-5	4方吹ツイン 冷房20.0KW暖房22.4KW 付属品一式	6	組			
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-6	2方向ヘア 冷房3.6KW暖房4.0KW 付 属品一式	3	組			
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-7	2方吹ヘア 冷房4.5KW暖房5.0KW 付 属品一式	1	組			
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-8	2方吹ツイン 冷房20.0KW暖房22.4KW 付属品一式	2	組			
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-9	1方吹ヘア 冷房3.6KW暖房4.0KW 付 属品一式	3	組			
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-10	1方吹ヘア 冷房4.5KW暖房5.0KW 付 属品一式	1	組			
空冷式ヒートポンプエアコン ACP-11	厨房用天吊ツイン 冷房25.0KW暖房28.0KW 付属品一式	1	組			
集中制御リモコン	ON/OFF制御	1	組			
計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事 (下請)		空気調和設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒・被覆銅管 ハイグレード	6.35外径(1/4B)	175	m			
冷媒・被覆銅管 ハイグレード	9.52外径(3/8B)	252	m			
冷媒・被覆銅管 ハイグレード	12.7 外径(1/2B)	175	m			
冷媒・被覆銅管 ハイグレード	15.88外径(5/8B)	155	m			
冷媒・被覆銅管 ハイグレード	25.4 外径(1 B)	97	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	93	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	110	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	18	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	12	m			
計						

機械設備工事 (下請)		換気設備		機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ダクト用換気扇 VF-1	低騒音型 500m ³ /h 付属品一式	11	組			
ダクト用換気扇 VF-2	低騒音型 400m ³ /h 付属品一式	5	組			
ダクト用換気扇 VF-3	低騒音型 400m ³ /h 付属品一式	5	組			
ダクト用換気扇 VF-4	低騒音型 200m ³ /h 付属品一式	7	組			
ダクト用換気扇 VF-5	低騒音型 200m ³ /h 付属品一式	10	組			
ダクト用換気扇 VF-6	低騒音型 100m ³ /h 付属品一式	6	組			
ダクト用換気扇 VF-SU、VF-MK	取付費のみ (機器は建築工事)	4	組			
空調用換気扇 SF-1	ストレートシロッコファン 900m ³ /h 付属品一式	1	組			
空調用換気扇 SF-2	ストレートシロッコファン 1300m ³ /h 付属品一式	1	組			
空調用換気扇 SF-3	ストレートシロッコファン 2700m ³ /h 付属品一式	1	組			
空調用換気扇 SF-4	ストレートシロッコファン 4800m ³ /h 付属品一式	1	組			
給排気グリル OAG-1	付属品一式	22	組			
計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事 (下請)		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	42	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	294	m			
アングルフランジ工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.5mm (≤450)	40.6	m ²			
アングルフランジ工法ダクト (低圧ダクト)	インサート有 0.6mm (450 < ≤750)	29.9	m ²			
スパイラルダクト保温	ロックウール アルミガラスクロス 保温厚25 屋内隠ぺい 100mm	9	m			
スパイラルダクト保温	ロックウール アルミガラスクロス 保温厚25 屋内隠ぺい 150mm	161	m			
長方形ダクト保温	ロックウール アルミガラスクロス 保温厚25 屋内隠ぺい	70.5	m ²			
風量調節ダンパーVD	250 x 250	1	個			
風量調節ダンパー	300 x 300	1	個			
風量調節ダンパー	400 x 400	1	個			
風量調節ダンパー	500 x 500	1	個			
逆流防止ダンパー	250 x 250	1	個			
逆流防止ダンパー	300 x 300	1	個			
逆流防止ダンパー	400 x 400	1	個			
逆流防止ダンパー	500 x 500	1	個			

機械設備工事 (下請)		換気設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防火ダクトカバー	600 x 600	1	個			
外気取入口	VHS500 x 500	1	個			
外気取入口	0AG1300 x 200	1	個			
SUS製箱形フード*	1050x750x500H	1	組			
SUS製箱形フード*	2650x1100x500H GF	1	組			
SUS製箱形フード*	1350x1000x500H GF	1	組			
SUS製箱形フード*	1480x900x500H GF	1	組			
SUS製箱形フード*	850x900x500H GF	1	組			
SUS製箱形フード*	1250x900x500H	1	組			
計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事 (下請)		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
腰掛式便器	CS60B一式 便座女子用	6	組			
腰掛式便器	CS60B一式 便座男子用	1	組			
腰掛式便器	CS60B一式 便座多目的用	1	組			
壁掛小便器	UFS800CE一式	1	組			
幼児用腰掛式便器	C40一式	3	組			
幼児用腰掛式便器	C425R一式	8	組			
幼児用小便器	U309C一式	10	組			
幼児用シャワーパン	PF100N一式	3	組			
マップライトカウンター	ML60C1760CNX1一式	1	組			
マップライトカウンター	ML60C1000BNX1一式	1	組			
壁掛洗面器	L270D一式	1	組			
壁掛洗面器	L210C一式	4	組			
壁掛手洗器	LSH870AP一式	2	組			
化粧鏡	TS119ASR3	44	枚			
汚物流し	SK33一式	1	組			

機械設備工事 (下請)		給水設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	107	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	12	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	地中配管 30A	92	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	118	m				
給水・耐衝撃性塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	26	m				
給水・ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	59	m				
給水・ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	31	m				
給水・ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	ねじ接合 機械室・便所 32A	9	m				
給水・ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	ねじ接合 屋内一般 20A	46	m				
給水・ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	ねじ接合 屋内一般 25A	27	m				
給水・ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)	ねじ接合 屋内一般 32A	5	m				
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗ)	10K(ねじ・給水用) 25A	4	個				
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗ)	10K(ねじ・給水用) 32A	4	個				
仕切弁 (管端防食ｺﾌﾟﾗ)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個				
弁きょう	B5-1	10	個				

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事 (下請)		給水設備			給水設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾌﾙ 0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	69	m3				
埋戻し	機械 ﾊﾞｯｸﾌﾙ 0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	26	m3				
再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂		43	m3				
敷きならし	締め固め共	43	m3				
ｱｽﾌﾞﾙﾄｶｯﾀｰ切り	5cm	8	m				
ｱｽﾌﾞﾙﾄ舗装	A-5-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼﾞﾔﾝ 500 ㎡未済	1	式			別紙 00-028	
計							

機械設備工事（下請）		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
汚水ポンプユニット	中継槽付ポンプユニット 付属品一式	1	組			
グリストラップ	容量60L FRP製 土間バイブ式 付属品とも	1	組			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	11	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	100	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	68	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	6	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	30	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	23	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	22	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	36	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	21	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	1	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	7	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	地中配管 150A	151	m			
排水・硬質塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	66	m			

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事（下請）		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 65A	8	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	5	個			
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	6	個			
床排水トラップ (非防水形)	T 5A 50A	6	個			
排水目皿	D金具 50A	1	個			
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 50A	1	個			
排水通気金物	鋳鉄製 埋込型 65A	4	個			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋付 ~500	1	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビ蓋付 501~800	2	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビ蓋付 ~500	2	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビ蓋付 501~800	4	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビ蓋付 801~1200	6	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビ蓋付 1201~1500	2	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ蓋付 ~500	4	組			

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事 (下請)		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス給湯器 WHG-1	24号	3	組			
ガス給湯器 WHG-2	32号	2	組			
ガス給湯器 WHG-3	50号×2連結	1	組			
給湯・保温付被覆銅管	屋内一般 20A(3/4B)	74	m			
給湯・保温付被覆銅管	屋内一般 25A(1 B)	11	m			
給湯・保温付被覆銅管	屋内一般 32A(1 1/4B)	2	m			
給湯・保温付被覆銅管	屋内一般 40A(1 1/2B)	8	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	23	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.45m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	11	m3			
再生コンクリート砂		12	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	12	m3			
計						

直接工事費 細目別内訳

機械設備工事 (下請)		ガス設備		L Pガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 地中配管 20A	5	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 地中配管 25A	65	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 地中配管 32A	103	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 地中配管 40A	21	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 地中配管 50A	2	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	4	m			
プロパン・配管用炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	1	m			
計						

建築工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方		1	式			別紙 00-006
遣方	一般	1,199	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-007
墨出し	一般	1,170	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-008
養生	一般	1,170	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-009
整理清掃後片付け	一般	1,170	m ²			
計						

直接工事費別紙明細

建築工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
地足場		1	式			別紙 00-010
地足場		1,199	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-011
外部足場	600枠	1,033	m ²			
計						
内部仕上足場	階高4.0m以下	1	式			別紙 00-012
内部仕上足場	階高4.0m以下	1,156	m ²			
計						
内部仕上足場	階高5.7~7.4未満	1	式			別紙 00-013
内部仕上足場	階高5.7m以上7.4m未満	13.1	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フェンスバリアード	H1.8	1	式			別紙 00-001
シートゲート	W3.6×H4.5	1	式			別紙 00-002
養生敷き鉄板	t22	1	式			別紙 00-003
交通誘導員		1	式			別紙 00-004
草刈り	敷地全面	1	式			
化学物質濃度測定	5項目	1	式			別紙 00-005
計						

