

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成21年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
21-A81D		平成21年度町道蒲生実勢線他舗装修繕工事				
施工箇所	京丹波町実勢他地内					
設計額		請負対象額		工期		
					平成22年3月30日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
	工種			数量		摘要
	蒲生実勢線		アスファルト舗装	341㎡		
	新水戸徳尾・イカガ谷線		アスファルト舗装	73㎡		
	中村下村線		アスファルト舗装	23㎡		
	粟野線		アスファルト舗装	59㎡		
	淵ノ上土橋線		嵩上げ工	1組		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成21年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

21-A81D

平成21年度町道蒲生実勢線他舗装修繕工事

施 工 箇 所

京丹波町実勢他地内

積算条件

単価適用日	2009年12月10日
歩掛適用日	2009年8月1日
諸経費適用日	2009年8月1日
電源区分	商用電源
工種区分	舗装工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	0%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
蒲生実勢線					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正 補足材	M-30 t=30 不陸整正 路盤材あり 粒度調整碎石 (M-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 53			2号仕訳表
アスファルト舗装工					
アスファルト舗装工 t=50	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型振動ローラ	m ² 53			3号仕訳表
オーバーレイ	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=30mm 排 出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 288			4号仕訳表
マンホール工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋工					
嵩上げ	蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック	組 1			5号仕訳表
調整リング H=50		個 1			
構造物撤去工					
舗装版撤去					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 24			6号仕訳表
舗装版破碎	バックホウ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホウ	m ² 53			7号仕訳表
運搬・処分					
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³ 2			8号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
As殻処分					
		m3 2			
新水戸徳尾線・新水戸イカガ谷線					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正 補足材 M-30 t=30 不陸整正 路盤材あり 粒度調整砕石 (M-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロートローラー 排出ガス対策型タイヤローラー					2号仕訳表
		m ² 70			
路盤工					
上層路盤	路盤工 (車道) 上層路盤 粒度調整砕石 (M-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロートローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				9号仕訳表
		m ² 3			
下層路盤	路盤工 (車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン (R-C-40) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ロートローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				10号仕訳表
		m ² 3			
アスファルト舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工 t=50	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ²			1 1号仕訳表
		70			
アスファルト舗装工 (人力)	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50 mm	m ²			1 2号仕訳表
		3			
構造物築造工					
排水構造物					
暗渠排水工		m			1号仕訳表
		6			
キャップ	VP φ100	個			
		1			
45° 曲管	VP φ100	個			
		1			
構造物撤去工					
舗装版撤去					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				6号仕訳表
		m 21			
舗装版破碎	バックホウ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホウ				7号仕訳表
		m ² 74			
運搬・処分					
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)				13号仕訳表
		m ³ 3			
As殻処分					
		m ³ 3			
構造物取壊し					
削孔工	コンクリート削孔 (コアボーリングマシン) 削孔径=150mm				14号仕訳表
		孔 1			
中村下村線					
舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装準備工					
不陸整正 補足材	M-30 t=30 不陸整正 路盤材あり 粒度調整砕石 (M-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 17			2号仕訳表
路盤工					
上層路盤	路盤工 (車道) 上層路盤 粒度調整砕石 (M-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 6			9号仕訳表
下層路盤	路盤工 (車道) 下層路盤 再生クラッシュヤーン (RC-40) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 4			10号仕訳表
アスファルト舗装工					
アスファルト舗装工 t=50	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 14			11号仕訳表
アスファルト舗装工 人力	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m ² 9			12号仕訳表
構造物築造工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物					
暗渠排水工		式 1			1号明細書
構造物撤去工					
舗装版撤去					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 17			6号仕訳表
舗装版破碎	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホ	m ² 24			7号仕訳表
運搬・処分					
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³ 1			15号仕訳表
As殻処分		m ³ 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し					
削孔工	コンクリート削孔 (コアローリングマシン) 削孔径=150mm	孔 1			1 4号仕訳表
栗野線					
土工					
土工					
すき取り	バックホウ掘削積込及び積込 排出ガス対策型バックホウ	m3 2			1 6号仕訳表
残土処分	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 2			1 7号仕訳表
残土整地	残土受入地での処理 排出ガス対策型フルトラクタ	m3 2			1 8号仕訳表
舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装準備工					
不陸整正 補足材あり	不陸整正 路盤材あり 粒度調整砕石 (M-30) 仕上り厚さ=30cm 排出ガス対策型ロータリー 排出 ガス対策型タイヤローラ	m ² 50			1 9号仕訳表
不陸整正 補足材なし	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型ロータリー 排出 ガス対策型タイヤローラ	m ² 8			2 0号仕訳表
アスファルト舗装工					
アスファルト舗装工 t=50	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 59			1 1号仕訳表
構造物撤去工					
舗装版撤去					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト 舗装版)=5cm	m 11			6号仕訳表
舗装版破砕	バックホウ舗装版破砕積込 排出ガス対策型小型ハ ックホウ	m ² 50			7号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
運搬・処分					
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 2			2 1号仕訳表
As殻処分		m3 2			
淵ノ上土橋線					
土工					
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 0.5			2 2号仕訳表
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ	m3 0.2			2 3号仕訳表
残土運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 0.2			2 4号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
残土整地	残土受入地での処理 排出ガス対策型ブルドーザ				18号仕訳表
		m3 0.2			
マンホール工					
鉄蓋工					
嵩上げ	蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック				5号仕訳表
		組 1			
調整リング H=100					
		個 1			
調整リング H=150					
		個 1			
舗装工					
路盤					
路盤工	路盤工(車道) 上層路盤 粒度調整砕石(M-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ポットローザ 排出ガス対策型タイヤローザ				9号仕訳表
		m ² 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト舗装工					
アスファルト舗装工	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50 mm	m ² 1			1 2号仕訳表
構造物撤去工					
舗装版撤去					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト 舗装版)=5cm	m 5			6号仕訳表
舗装版破碎	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型ハ ックホ	m ² 1			7号仕訳表
運搬・処分					
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m ³ (平積0.2 m ³)	m ³ 0.08			2 5号仕訳表
As殻処分		m ³ 0.08			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					2号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

暗渠排水工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ床掘	排出ガス対策型バックホウ				22号仕様表
		m3 4			
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				47号仕様表
		m3 4			
残土受入地での処理	排出ガス対策型ブルドーザー				18号仕様表
		m3 4			
フィルター材敷設	単粒度砕石 4号 30-20mm 排出ガス対策型バックホウ				27号仕様表
		m3 1			
埋戻工	排出ガス対策型バックホウ				48号仕様表
		m3 0.8			
吸出防止材(全面)設置工	吸出し防止シート (ロ)				28号仕様表
		m ² 21			
合成樹脂排水管 (網状管)	φ100 耐圧型				
		本 3			
キャップ	VP φ100				
		個 1			
45° 曲管	VP φ100				
		個 2			

1号明細書

暗渠排水工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
計					

2号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B					
		人			
計					

1号仕訳表

暗渠排水工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ床掘	排出ガス対策型バックホウ	m3 2.75			22号仕訳表
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 2.75			26号仕訳表
残土受入地での処理	排出ガス対策型ブルドーザー	m3 2.75			18号仕訳表
フィルター材敷設	単粒度砕石 4号 30-20mm 排出ガス対策型バックホウ	m3 1.42			27号仕訳表
吸出防止材(全面)設置工	吸出し防止シート (P)	m ² 16			28号仕訳表
合成樹脂排水管 (網状管)	φ100 耐圧型	本 2.5			
計					
1m当り					

2号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 粒度調整砕石 (M-30) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り厚さ=3cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 3.81			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			58号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10~12t	日			59号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 1.4～3.0m	日			6 1号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3～4t	日			6 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=30mm			(3) タックコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.54			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			6 3号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			6 4号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			6 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5号仕訳表

蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工

1組当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1組当り					

6号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			6号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

7号仕訳表

ハック材舗装版破碎積込

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハック材					
排出ガス対策型小型ハック材運 転	排出ガス対策型小型ハック材 山積0.13m3 (平積0.10m3)	日			6 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

8号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

9号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ロッドローラ	(2) 粒度調整砕石（M-30） (5) 排出ガス対策型タイヤローラ			(3) 仕上り厚さ=10cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 12.7			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			58号仕訳表
排出ガス対策型ロッドローラ運転	マダム 10～12t	日			59号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

10号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	厚さ=15cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 19.05			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			58号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マカダム 10~12t	日			59号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

1 1 号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			6 3 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			6 4 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			6 5 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

1 2号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=50mm			(3) フライムコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
振動ローラ運転	ハンドガイ式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			6 8号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			6 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

13号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

1 4号仕訳表

コンクリート削孔 (コアホーリングマシン)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=150mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個 5.7			
コアホーリングマシン	穿孔径 φ52~250mm	日			
発動発電機運転	ガソリン 3kVA	日			7 0号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 孔当り					

16号仕訳表

バックホウ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

19号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 粒度調整砕石 (M-30) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り厚さ=30cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 38.1			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			58号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10~12t	日			59号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

20号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし	(2) 排出ガス対策型ロードローラ				(3) 排出ガス対策型タイヤローラ
普通作業員		人			
モータレダ`運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			58号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ`運転	マカダム 10~12t	日			59号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ`運転	8~20t	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 2号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			5 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 3号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハックホ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			5 2号仕訳表
タンバ運転	質量60～80kg	日			7 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

24号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

25号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

26号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

27号仕訳表

フィルター材敷設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 単粒度砕石 4号	30-20mm	(2) 排出ガス対策型バックホウ			
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
単粒度砕石	4号 30-20mm	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			55号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 吸出し防止シート	(p)				
普通作業員		人			
軟弱地盤安定・吸い出し防止 ・洗掘防止材	吸出し防止シート(p) [厚10mm 縁切施設、堤防強化 ドレン]	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

47号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

4 8号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック材					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック材運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			5 5号仕訳表
タンバ 締固		m3 100			5 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 2号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

53号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 4号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

5 5号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ [平積0.35m ³]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

57号仕訳表

クハ^o運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
クハ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

58号仕訳表

モータレダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレード幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ [油圧式]	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

59号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

60号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 1号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 搭乗式コンバインド型	(2) 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
振動ロー[搭乗式・コンバインド型 ・排ガス対策(第1次)]	質量3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 3号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅 2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 5号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 6号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハックホ	(2) 山積0.13m3 (平積0.10m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
小型ハックホ(ミニホ) [ローラ型・排出ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.13m3 [平積 0.10m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 (4) 損料=1.23供用日/日	(2) 質量0.5~0.6t			(3) 燃料=2L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 2			
振動ロー[ハトガト式]	質量0.5~0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

69号仕訳表

振動コンパクタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40~60kg	(2) 燃料=3L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 3			
振動コンパクタ[前進型]	質量40~60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 3kVA				
ガソリン	レギュラー	L 11			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	3KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 2号仕訳表

クハ^レ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
クハ ^レ 及びピラマ	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					