

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成21年度	工事設計書（参考資料）	当初
--------	-------------	----

工 事 番 号	工 事 名
21-A82D	平成21年度町道本庄森線他維持修繕工事

施 工 箇 所	京丹波町本庄他地内
---------	-----------

設 計 額	請負対象額	工 期	平成22年3月30日限り
-------	-------	-----	--------------

請 負 額	精 算 額	今回支払額	
-------	-------	-------	--

設 計 概 要	工 種		数 量	摘 要
	上篠原中央線	コンクリートブロック積	5㎡	
本庄森線	ふとんかご	30m		
下山尾長野線	ふとんかご	18m		
中中地線	板柵工	7m		
安栖里小畑線	アスファルト舗装工	35㎡		
他2路線 全7路線				

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成21年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

21-A82D

平成21年度町道本庄森線他維持修繕工事

施 工 箇 所

京丹波町本庄他地内

積算条件

単価適用日	2009年12月10日
歩掛適用日	2009年8月1日
諸経費適用日	2009年8月1日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	0%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
上篠原中央線					
ブロック積工					
土工					
掘削	バックホウ掘削積込及び積込 排出ガス対策型バックホウ	m3 2			1 2号仕訳表
残土処分		m3 1			1号仕訳表
コンクリートブロック積工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 3			1 3号仕訳表
埋戻	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ	m3 2			1 4号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積 ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック		m <sup>2</sup>			1 5号仕訳表
		5			
裏込砕石	裏込砕石工 RC-40 排出ガス対策型バック材	m <sup>3</sup>			1 6号仕訳表
		1			
基礎工		m			2号仕訳表
		2			
天端コンクリート		m			3号仕訳表
		2			
小口止工		箇所			4号仕訳表
		2			
防護柵工					
防護柵工					
ガードパイプ撤去	部材撤去(ガードパイプ) [市場単価] パイプ撤去 歩車道境界用 Cp種 支柱間隔 2m	m			1 7号仕訳表
		4			
ガードパイプ再使用設置	部材設置(ガードパイプ) [市場単価] パイプ設置 歩車道境界用 Cp種 支柱間隔 2m	m			1 8号仕訳表
		4			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
町道本庄森線					
かご工					
土工					
掘削	バックホ掘削積込及び積込 排出ガス対策型バックホ	m3 11			1 2号仕訳表
	埋戻し 排出ガス対策型バックホ	m3 1			1 4号仕訳表
盛土 (はねつけ)	バックホ掘削積込及び積込 排出ガス対策型バックホ	m3 7			1 9号仕訳表
盛土 (締め固め)	振動ローリ締め 路体、築堤等 搭乗式・コンパインド型 排出ガス対策型振動ローリ	m3 7			2 0号仕訳表
法面整形	盛土法面整形 (機械による削り取り整形) 排出ガス対策型バックホ	m <sup>2</sup> 22			2 1号仕訳表
残土処分		m3 2			5号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
かご工					
ふとんかご	ふとんかご設置 設置 4.0mm13×50×120 排出ガス対策型ハックホ	m 30			2 2号仕訳表
吸出防止材設置	吸出防止材(全面)設置工 吸出し防止シート(イ)	m <sup>2</sup> 40			2 3号仕訳表
止杭打込	止杭打込	本 10			2 4号仕訳表
縁石工					
アスカーブ	アスカーブ設置工 細粒度アスコン再生材	m 13			2 5号仕訳表
下山尾長野線					
かご工					
土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
掘削	バックホウ掘削積込及び積込 排出ガス対策型バックホウ				12号仕訳表
		m3 9			
	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				14号仕訳表
		m3 1			
盛土 (はねつけ)	バックホウ掘削積込及び積込 排出ガス対策型バックホウ				19号仕訳表
		m3 1			
盛土 (締め固め)	振動ロー締め固め 路体、築堤等 搭乗式・コンパイン ト型 排出ガス対策型振動ロー				20号仕訳表
		m3 1			
法面整形	盛土法面整形 (機械による削り取り整形) 排出ガス対策型バックホウ				21号仕訳表
		m <sup>2</sup> 6			
残土処分					6号仕訳表
		m3 5			
かご工					
ふとんかご	ふとんかご設置 設置 4.0mm13×50×120 排 出ガス対策型バックホウ				22号仕訳表
		m 18			
吸出防止材設置	吸出防止材(全面)設置工 吸出し防止シート (イ )				23号仕訳表
		m <sup>2</sup> 22			

工事費内訳表

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
止杭打込	止杭打込				24号仕訳表
		本 9			
中中地線					
土留工					
柵工					
板柵工	板柵工(高1.0m)(参考)				7号仕訳表
		m 7			
安栖里小畑線					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正 M-30 t=5cm	不陸整正 路盤材あり 粒度調整碎石 (M-30) 仕上り厚さ=5cm 排出ガス対策型オートローラー 排出ガス対策型タイローラー				26号仕訳表
		m <sup>2</sup> 35			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト工舗装工					
アスファルト舗装工 t=5cm	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤロー	m <sup>2</sup> 35			27号仕訳表
構造物取り壊し工					
舗装版撤去					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト 舗装版)=5cm	m 6			28号仕訳表
舗装版破碎	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型ハ ックホ	m <sup>2</sup> 35			29号仕訳表
運搬処分					
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2 m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 1			30号仕訳表
As殻処分		m <sup>3</sup> 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本庄木上線					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正 M-30 t=3cm	不陸整正 路盤材あり 粒度調整碎石 (M-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 20			3 1号仕訳表
アスファルト工舗装工					
アスファルト舗装工 t=5cm	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 20			2 7号仕訳表
アスカープ設置工	アスカープ設置工 細粒度アスコン再生材	m 4			2 5号仕訳表
構造物取り壊し工					
舗装版撤去					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				28号仕訳表
		m 5			
舗装版破碎	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホ				29号仕訳表
		m <sup>2</sup> 20			
運搬処分					
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )				30号仕訳表
		m <sup>3</sup> 1			
As殻処分					
		m <sup>3</sup> 1			
東又線					
排水構造物工					
作業土工					
床堀	バックホ床堀 排出ガス対策型バックホ				13号仕訳表
		m <sup>3</sup> 2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				1 4号仕訳表
		m3 1			
残土処理工	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				3 2号仕訳表
		m3 1			
残土整地	残土受入地での処理 排出ガス対策型フルドーザ				3 3号仕訳表
		m3 1			
側溝工					
PU3-300撤去・設置	再利用				8号仕訳表
		m 2			
UF250撤去・設置	再利用				9号仕訳表
		m 5			
集水柵					
集水柵工					1 0号仕訳表
		箇所 1			
道路付属施設工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
照明工					
遮光ルーパ	後方遮光 (稲作対策)	個 1			
灯具付属品取替	灯具付属品取替 灯具付属品取替 ナトリウム灯具部品	個 2			3 4号仕訳表
高所作業車運転	高所作業車運転 高所作業車[トラック架装リフト・フ ーム型] 作業床高12m×積載荷重200kg×定員2	h			3 5号仕訳表
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
安全費		式 1			1号明細書
共通仮設費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

1号仕訳表

残土処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			36号仕訳表
残土受入地での処理	排出ガス対策型ブルドーザー	m3 1			33号仕訳表
計					
1m3当り					

2号仕訳表

基礎工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 1.14			37号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4			38号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm 排出ガス対策型ハック材	m <sup>2</sup> 7.2			39号仕訳表
計					
1m当り					

3号仕訳表

天端コンクリート

10m当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.754			37号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.121			38号仕訳表
計					
1m当り					



5号仕訳表

残土処分

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			4号仕訳表
残土受入地での処理	排出ガス対策型ブルドーザー	m3 1			3号仕訳表
計					
1m3当り					

## 6号仕訳表

## 残土処分

## 1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			4 3号仕訳表
残土受入地での処理	排出ガス対策型ブルドーザ	m3 1			3 3号仕訳表
計					
1 m3当り					

## 7号仕訳表

## 板柵工(高1.0m)(参考)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
型枠工		人			
普通作業員 (型枠工手伝い)		人			
松丸太 (親杭木用)	長 2.5m ×12cm	本 10			
松丸太 (貫木用)	長 4.2m ×12cm	本 2.4			
松板 (板柵用)	長 2.1m 巾20cm 厚 3cm	枚 30			
ボルト	長 27cm 径 13mm	本 10			
鉄釘	9cm	k g 0.8			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

8号仕訳表

PU3-300撤去・設置

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	再利用撤去 (K9) 規格補正無し L=2000	m 1			4 4号仕訳表
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000	m 1			4 5号仕訳表
計					
1 m当り					

9号仕訳表

UF250撤去・設置

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	再利用撤去 (K9) 規格補正無し L=2000	m 1			4 4号仕訳表
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=2000	m 1			4 5号仕訳表
計					
1 m当り					

10号仕様表

集水桝工

1箇所当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.4			37号仕様表
型枠		m <sup>2</sup> 4			38号仕様表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm 排出ガス対策型ハック材	m <sup>2</sup> 1			39号仕様表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 2			46号仕様表
縞鋼板蓋		1			11号仕様表
計					
1箇所当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
縞鋼板	t=4.5	kg 24.9			
等辺山形鋼	3*30*30	kg 1.9			
丸鋼	φ9	kg 0.47			
計					
1当り					

1 2号仕訳表

バックホウ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			7 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

13号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			7.5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 4号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			7 5号仕訳表
タンバ運転	質量60～80kg	日			7 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

15号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.36			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

16号仕訳表

裏込砕石工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 排出ガス対策型バックホ				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			77号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) パイプ撤去	(2) 歩車道境界用 Cp種 支柱間隔 2m				
ガードパイプ部材撤去工パイプのみ	歩車道境界用 Cp 2m	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

18号仕訳表

部材設置(ガードパイプ) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) パイプ設置	(2) 歩車道境界用 Cp種 支柱間隔 2m				
ガードパイプ部材設置工(パイプのみ)	歩車道境界用 Cp 2m	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

19号仕訳表

バックホウ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			74号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

20号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型				(3) 排出ガス対策型振動ロー
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			88号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

21号仕訳表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (法面バケット付)		h			89号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

22号仕訳表

ふとんかご設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 4.0mm	13×50×120		(3) 排出ガス対策型	バック材
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ふとんかご	パネタイプ 4.0	13×50×120cm	m 10		
割栗石 (鉄線籠用)	150-200mm	m3 5.7			
排出ガス対策型バック材運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			90号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 吸出し防止シート	(イ)				
普通作業員		人			
軟弱地盤安定・吸い出し防止 ・洗掘防止材	吸出し防止シート(イ) [厚10mm ココマット、連結連節フック用]	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

24号仕訳表

止杭打込

10本当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
止杭	松丸太 L=1.5m D=9cm	本 10			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

25号仕訳表

アスカーフ設置工

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 細粒度アスコン再生材					
世話役		人			
普通作業員		人			
再生細粒度アスコン	(13)	t 4.58			
アスファルトカーブ運転		日			86号仕訳表
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			87号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

26号仕訳表

不陸修正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 粒度調整砕石 (M-30) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り厚さ=5cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 6.35			
モータローラー運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			78号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マカダム 10~12t	日			79号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			80号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

27号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			81号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			82号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			83号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕様表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			84号仕様表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

29号仕訳表

ハック材舗装版破碎積込

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハック材					
排出ガス対策型小型ハック材運 転	排出ガス対策型小型ハック材 山積0.13m3 (平積0.10m3)	日			85号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

30号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

3 1号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型ロッドローラ	(2) 粒度調整砕石 (M-30) (5) 排出ガス対策型タイヤローラ			(3) 仕上り厚さ=3cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 3.81			
モータグレート運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			7 8号仕訳表
排出ガス対策型ロッドローラ運転	マカダム 10～12t	日			7 9号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			8 0号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 2号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			6 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

33号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型アルドール					
排出ガス対策型アルドール運転	普通 15t級	h			70号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

3 4号仕訳表

灯具付属品取替

1個当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 灯具付属品取替	(2) 灯具部品				
電工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 個当り					

35号仕訳表

高所作業車運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型]	(2) 作業床高12m×積載荷重200kg×定員2				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.2			
高所作業車[トラック架装リフト・ブーム型(直伸・屈折式)]	作業床高12m×積載荷重200kg×定員2	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

36号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

37号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

38号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

39号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm			(3) 排出ガス対策型ハック材	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型ハック材運転	排出ガス対策型ハック材 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			72号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

40号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下 m3 10.4			
養生工 (一般養生)		m3 10			73号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 1 号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 2号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			6 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3 号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			6 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 4号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 再利用撤去 (K9)	(2) 規格補正無し			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 5号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 規格補正無し			(3) L=2000	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 6号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

69号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディール]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

70号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

7 1号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 2号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 3号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 4号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 5号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

76号仕訳表

タンパ<sup>o</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
タンパ <sup>o</sup> 及びピラマ	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

78号仕訳表

モータレダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレード幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ [油圧式]	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

79号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

80号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

81号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅 2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 2号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

83号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

8 4号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

85号仕訳表

排出ガス対策型小型ハックホの運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハックホ	(2) 山積0.13m3 (平積0.10m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
小型ハックホ(ミニホ) [ローラ型・排 ガス対策(第1次)]	標準ハケット容量 山積0.13m3 [平積 0.10m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

86号仕訳表

アスファルトカーハ<sup>®</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 7			
アスファルトカーハ <sup>®</sup>	能力4.0~4.5m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

87号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 27			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

89号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

90号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					