

工事数量算出調書

工種名					
名称	規格	測点	単位	数量	
人力床堀					
	水路工				
	No.0～+11.0	$0.54 \times 0.1 \times 11.0 =$	m ³	0.59	
	+11.0～+12.0	$(0.6+0.4) \times 1.0 \times 0.5 \times 0.1 =$	m ³	0.05	
	+12.0～+52.0	$0.4 \times 0.05 \times 40 =$	m ³	0.80	
	計		m ³	1.44	
残土処分工					
	残土運搬		m ³	1.44	
基礎碎石					
	RC-40 t=10cm	$(0.54 \times 11.0) + ((0.6+0.4) \times 1 \times 0.5) + (0.4 \times 40) =$	m ²	22.44	
コンクリート工	18-8-40				
	No.0～+11.0	$((0.6+0.54) \times 0.1 \times 0.5) \times 11.0 =$	m ³	0.63	
	+11.0～+12.0	$(0.6+0.4) \times 1.0 \times 0.5 \times 0.1 =$	m ³	0.05	
	+12.0～+52.0	$0.4 \times 0.1 \times 40 =$	m ³	1.60	
	計			2.28	
コンクリート取壊し工					
	無筋	$((0.6+0.54) \times 0.1 \times 0.5) \times 11.0 =$	m ³	0.63	
		$(0.6+0.4) \times 1.0 \times 0.5 \times 0.1 =$	m ³	0.05	
		$0.4 \times 0.1 \times 40 =$	m ³	1.60	
	里道部	25×0.03	m ³	0.75	
	計			3.03	
清掃工					
	側溝清掃		m	52.00	
附帯工					
	鉄筋コンクリートU形150		m	1.80	
	路盤工t=10cm	$11 \times 2 + 3 \times 2 / 2 =$	m ²	25.00	
	舗装打替工t=3cm	$11 \times 2 + 3 \times 2 / 2 =$	m ²	25.00	

