

通学路等交通安全プログラム 対策一覧表

市町村名：京丹波町

：緑着色部分については完了事業

通し №	年度	点検 番号	区分	所管 1	主路線名	所管 2	従路線名	場所	小・中学校名等	実施状況		整備期間			備考
										課題内容	対策（案）	短期	中期	長期	
1	R7	1	通学路	府	大河内口八田線			辻村公民館、公園付近	竹野小学校	スピードを出して通行する車あり（特に地元以外の車）。付近は小さい子どもも多く通行したり横断したりすることから大変危険である。 ○運転者に対する周知、警告として、注意喚起看板の設置を希望します。	【南丹土木】カーブ2箇所にて速度抑制の路面標示又は標識の設置	○			R7完了
2	R7	2	通学路	府	篠山京丹波線	町	中畑中央線	中畑からの道との合流付近（T地路）	竹野小学校	中畑からの町道が坂になっていることから、スピードが出たまま府道への自転車等の飛び出しが危惧される（特に低学年）。 ○府道篠山京丹波線を通行する運転者への周知、警告として、注意喚起看板の設置を希望します。	【南丹土木】府道側は緩いカーブであるが見通し良い区間であり、対策しても効果は限定的である 【南丹警察】小学生に対する交通安全教室時に指導	○			R7完了
3	R7	3	通学路	町	蒲生西階線			近畿シコー前	竹野小学校	路側帯上に山側からの木々、枝つる等が被さっている。また、路側帯の緑の着色（グリーンベルト）が剥がれている箇所やオレンジの安全ポールが折れている場所、落ち葉で見えない箇所がある。 ○見通しが良くなるように木々等の伐採、路側帯内での安全確保のためグリーンベルトの塗り直しや歩行者のための白線の塗装、及び路側帯の幅の確保、安全ポールの修理、落ち葉の除去をお願いしたい。 地下道の汚さ、落書き、そしてホームレスがいることがあるので、存在について懸念している。 ○清掃や落書きの除去など、衛生状態を改善してほしい。ホームレスの方々に対しては、適切な支援や安全な場所への誘導を検討してほしい。	【町土木】令和7年度の対策工事で実施済		○		R7完了
4	R7	4	通学路	国	9号線			須知地下道	丹波ひかり小学校	上野大円寺前バス停から日吉方面へ行くカーブ JA京都から蒲生方面に向かう通学路	【整備局京都】清掃や落書きの除去については引き続き環境美化に努める。ホームレスの方々については、自立支援もあわせて町福祉部局と連携していきたい 【南丹警察】事案発生時には対応 ・夏場の猛暑対策でバス停を利用する期間のみの利用箇所であったことから通常（課題のカーブを使わない）通学路を利用することで調整 ・合同点検を実施	○			R7完了
5	R7	5	通学路	府	日吉京丹波線			上野大円寺前バス停から日吉方面へ行くカーブ	丹波ひかり小学校	JA前～みのりが丘入口にかけて、速度制限標識がないため、この区間に標識（速度制限40km/h）の設置を要望する。 また、JA前を9号線に出る際に、JA内を通り抜けて行く車があり、危険である。	【南丹警察】速度規制検討中	○			R7完了
6	R7	6	通学路	町	須知実勢線			学校坂下～何鹿神社付近の交差点	丹波ひかり小学校	朝、スピードを出している車が多い。 ○学校坂下～何鹿神社付近の交差点までの全区間の歩道にガードパイプの設置を要望する。	【南丹土木】丁字部分の歩道にガードパイプが基本あるが、1箇所ないところがあるため、ガードパイプ（L10m程度）を設置	○			R7完了
7	R7	7	通学路	府	松山須知線			学校坂下～何鹿神社付近の交差点	丹波ひかり小学校	悪談会で保護者から危険箇所としてリストアップされており、大雨のときに冠水する可能性があります。安全確認のため見回る重点場所として把握しておく必要があります。 ○可能であれば「大雨時に冠水することがあります。」という看板の設置を希望します。	【南丹土木】対策済、経過観察中 【町土木】歩道のコンクリート蓋をグレーング蓋に一部変更し水捌けをよくした。今後、雨水が溜まるようであれば、再度、グレーング蓋の追加を行う。	○			R7完了
8	R7	8	通学路	国	173号			別所橋バス停前	瑞穂小学校	トラックや車がスピードを出して通行する。 ○運転者に対する周知、警告として、注意喚起看板の設置を希望します。	【南丹土木】集落の入り口手前（上り下り各1箇所）に路面標示又は標識で「集落あり減速」の設置	○			R7完了
9	R7	9	通学路	府	上野水原線			古岩神社から井脇橋の間	瑞穂小学校	トラックや車がスピードを出して通行する。 ○運転者に対する周知、警告として、注意喚起看板の設置を希望します。	【町教委】通学路注意喚起看板設置済み	○			R7完了
10	R7	10	通学路	府	京丹波三和線			行仏バス停付近	瑞穂小学校	見通しが悪く、道路を横断する際危険。 ○道路がS字のカーブになっているので、カーブミラーの設置を希望します。	【南丹警察】カーブミラーが必要な場所であるが現地確認中 【町土木】区画線で対策を計画中		○		R7完了
11	R7	11	通学路	町	市場大倉線			大倉消防詰所付近通学路	和知小学校	・車が通る時に歩行者や対向車を認識しづらく、ギリギリになって気付くことがあるので危なく感じる。 ○カーブミラーの近くに注意喚起看板の設置を希望します。	【町教委】通学路注意喚起看板設置済み	○			R7完了
12	R7	12	通学路	町	安栖里堂成線			安栖里駅付近の通学路	和知小学校	トンネル内の照明が暗く、トラックが横を通ると揺れる。 ○トンネル内の歩道に補助灯の設置を希望します。	【町教委】トンネル内を通学する生徒に対してタスキの着用を指導する	○			R7完了
13	R7	13	通学路	国	27号線			和知トンネル	和知中学校	歩道がない区間がある。曲がり道でもあり狭くなることから歩道の整備を必要とする。 ○歩道整備。	【町土木】区画線で対策を計画中		○		R7完了
14	R7	14	未就学児 移動経路	町	市場大倉線			金毘羅神社へ向かう道	わちこども園	通学路であると同時に通勤道路でもあることから通学時間帯に多くの車が通行する。 ○歩道整備。	・旧瑞穂支所前の複合交差点を横断して通学することが危険であるため、他の通学経路を令和8年度の2学期から使用することで各関係機関が調整を図る。 ・合同点検を実施	○		○	R7完了
15	R7	15	通学路	町	松山線			松山バス駅から旧瑞穂支所前横断歩道までの区間	瑞穂小学校	旧瑞穂支所東の町道横断歩道前の一時的停止表示を守らない車がある。スピードも出ており危険である。 ○安全対策を講じてほしい。	・旧瑞穂支所前の複合交差点を横断して通学することが危険であるため、他の通学経路を令和8年度の2学期から使用することで各関係機関が調整を図る。 ・合同点検を実施	○		○	R7完了
16	R7	16	通学路	町	松山線			旧瑞穂支所東の町道横断歩道前	瑞穂小学校	旧瑞穂支所正面の横断歩道は、半分近く渡らないと通行してくる右側からの車が見えない。逆に車からは横断歩道をわたっている歩行者が途中で見えない。 ○カーブミラーの設置	・旧瑞穂支所前の複合交差点を横断して通学することが危険であるため、他の通学経路を令和8年度の2学期から使用することで各関係機関が調整を図る。 ・合同点検を実施	○		○	R7完了
17	R7	17	通学路	町	大朴橋爪線			旧瑞穂支所正面の横断歩道	瑞穂小学校			○		○	R7完了

通し №	年度	点検 番号	区分	所管 1	主路線名	所管 2	従路線名	場所	小・中学校名等	実施状況		整備期間			備考
										課題内容	対策（案）	短期	中期	長期	
18	R7	18	通学路	町	松山塩谷線			松山塩谷線と大朴橋 爪線交差点付近の川 岸	瑞穂小学校	松山塩谷線と大朴橋爪線交差点付近の川岸には、コンクリート柵が設置されているが、児童には低すぎる。 ○旧瑞穂支所前の川岸と同様の高さ1mのパイプ柵を設置してほしい。	【町土木】柵の設置を検討する		○		R7完了