

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

令和 6 年度		工事設計書 (参考資料)				当初	
工 事 番 号			工 事 名				
6-A37D			令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事				
施 工 箇 所	船井郡京丹波町 井脇地内						
設 計 額			請 負 対 象 額		工 期		
						令和06年12月27日限り	
請 負 額			精 算 額		今 回 支 払 額		
設 計 概 要							
	延長 289 m 幅員 4.7 ～ 5.5 m						
	工 種			数 量		摘 要	
	道路土工						
				1 式			
	側溝工						
				274 m			
	集水枡工						
				15 箇所			
	舗装工						
			1,385 m2				
路側防護柵工							
			146 m				
構造物撤去工							
			1 式				

工事費総括表

費目	金額 (円)	摘要
工事費		
本工事費		
道路改良工事01		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
宮繕費		
工事雑費		
需用費		

令和 6 年度		積 算 条 件	
工 事 番 号		工 事 名	
6-A37D		令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事	
施 工 箇 所	船井郡京丹波町 井脇地内		
積 算 条 件	単価適用日	令和06年06月01日 公共	
	歩掛適用日	令和05年08月20日 公共	
	諸経費適用日	公共 令和5年度(令和6年4月臨時改定)	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	南丹市(旧美山町除く)、船井郡	
	前払い金支出割合	—	
	保証の方法	ケース 1 (金銭的保証)	
	契約保証金免除金額	5, 000, 000円	
	施工地域補正条件	補正無し	
	緊急工事補正	緊急工事補正無	
	週休2日補正	補正なし	
	単価資料適用月	令和6年7月	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01						
道路改良					Lv1	
道路土工	1	式				
掘削工	1	式			Lv2	
掘削					Lv3	
オープンカット	1	式				
掘削	780	m3			Lv4	
取付道路 オープンカット					仕 1 号	
路体盛土工	13	m3			Lv4	
					仕 2 号	
	1	式			Lv3	
路体(築堤)盛土					Lv4	
2.5m未満	3	m3			仕 3 号	
路床盛土工					Lv3	
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m未満	47	m3			Lv4 仕 4 号	
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	13	m3			Lv4 仕 5 号	
路肩盛土	7	m3			Lv4 仕 6 号	
畦畔盛土	17	m3			Lv4 仕 7 号	
法面整形工	1	式			Lv3	
法面整形(切土部)	30	m2			Lv4 仕 8 号	
法面整形(盛土部)	470	m2			Lv4 仕 9 号	
残土処理工	1	式			Lv3	
土砂等運搬 発生土運搬 L=10.7km 町道安井南谷線	720	m3			Lv4 仕 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工	1	式			Lv2	
張コンクリート工	1	式			Lv3	
張コンクリート t=10cm	1	式			Lv4	
石・ブロック積(張)工	1	箇所			仕 11 号	
作業土工	1	式			Lv2	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1	式			Lv3	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	7	m3			Lv4	
基面整正	3	m3			仕 12 号	
石積(張)工	4	m2			Lv4	
	1	式			仕 13 号	
					仕 14 号	
					Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート	7	m			Lv4 仕 15 号	
石積	15	m2			Lv4 仕 16 号	
胴込・裏込コンクリート	1	m3			Lv4 仕 17 号	
裏込材	3	m3			Lv4 仕 18 号	
現場打天端コンクリート	7	m			Lv4 仕 19 号	
排水構造物工	1	式			Lv2	
作業土工	1	式			Lv3	
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	250	m3			Lv4 仕 20 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	200	m3			Lv4 仕 21 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 砂 最大埋戻幅1m未満	2	m3			Lv4 仕 22 号	
埋戻し 単粒碎石 最大埋戻幅1m未満	1	m3			Lv4 仕 23 号	
基面整正	200	m2			Lv4 仕 24 号	
側溝工	1	式			Lv3	
プ レキャストU型側溝 縦断用300×300	247	m			Lv4 仕 25 号	
プ レキャストU型側溝 縦断用300×500	6	m			Lv4 仕 26 号	
底打ちコンクリート	0 2	m3			Lv4 仕 27 号	
間詰コンクリート	3	m3			Lv4 仕 28 号	
プ レキャストU型側溝 450	3	m			Lv4 仕 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋 コンクリート(スリット蓋) プラスチック型側溝300用(B250) L=500	457	枚			Lv4 仕 30 号	
側溝蓋 グレーチング 蓋 プラスチック型側溝300用(B250) L=500	51	枚			Lv4 仕 31 号	
管渠工					Lv3	
	1	式				
鉄筋コンクリート台付管 300BZ	9	m			Lv4 仕 32 号	
鉄筋コンクリート台付管 450BZ	12	m			Lv4 仕 33 号	
暗渠排水管 VUφ150	3	m			Lv4 仕 34 号	
暗渠排水管 有孔管VPφ150	1	箇所			Lv4 仕 35 号	
暗渠排水管 VUφ100	1	箇所			Lv4 仕 36 号	
床版工	1	箇所			Lv4 仕 37 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水桝・マンホール工	1	式			Lv3	
現場打ち集水桝 集水桝1型	1	箇所			Lv4 仕 38 号	
現場打ち集水桝 集水桝2型	1	箇所			Lv4 仕 39 号	
現場打ち集水桝 集水桝3型	1	箇所			Lv4 仕 40 号	
現場打ち集水桝 集水桝4型	1	箇所			Lv4 仕 41 号	
現場打ち集水桝 集水桝5型	1	箇所			Lv4 仕 42 号	
現場打ち集水桝 集水桝6型	1	箇所			Lv4 仕 43 号	
現場打ち集水桝 集水桝11型	1	箇所			Lv4 仕 44 号	
現場打ち集水桝 集水桝12型	1	箇所			Lv4 仕 45 号	

工内

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝 集水桝13型	1	箇所			Lv4 仕 46 号	
現場打ち集水桝 集水桝14型	1	箇所			Lv4 仕 47 号	
現場打ち集水桝 集水桝15型	1	箇所			Lv4 仕 48 号	
現場打ち集水桝 集水桝16型	1	箇所			Lv4 仕 49 号	
現場打ち集水桝 集水桝17型	1	箇所			Lv4 仕 50 号	
現場打ち集水桝 集水桝18型	1	箇所			Lv4 仕 51 号	
プレキャスト集水桝 集水桝27型	1	箇所			Lv4 仕 52 号	
排水工	1	式			Lv3	
小段排水 300B	28	m			Lv4 仕 53 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
縦排水(1)	1	箇所			Lv4 仕 54 号	
縦排水(2)	1	箇所			Lv4 仕 55 号	
一筆排水工	1	式			Lv4 明 1 号	
用水路工	1	式			Lv3	
取水管 VPφ75	1	箇所			Lv4 仕 56 号	
構造物撤去工	1	式			Lv2	
防護柵撤去工	1	式			Lv3	
防護柵撤去(ガードレール)	16	m			Lv4 仕 57 号	
防護柵(転落防止柵)撤去 土中建込	34	m			Lv4 仕 58 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(転落防止柵)撤去 コンクリート建込	32	m			Lv4 仕 59 号	
構造物取壊し工	1	式			Lv3	
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	54	m3			Lv4 仕 60 号	
コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	5	m3			Lv4 仕 61 号	
舗装版切断 アスファルト舗装	13	m			Lv4 仕 62 号	
舗装版切断 コンクリート版	5	m			Lv4 仕 63 号	
舗装版破碎	766	m2			Lv4 仕 64 号	
コンクリート版取壊し	35	m2			Lv4 仕 65 号	
運搬処理工	1	式			Lv3	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 無筋コンクリート	54	m3			Lv4 仕 66 号	
殻運搬 鉄筋コンクリート	5	m3			Lv4 仕 67 号	
殻運搬 アスファルト	38	m3			Lv4 仕 68 号	
殻処分 無筋コンクリート	54	m3			Lv4 仕 69 号	
殻処分 鉄筋コンクリート	5	m3			Lv4 仕 70 号	
殻処分 アスファルト	38	m3			Lv4 仕 71 号	
現場発生品運搬 スクラップ	1.04	t			Lv4 仕 72 号	
現場発生品運搬 廃プラスチック	1	式			Lv4 明 2 号	
舗装	1	式			Lv1	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工	1	式			Lv2	
アスファルト舗装工	1	式			Lv3	
上層路盤(車道・路肩部)	1,190	m2			Lv4 仕 73 号	
上層路盤(車道・路肩部) 取付道路	50	m2			Lv4 仕 74 号	
表層(車道・路肩部) t =5cm	1,280	m2			Lv4 仕 75 号	
表層(車道・路肩部) 取付道路 t=5cm	43	m2			Lv4 仕 76 号	
表層(車道・路肩部) 取付道路 t=4cm	62	m2			Lv4 仕 77 号	
コンクリート舗装工	1	式			Lv3	
下層路盤(車道・路肩部)	47	m2			Lv4 仕 78 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート版 t=15cm	47	m2			Lv4 仕 79 号	
防護柵工	1	式			Lv2	
路側防護柵工	1	式			Lv3	
ガードレール Gr-C-4E	121	m			Lv4 仕 80 号	
ガードレール Gr-C-2B	25	m			Lv4 仕 81 号	
附帯工	1	式			Lv2	
附帯工	1	式			Lv3	
目かかしフェンス H=1800	14	m			Lv4 仕 82 号	
防草シート	266	m2			Lv4 仕 83 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 PU-180(現場発生品)	1	箇所			Lv4 仕 84 号	
仮設工	1	式			Lv2	
交通管理工	1	式			Lv3	
交通誘導警備員	35	人日			Lv4 仕 85 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				ケース 1 (金銭的保証)
消費税等相当額	1	式				

【 第 1 号 明細書 】 一筆排水工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	5	m			仕 114 号	
一筆排水柵 180×320×550 制水板共	3	個				
計						

【 第 2 号 明細書 】 現場発生品運搬 廃プラスチック						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離2.0km以下	0.07	t			仕 160 号	
廃プラスチック 塩ビ管	70	kg				
計						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 1 号 仕訳表 】						
掘削 オープンカット						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1	m3			仕 86 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 2 号 仕訳表 】						
掘削 取付道路 オープンカット						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 押土無し 障害無し	1	m3			仕 86 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 仕訳表 】						
路体(築堤)盛土 2.5m未満					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			仕 87 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 仕訳表 】						
路床盛土 2.5m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m未満	1	m3			仕 88 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 仕訳表 】						
路床盛土 2.5m以上4.0m未満					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	1	m3			仕 89 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 仕訳表 】						
路肩盛土						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体(築堤)盛土 2.5m未満	1	m3			仕 87 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 仕訳表 】 畦畔盛土1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	1	m3			仕 90 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 仕訳表 】 法面整形(切土部) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形 切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 現場制約無し	1	m2			仕 91 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 9 号 仕訳表 】 法面整形(盛土部) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 法面締固め無し 現場制約無し	1	m2			仕 92 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 10 号 仕訳表 】						
土砂等運搬 発生土運搬 L=10.7km						
(町道安井南谷線 ,)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂 11.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 93 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			仕 94 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 11 号 仕訳表 】 張コンクリート t=10cm1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)	2	m2			仕 95 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ) 人力打設 高炉 18-8-40-60% 目地材無し	14	m2			仕 96 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 12 号 仕訳表 】						
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	1	m3			仕 97 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 13 号 仕訳表 】						
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			仕 98 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 14 号 仕訳表 】						
基面整正					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正	1	m2			仕 99 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 仕訳表 】						
現場打基礎コンクリート					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊養生(練炭)	0.8	m3			仕 100 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 16 号 仕訳表 】						
石積						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 積工 練石 玉石	1	m2			仕 101 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 仕訳表 】 胴込・裏込コンクリート1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
胴込・裏込コンクリート 積工 高炉 18-8-40-60%	1	m3			仕 102 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 18 号 仕訳表 】						
裏込材						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュラン RC-40	1	m3			仕 103 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 19 号 仕訳表 】						
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	0.7	m3			仕 104 号	
高炉 18-8-40-60% 一般養生						
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 20 号 仕訳表 】						
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留無し 障害無し	1	m3			仕 97 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 仕訳表 】						
埋戻し 最大埋戻幅1m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			仕 98 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 22 号 仕訳表 】						
埋戻し 砂 最大埋戻幅1m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			仕 98 号	
スクリーングス 2.5mm	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 23 号 仕訳表 】						
埋戻し 単粒碎石 最大埋戻幅1m未満						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	1	m3			仕 98 号	
単粒度碎石 4号 30-20mm	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 24 号 仕訳表 】						
基面整正						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基面整正	1	m2			仕 99 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 仕訳表 】 ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝 縦断用300×300 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 105 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 仕訳表 】 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 縦断用300×500 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 106 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 27 号 仕訳表 】						
底打ちコンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	1	m3			仕 107 号	
諸 雑 費 （丸め）						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 28 号 仕訳表 】						
間詰コンクリート						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1	m3			仕 108 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 仕訳表 】 ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝 450 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ U形 450 45×45×60 134kg 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 109 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 仕訳表 】 側溝蓋 コンクリート(スリット蓋) プレキャストU型側溝300用(B250) L=500 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 110 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 31 号 仕訳表 】 側溝蓋 グレーチング 蓋 プレキャストU型側溝300用(B250) L=500 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 111 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 32 号 仕訳表 】 鉄筋コンクリート台付管 300BZ 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm	1	m			仕 112 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 33 号 仕訳表 】						
鉄筋コンクリート台付管 450BZ					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径450mm	1	m			仕 113 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 仕訳表 】 暗渠排水管 VUφ150 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	10	m			仕 114 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 仕訳表 】						
暗渠排水管 有孔管VP φ150					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	10	m			仕 115 号	
DV継手 90 ° エルボ φ150	1	個				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 36 号 仕訳表 】						
暗渠排水管 VUφ100					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	1	m			仕 116 号	
VU継手 インクリザ - 150×100	1	個				
VU継手 90 ° エルブ φ100	2	個				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 37 号 仕訳表 】						
床版工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	0.3	m3			仕 117 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-8-25(20)-55% 一般養生	0.5	m3			仕 118 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.9	m2			仕 119 号	
型枠 撤去しない埋設型枠 床版部	3.3	m2			仕 120 号	
側溝用埋設型枠 KC70-4 GRC製 8×490×1000	7	枚				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	100	孔			仕 121 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm	0.040	t			仕 122 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 太径10%未満(補正なし) SD-345 D13mm	0.019	t			仕 123 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	4	枚			仕 124 号	

【 第 37 号 仕訳表 】 床版工						
(続 き)						
1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 38 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝1型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 125 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 600×600 クリップ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 126 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 39 号 仕訳表 】						
現場打ち集水枡 集水枡2型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 125 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 600×600 クリップ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 126 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 40 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桧 集水桧3型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 127 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 クリップ 無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 128 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 41 号 仕訳表 】						
現場打ち集水枡 集水枡4型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 129 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 クリップ 無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 128 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 42 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桧 集水桧5型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 127 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 クリップ 無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 128 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 43 号 仕訳表 】						
現場打ち集水枡 集水枡6型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 127 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 クリップ 無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 128 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 44 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝11型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.26m3を超え0.28m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 130 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 クリップ 無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 128 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 45 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝12型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 131 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 クリップ 無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 128 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 46 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝13型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 127 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 47 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桧 集水桧14型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 人力打設 0.26m3を超え0.28m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 130 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 クリップ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 128 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 48 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝15型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 131 号	
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 クリップ無 滑り止 昼間 時間制約無	1	枚			仕 128 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 49 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝16型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 127 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 50 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝17型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.55m3を超え0.58m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 132 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 昼間 時間制約無	1	枚			仕 133 号	
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 51 号 仕訳表 】						
現場打ち集水桝 集水桝18型					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 高炉 18-8-40-60% 一般・特殊(練炭)	1	箇所			仕 125 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 52 号 仕訳表 】 プレキャスト集水桝 集水桝27型						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石有り	1	基			仕 134 号	
プレキャスト側溝用桝 □300×600 T25普通目110°開閉Gr.付	1	個				
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20)-60% 一般養生	0.01	m3			仕 107 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40 養生無し	0.03	m3			仕 135 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			仕 136 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 53 号 仕訳表 】						
小段排水 300B					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 300B 30×30×60 79kg 小段面部 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	10	m			仕 137 号	
型枠工(小段排水溝)	2	m2			仕 138 号	
コンクリート打設工(小段排水溝) クレーン機能付きバックホウ 高炉 18-8-40-60% 目地材有り	12	m2			仕 139 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 54 号 仕訳表 】 縦排水(1) 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PU1型側溝	18	m			仕 140 号	
現場打ち側溝	0.6	m			仕 141 号	
取水管工	1	箇所			仕 142 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 55 号 仕訳表 】						
縦排水(2)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
PU1型側溝	6.6	m			仕 143 号	
現場打ち側溝	0.7	m			仕 144 号	
縞鋼板	1	箇所			仕 145 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 56 号 仕訳表 】						
取水管 VPφ75					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	16	m			仕 146 号	
DV継手 90 °エルボ φ75	1	個				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 57 号 仕訳表 】 防護柵撤去(ガードレール) 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-C-4E 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 147 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 58 号 仕訳表 】						
防護柵(転落防止柵)撤去 土中建込					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム・パル式 支柱間隔3m	1	m			仕 148 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 59 号 仕訳表 】						
防護柵(転落防止柵)撤去 コンクリート建込					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム・パネル式 支柱間隔3m	1	m			仕 149 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 60 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 150 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 61 号 仕訳表 】						
コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間 時間制約無 低騒音・低振動対策不要	1	m3			仕 151 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 62 号 仕訳表 】						
舗装版切断 アスファルト舗装					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			仕 152 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 63 号 仕訳表 】 舗装版切断 コンクリート版1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			仕 153 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 64 号 仕訳表 】						
舗装版破碎						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 154 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 65 号 仕訳表 】						
コンクリート版取壊し						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	1	m2			仕 155 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 66 号 仕訳表 】						
殻運搬 無筋コンクリート					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 156 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 67 号 仕訳表 】						
殻運搬 鉄筋コンクリート					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 10.9km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 157 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 68 号 仕訳表 】						
殻運搬 アスファルト					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 11.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む	1	m3			仕 158 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 69 号 仕訳表 】						
殻処分 無筋コンクリート						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) Con塊(無筋) 共栄建設(株) 南丹	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第 70 号 仕訳表】

殻処分 鉄筋コンクリート

1 m3 当り

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$
[illegible]

第 70 号仕訳表

京丹波町

【 第 71 号 仕訳表 】						
般処分 アスファルト						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(再資源化) As塊(掘削) 共栄建設(株) 南丹	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 72 号 仕訳表 】 現場発生品運搬 スクラップ° 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t DID区間無 運搬距離6.0km以下	1	t			仕 159 号	
スクラップ スクラップ控除 H3	1	t				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 73 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部)					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 161 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 74 号 仕訳表 】						
上層路盤(車道・路肩部) 取付道路					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30	1	m2			仕 161 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 75 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) t=5cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) 平均幅員3.0m超 プライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 162 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 76 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 取付道路 t=5cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 フライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 163 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 77 号 仕訳表 】						
表層(車道・路肩部) 取付道路 t=4cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度750(13) 平均幅員1.4～3.0m以下 フライムコート 締固密度2.35	1	m2			仕 164 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 78 号 仕訳表 】						
下層路盤(車道・路肩部)						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30	1	m2			仕 165 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 79 号 仕訳表 】						
コンクリート版 t=15cm					10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	15	m3			仕 166 号	
溶接金網 G3551 径6.0×150×150	10	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 80 号 仕訳表 】 ガードレール Gr-C-4E1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装Gr-C-4E 曲線部補正無 規模100m以上 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 167 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 81 号 仕訳表 】 ガードレール Gr-C-2B1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(ガードレール)設置工 Co建込 塗装Gr-C-2B 曲線部補正無 規模21m～100m未満 時間制約無 夜間作業無	1	m			仕 168 号	
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 82 号 仕訳表 】						
目かくしフェンス H=1800					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
目かくしフェンス XW-M H=1800	1	m				
フェンス設置	1	m			仕 169 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 83 号 仕訳表 】						
防草シート						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防草シート設置工（露出）現場条件Ⅱ 時間的制約 無 法面部 手間のみ	1	m2				
防草シート JY-1R	1	m2				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 84 号 仕訳表 】						
排水構造物工 PU-180(現場発生品)					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=600mm 60kg/個以下 昼間 時間制約無 基礎碎石施工有	3	m			仕 170 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 昼間 時間制約無	3	枚			仕 171 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 85 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			仕 172 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第86号仕訳表】 掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満 (押土無し ,障害無し)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			45.14						
バックホウ(クロー) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックケット 山積0.8m3 [平積0.6m3] 供用日当り換算損料			45.14						
【労務】			34.64						
運転手 (特殊)			34.64						
【材料】			20.22						
軽油 1,2号			20.22						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1 施工方法 オープンカット						
[J4] = 2 押土の有無 押土無し [J6] = 3 施工数量 5,000m3未満			[J5] = 1 障害の有無 障害無し						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第87号仕訳表】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 1 m3 当り							
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】			0.75				
振動ロー[ハットゲイト式]賃料 質量0.8～1.1t 長期割引補正済			0.75				
【労務】			98.99				
普通作業員			90.32				
特殊作業員			8.67				
【材料】			0.26				
軽油 1,2号			0.26				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 88 号 仕訳表 】 路床盛土 2.5m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.86				
振動ロー[ハットガイト式]賃料 質量0.8～1.1t 長期割引補正済			0.86				
【労務】			98.84				
普通作業員			88.92				
特殊作業員			9.92				
【材料】			0.30				
軽油 1,2号			0.30				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第89号仕訳表】 路床盛土 2.5m以上4.0m未満								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			16.92						
振動ロー[搭乗式コンパクト型]賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			8.48						
後方超小旋回型バックホウ[小型]賃料 山積0.28m3（平積0.2m3）排対型(2次) 長期割引補正済			8.44						
【労務】			74.02						
運転手（特殊）			65.80						
普通作業員			8.22						
【材料】			9.06						
軽油 1,2号			9.06						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 施工幅員 2.5m以上4.0m未満									

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 90 号 仕訳表 】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			28.44				
バックホ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3] 供用日当り換算損料			28.44				
【労務】			59.55				
運転手 (特殊)			59.55				
【材料】			12.01				
軽油 1,2号			12.01				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4 作業内容 小規模(標準)				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 91 号 仕訳表 】								1	m2 当り
法面整形 切土部 土質 土、砂及び砂質土、粘性土 (,現場制約無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			10.32						
バックホ[ｸｰﾗ型](超低騒音型)賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(3次) 長期割引補正済			10.32						
【労務】			79.09						
普通作業員			37.96						
運転手（特殊）			21.82						
土木一般世話役			19.31						
【材料】			10.59						
軽油 1,2号			10.59						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部 [J4] = 1 土質 土質 土、砂及び砂質土、粘性土			[J3] = 2	現場制約の有無	現場制約無し				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 92 号 仕訳表 】								1	m2 当り
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土 (法面締固め無し ,現場制約無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			13.14						
バックホ[ｸｰﾗ型](超低騒音型)賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(3次) 長期割引補正済			13.14						
【労務】			73.38						
普通作業員			32.67						
運転手 (特殊)			27.78						
土木一般世話役			12.93						
【材料】			13.48						
軽油 1,2号			13.48						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部 [J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J2] = 2 法面締固めの有無 法面締固め無し [J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第93号仕訳表】							
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂							
(11.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1	m3	当り					
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			46.25				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			46.25				
【労務】			38.07				
運転手（一般）			38.07				
【材料】			15.68				
軽油 1,2号			15.68				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 12 運搬距離 11.5km以下							

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 94 号 仕訳表 】							
整地 残土受入れ地での処理							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			24.02				
バックホ[ｸｰﾗ型] (超低騒音型)賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型 (2014年規制) 長期割引補正済			24.02				
【労務】			49.00				
運転手 (特殊)			49.00				
【材料】			26.98				
軽油 1,2号			26.98				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 95 号 仕訳表 】						
型枠工(防草ｺﾝｸﾘｰﾄ)				10	m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		人				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 対象構造物 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 96 号 仕訳表 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート) 人力打設				100	m2 当り	
(高炉 18-8-40-60% ,目地材無し)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg	12.1	m3				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
労務費の%						
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 3 対象構造物 防草コンクリート		[B] = 3 施工区分 人力打設				
[N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%		[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				
[C] = 10.000 m3 生コンクリート使用量		[D] = 1 目地材の有無 無し				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 97 号 仕訳表 】							
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満							
(土留無し 障害無し ,)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			21.49				
後方超小旋回型バックホウ[ｸｰﾗｰ型](超低騒)賃料			21.49				
山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(3次)							
長期割引補正済							
【労務】			63.32				
運転手 (特殊)			63.32				
【材料】			15.19				
軽油			15.19				
1,2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J3] = 1 土留方式の種類 無し			[J4] = 1 障害の有無 障害無し				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 98 号 仕訳表 】							
埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.01				
バックホ(クロー型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3] 供用日当り換算損料			5.33				
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg 長期割引補正済			0.68				
【労務】			90.52				
普通作業員			54.90				
特殊作業員			27.09				
運転手(特殊)			8.53				
【材料】			3.47				
軽油 1,2号			2.50				
ガソリン レギュラー			0.97				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							

【 第 99 号 仕訳表 】 基面整正1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
普通作業員			100.00				
【端数調整】							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第100号仕訳表】							
現場打基礎コンクリート 基礎砕石有 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊養生(練炭))							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.44				
バックホ[クロー型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			1.72				
バックホ[クロー型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.72				
【労務】			69.93				
普通作業員			19.26				
型わく工			18.65				
特殊作業員			10.81				
土木一般世話役			10.22				
その他(労務)							
【材料】			27.63				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			22.66				
軽油 1,2号			1.67				

【 第 100 号 仕訳表 】 (続 き)							
現場打基礎コンクリート 基礎碎石有 (高炉 18-8-40-60% , 一般・特殊養生 (練炭))							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 1 基礎碎石の有無 基礎碎石有り				
[J2] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 101 号 仕訳表 】							
石積(張) 積工 練石 玉石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			7.64				
バックホ[クロー型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(2次) 長期割引補正済			7.64				
【労務】			88.68				
普通作業員			44.16				
運転手（特殊）			25.03				
石工			14.73				
土木一般世話役			4.76				
【材料】			3.68				
軽油 1,2号			3.68				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 構造区分 練石				
[J3] = 1 石の種類 玉石							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第102号仕訳表】 胴込・裏込コンクリート 積工 高炉 18-8-40-60%								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.30						
バックホ[クロー型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(2次) 長期割引補正済			2.30						
【労務】			32.48						
普通作業員			12.48						
特殊作業員			11.50						
運転手（特殊）			7.55						
その他(労務)									
【材料】			65.22						
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			64.11						
軽油 1,2号			1.11						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 22	胴込・裏込コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%					

【 第 102 号 仕訳表 】 (続 き)							
胴込・裏込コンクリート 積工 高炉 18-8-40-60%							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第103号仕訳表】 裏込材(クラッシャーラン) 積工 再生クラッシャー RC-40 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			7.30				
バックホ[クロー型・クレーン付]賃料 山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(2次) 長期割引補正済			7.30				
【労務】			66.89				
普通作業員			42.15				
運転手(特殊)			23.90				
その他(労務)							
【材料】			25.81				
再生クラッシャー RC-40			22.29				
軽油 1,2号			3.52				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1 裏込材規格 再生クラッシャー RC-40				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第104号仕訳表】							
現場打天端コンクリート							
(高炉 18-8-40-60% ,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			2.89				
バックホウ[クローラ型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2014年) 長期割引補正済			2.89				
【労務】			66.82				
型わく工			23.04				
普通作業員			15.75				
土木一般世話役			10.88				
特殊作業員			7.87				
その他(労務)							
【材料】			30.29				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			28.53				
軽油 1,2号			1.76				
【端数調整】							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

[illegible]

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 105 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	10	m				
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝（縦断用） 300×300×2000	5	個				
ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-40	0.72	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付け		[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し				
[C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無				
[G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無		[H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有				
[I] = 1 基礎碎石の種類 ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0		[J] = 0.600 m3 基礎碎石設計数量				

【 第 106 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け U型側溝 各種 L=2000mm 1000kg/個以下						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	10	m				
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄU型側溝（縦断用） 300×500×2000	5	個				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	0.72	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し [y1] = 5 U型側溝の種類 U型側溝 各種				
[E] = 3 規格・仕様区分 L=2000mm 1000kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ 40～0		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.600 m3 基礎碎石設計数量				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 107 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-25(20) -60%							
(,一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			44.86				
普通作業員			24.24				
土木一般世話役			9.75				
特殊作業員			8.67				
その他(労務)							
【材料】			55.14				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60% W≦175kg			55.14				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 20 コンクリート規格 高炉 18-8-25(20) -60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 108 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生)							
1	m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
			31.93				
普通作業員			14.27				
特殊作業員			8.38				
土木一般世話役			7.11				
その他(労務)							
【材料】			68.07				
生コンクリート 18N/mm2							
18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			68.07				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 109 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 450 45×45×60 134kg						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	10	m				
鉄筋コンクリート U形 450 45×45×60 参考重量134kg	16,667	個				
再生クラッシャー RC-40	1,152	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 7 U型側溝の規格 450 45×45×60 134kg [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0		[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し [y1] = 1 U型側溝の種類 鉄筋コンクリート U形 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.960 m3 基礎碎石設計数量				

【 第 110 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	1	枚				
プラスチック型側溝用スリット蓋 300用 (B250) L=500	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

【 第 111 号 仕訳表 】 蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下 (昼間 時間制約無 ,) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	1	枚				
グレーチング (かさ上げ蓋) T-25 L=500 普通目	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第112号仕訳表】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.07				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊 供用日当り換算損料			4.94				
その他(機械)							
【労務】			26.74				
普通作業員			7.67				
運転手 (特殊)			7.31				
土木一般世話役			4.55				
特殊作業員			2.21				
その他(労務)							
【材料】			67.19				
鉄筋コンクリート台付管 300BZ			64.56				
軽油 1,2号			2.14				

【 第 112 号 仕訳表 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm (続 き) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 3 管径 300mm				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第113号仕訳表】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径450mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			5.61				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付・排対型:1次] 標準バケット 山0.45m3[平0.35m3]2.9t吊 供用日当り換算損料			4.56				
その他(機械)							
【労務】			28.36				
普通作業員			8.25				
運転手(特殊)			6.74				
土木一般世話役			4.90				
特殊作業員			3.17				
その他(労務)							
【材料】			66.03				
鉄筋コンクリート台付管 450BZ			63.61				
軽油 1,2号			1.97				

【 第 113 号 仕訳表 】 鉄筋コンクリート台付管 据付 管径450mm (続 き) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 6 管径 450mm				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 114 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.04				
普通作業員			32.98				
土木一般世話役			13.06				
【材料】			53.96				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-150			53.96				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 115 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.04				
普通作業員			32.98				
土木一般世話役			13.06				
【材料】			53.96				
有孔管 VP φ 150			53.96				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 116 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.04				
普通作業員			32.98				
土木一般世話役			13.06				
【材料】			53.96				
硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-100			53.96				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 117 号 仕訳表 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			44.86				
普通作業員			24.24				
土木一般世話役			9.75				
特殊作業員			8.67				
その他(労務)							
【材料】			55.14				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			55.14				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 118 号 仕訳表 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 24-8-25(20) -55% (,一般養生)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】			44.86						
普通作業員			24.24						
土木一般世話役			9.75						
特殊作業員			8.67						
その他(労務)									
【材料】			55.14						
生コンクリート 24N/mm2 24-8-25(20) 高炉 W/C≤55% W≤175kg			55.14						
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設						
[N1] = 28 コンクリート規格 高炉 24-8-25(20) -55%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生						
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外						

【 第 119 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			44.66				
普通作業員			30.77				
土木一般世話役			11.53				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

【 第 120 号 仕訳表 】 型枠 撤去しない埋設型枠 床版部1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
特殊作業員			48.19				
普通作業員			27.86				
土木一般世話役			16.55				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 型枠の種類 撤去しない埋設型枠			[J2] = 6 構造物の種類 床版部				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第121号仕訳表】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満								1	孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			2.41						
発動発電機[ガソリン発電機]賃料 2KVA 長期割引補正済			1.15						
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38～40mm 供用日当り換算損料			0.81						
その他(機械)									
【労務】			95.01						
特殊作業員			46.13						
普通作業員			18.17						
土木一般世話役			12.95						
その他(労務)									
【材料】			2.58						
ガソリン レギュラー			2.10						
その他(材料)									

【 第 121 号 仕訳表 】 （ 続 き ） コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満 1 孔 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 削孔深さ 30mm以上200mm未満							

【 第 122 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) (太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD-345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物)				

【 第 123 号 仕訳表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理 (太径10%未満(補正なし) ,SD-345 D13mm)						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345) D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件] [A] = 5 鉄筋規格 SD-345 D13mm [B] = 2 施工規模 施工規模10t未満		[H] = 1 規格・仕様区分 一般構造物 [C] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外				
[D] = 1 時間制約 時間制約無 [F] = 1 太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)		[E] = 1 夜間作業 夜間作業無 [G] = 6 構造物種別による補正 差筋及び杭頭処理				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 124 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	1	枚				
グレーチング 蓋B300用 L=1000 側溝用 T-25 普通目 受枠込	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第125号仕訳表】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.43m3を超え0.46m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))							
1箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.09				
バックホ[ｸﾚｰ型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3）排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.09				
【労務】			87.78				
型わく工			34.25				
普通作業員			29.53				
土木一般世話役			11.13				
特殊作業員			2.17				
その他(労務)							
【材料】			12.13				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			11.76				
軽油 1,2号			0.08				
その他(材料)							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

[illegible]

【 第 126 号 仕訳表 】						
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 600×600 クリップ°無 滑り止 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	1	枚				
ます蓋(落とし込みタ17°) T-25 ます穴 600×600 参考重量 67.4kg クリップ°無しすべり止め	1	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [y8] = 10 ます蓋(落とし込み)の規格 ます穴 600×600 クリップ°無			[y1] = 13 蓋版の種類 ます蓋(落とし込み) T-25 [yA] = 1 すべり止めの有無 すべり止め有			
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			[E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第127号仕訳表】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))							
1箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.09				
バックホ[ｸﾚｰ型]賃料 山積0.8m3（平積0.6m3） 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.09				
【労務】			89.29				
型わく工			35.46				
普通作業員			29.70				
土木一般世話役			11.18				
特殊作業員			1.94				
その他(労務)							
【材料】			10.62				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			10.22				
軽油 1,2号			0.09				
その他(材料)							

【第127号仕訳表】（続 き） 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.28m3を超え0.30m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))								1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【端数調整】									
[条件]									
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J2] = 5	1箇所当りコンクリート使用量 0.28m3を超え0.30m3以下					
[J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設			[J3] = 1	養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)					
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外									

【 第 128 号 仕訳表 】						
蓋版据付け ます蓋(落とし込み) T-25 ます穴 500×500 クリップ°無 滑り止 (昼間 時間制約無 ,)						1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	1	枚				
ます蓋(落とし込みタイ°) T-25 ます穴 500×500 参考重量 46kg クリップ°無しすべり止め	1	組				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [y8] = 9 ます蓋(落とし込み)の規格 ます穴 500×500 クリップ°無			[y1] = 13 蓋版の種類 ます蓋(落とし込み) T-25 [yA] = 1 すべり止めの有無 すべり止め有 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			
[D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無						

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 129 号 仕訳表 】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下							
(高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))							
1 箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.09				
バックホ[ｸﾚｰ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.09				
【労務】			89.03				
型わく工			35.25				
普通作業員			29.67				
土木一般世話役			11.17				
特殊作業員			1.98				
その他(労務)							
【材料】			10.88				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			10.48				
軽油 1,2号			0.09				
その他(材料)							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 129 号 仕訳表 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.30m3を超え0.32m3以下

1 箇所 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))

[illegible]

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第130号仕訳表】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.26m3を超え0.28m3以下							
(高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))							
1箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.10				
バックホウ[ｸﾚｰ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.10				
【労務】			89.54				
型わく工			35.66				
普通作業員			29.73				
土木一般世話役			11.18				
特殊作業員			1.90				
その他(労務)							
【材料】			10.36				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			9.95				
軽油 1,2号			0.09				
その他(材料)							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 130 号 仕訳表 】

(続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.26m3を超え0.28m3以下

1 箇所 当り

(高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))

[illegible]

第 130 号仕訳表

京丹波町

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 131 号 仕訳表 】								1	箇所 当り
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 (高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			0.09						
バックホ[ｸﾚｰ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.09						
【労務】			88.80						
型わく工			35.07						
普通作業員			29.65						
土木一般世話役			11.16						
特殊作業員			2.01						
その他(労務)									
【材料】			11.11						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			10.71						
軽油 1,2号			0.09						
その他(材料)									

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

[illegible]

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第132号仕訳表】							
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.55m3を超え0.58m3以下							
(高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))							
1箇所 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			0.08				
バックホ[ｸﾚｰ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			0.08				
【労務】			87.05				
型わく工			33.66				
普通作業員			29.44				
土木一般世話役			11.11				
特殊作業員			2.29				
その他(労務)							
【材料】			12.87				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			12.51				
軽油 1,2号			0.08				
その他(材料)							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 132 号 仕訳表 】 (続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.55m3を超え0.58m3以下
(高炉 18-8-40-60% ,一般・特殊(練炭))

1 箇所 当り

[illegible]

【 第 133 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	1	枚				
グレーチング 柵蓋（柵穴700×1000用） T-25 普通目 2分割 受枠込	1	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 規格・仕様 コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 134 号 仕訳表 】							
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下							
(基礎砕石有り ,)							
1 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			13.69				
バックホウ[クロー型・クレーン付]賃料							
山積0.28m3(平0.2m3) 吊1.7t 排対型(3次)			11.04				
長期割引補正済							
その他(機械)							
【労務】			83.34				
運転手 (特殊)			36.77				
普通作業員			16.18				
土木一般世話役			9.61				
特殊作業員			4.66				
その他(労務)							
【材料】			2.97				
軽油							
1,2号			2.40				
その他(材料)							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 134 号 仕訳表 】 (続 き)

プレキャスト集水枥 据付 200kgを超え400kg以下

1 基 当 り

(基礎碎石有り ,)

[illegible]

第 134 号仕訳表

京丹波町

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第135号仕訳表】							
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 捨・均し18-8-40							
(,養生無し)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			29.46				
普通作業員			12.40				
特殊作業員			8.68				
土木一般世話役			6.46				
その他(労務)							
【材料】			70.54				
捨、均しコンクリート 18-8-40 高炉			70.54				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 40 コンクリート規格 高炉 捨・均し18-8-40			[J5] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 136 号 仕訳表 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			100.00				
型わく工			59.07				
普通作業員			19.80				
土木一般世話役			5.88				
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 137 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 300B 30×30×60 79kg 小段面部						
(昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	10	m				
鉄筋コンクリート U形 300B 30×30×60 参考重量79kg	16,667	個				
再生クラッシャー RC-40	0.864	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無 [y2] = 3 U型側溝の規格 300B 30×30×60 79kg [G] = 2 施工箇所における補正 小段面部 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0		[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し [y1] = 1 U型側溝の種類 鉄筋コンクリート U形 [F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.720 m3 基礎碎石設計数量				

【 第 138 号 仕訳表 】						
型枠工(小段排水溝)						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率＋丸め）		人				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 対象構造物 小段排水溝						

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 139 号 仕訳表 】						
コンクリート打設工(小段排水溝) クレーン機能付きバックホウ (高炉 18-8-40-60% ,目地材有り)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg	12.1	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付) (機-1) クロー型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊 超低騒排対:2014年規制 損料補正なし		時間			仕 173 号	
諸 雑 費 (率+丸め) 労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 対象構造物 小段排水溝 [N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%		[B] = 1 施工区分 クレーン機能付きバックホウ [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 139 号 仕訳表 】 (続 き)						
コンクリート打設工(小段排水溝) クレーン機能付きバックホウ 100 m2 当り (高炉 18-8-40-60% ,目地材有り)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[C] = 10.000 m3 生コンクリート使用量 [X] = 10 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制		[D] = 2	目地材の有無 有り			

【 第 140 号 仕訳表 】						
PU1型側溝						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 ソケット付PU240 240×240×600 縦排水部 昼間 時間制約無 基礎砕石施工無	10	m			仕 174 号	
型枠工(縦排水溝)	4	m2			仕 175 号	
コンクリート打設工(縦排水溝) クレーン機能付きバックホウ 高炉 18-8-40-60% 目地材無し	10	m2			仕 176 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 141 号 仕訳表 】 現場打ち側溝10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1.5	m3			仕 117 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	15.6	m2			仕 119 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 142 号 仕訳表 】						
取水管工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm	6	m			仕 114 号	
VU継手 90 ° エルボ φ 150	2	個				
取付式分水栓 A-150	1	個				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 143 号 仕訳表 】 PU1型側溝 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 ソケット付PU240 240×240×600 縦排水部 昼間 時間制約無 基礎碎石施工無	8.2	m			仕 174 号	
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 ソケット付PU240 240×240×600滑止 縦排水部 昼間 時間制約無 基礎碎石施工無	1.8	m			仕 177 号	
型枠工(縦排水溝)	4	m2			仕 175 号	
コンクリート打設工(縦排水溝) クレーン機能付きバックホウ 高炉 18-8-40-60% 目地材無し	10	m2			仕 176 号	
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 144 号 仕訳表 】 現場打ち側溝10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 高炉 18-8-40-60% 一般養生	1.5	m3			仕 117 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	15.6	m2			仕 119 号	
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						

【 第 145 号 仕訳表 】 縞鋼板 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	20	孔			仕 121 号	
あと施工アンカー 芯棒打込式 M10×60	20	本				
縞鋼板 600×440 t=3.2 溶融亜鉛めっき	5	枚				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 146 号 仕訳表 】 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】			46.04				
普通作業員			32.98				
土木一般世話役			13.06				
【材料】			53.96				
硬質塩化ビニル管 一般管 VP-75			53.96				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J2] = 1 管種別 直管				

【 第 147 号 仕訳表 】						
防護柵(ガードレール)撤去工 土中建込 Gr-C-4E						
(時間制約無 夜間作業無 ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-C-4E	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 施工区分 土中建込 Gr-C-4E [C] = 1 夜間作業 夜間作業無		[B] = 1	時間制約 時間制約無			

【 第 148 号 仕訳表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム・ハコ 柵式						
(支柱間隔3m ,)						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム・ハコ 柵式 支柱間隔 3m	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 施工区分 土中建込 ビーム・ハコ 柵式		[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m				
[C] = 1 時間制約 時間制約無		[D] = 1 夜間作業 夜間作業無				

【 第 149 号 仕訳表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム・パイプ式 (支柱間隔3m ,)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断・転落防止柵撤去工 コンクリート建込用 ビーム・パイプ式 支柱間隔 3m	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 4 施工区分 コンクリート建込 ビーム・パイプ式 [C] = 1 時間制約 時間制約無		[B] = 4 支柱間隔 支柱間隔3m [D] = 1 夜間作業 夜間作業無				

【 第 150 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
(昼間 時間制約無 , 低騒音・低振動対策不要)						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物		[B] = 1 工法区分 機械施工				
[C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無		[D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				
[E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 151 号 仕訳表 】						
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 (昼間 時間制約無 ,低騒音・低振動対策不要)						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし 手間のみ	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 構造物区分 鉄筋構造物 [C] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [E] = 2 低騒音・低振動対策 低騒音・低振動対策不要		[B] = 1 工法区分 機械施工 [D] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第152号仕訳表】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			6.05				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm 供用日当り換算損料			4.09				
その他(機械)							
【労務】			55.50				
特殊作業員			19.28				
土木一般世話役			9.90				
普通作業員			8.33				
その他(労務)							
【材料】			38.45				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径22インチ			35.21				
ガソリン レギュラー			2.19				
その他(材料)							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 152 号 仕訳表 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第153号仕訳表】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.91				
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 切削深20cm級 ブレード径φ56cm 供用日当り換算損料			3.32				
その他(機械)							
【労務】			45.05				
特殊作業員			15.63				
土木一般世話役			8.04				
普通作業員			6.77				
その他(労務)							
【材料】			50.04				
コンクリートカッタ(ブレード) 自走式切断機用 径22インチ			47.42				
ガソリン レギュラー			1.77				
その他(材料)							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 153 号 仕訳表 】

(続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 154 号 仕訳表 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
1	m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.20				
バックホ[ｸｰﾗ型]賃料			9.20				
山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(3次)							
長期割引補正済							
【労務】			82.23				
土木一般世話役			29.42				
運転手 (特殊)			28.07				
普通作業員			24.74				
【材料】			8.57				
軽油			8.57				
1,2号							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第155号仕訳表】							
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下							
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			9.20				
バックホ[ｸｰﾗ型]賃料 山積0.45m3 (平積0.35m3) 排対型(3次) 長期割引補正済			9.20				
【労務】			82.23				
土木一般世話役			29.42				
運転手(特殊)			28.07				
普通作業員			24.74				
【材料】			8.57				
軽油 1,2号			8.57				
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り							

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 156 号 仕訳表 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
(10.9km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			42.35				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			42.35				
【労務】			42.40				
運転手（一般）			42.40				
【材料】			15.25				
軽油 1,2号			15.25				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第157号仕訳表】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 (10.9km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】			42.35						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			42.35						
【労務】			42.40						
運転手（一般）			42.40						
【材料】			15.25						
軽油 1,2号			15.25						
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込						
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 5 運搬距離 10.9km以下						

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 158 号 仕訳表 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
(11.5km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			45.57				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 供用日当り換算損料			45.57				
【労務】			37.51				
運転手（一般）			37.51				
【材料】			16.92				
軽油 1,2号			16.92				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5 運搬距離 11.5km以下				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 159 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t							
(D1D区間無 ,運搬距離6.0km以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.21				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			14.21				
【労務】			82.66				
特殊作業員			41.66				
運転手（特殊）			41.00				
【材料】			3.13				
軽油 1,2号			3.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t			[J4] = 1 D1D区間の有無 D1D区間無				
[J5] = 3 片道運搬距離(km) 6.0km以下							

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 160 号 仕訳表 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t							
(D1D区間無 ,運搬距離2.0km以下)							
1 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			14.21				
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック2t積 吊能力2.9t 供用日当り換算損料			14.21				
【労務】			82.66				
特殊作業員			41.66				
運転手（特殊）			41.00				
【材料】			3.13				
軽油 1,2号			3.13				
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t級 吊能力2.9t			[J4] = 1 D1D区間の有無 D1D区間無				
[J5] = 1 片道運搬距離(km) 2.0km以下							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第161号仕訳表】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 (再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			10.05				
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			4.02				
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			3.18				
タイヤロー賃料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			1.04				
その他(機械)							
【労務】			31.45				
運転手(特殊)			14.47				
特殊作業員			5.08				
普通作業員			4.81				
土木一般世話役			1.42				
その他(労務)							
【材料】			58.50				

【 第 161 号 仕訳表 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 1 m2 当り							
(再生粒度調整碎石 RM-30,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 RM-30			54.88				
軽油 1,2号			2.97				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 再生粒度調整碎石 RM-30			[J4] = 150.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第162号仕訳表】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽﾌﾙ(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.63				
ｱｽﾌﾙﾌｨﾆｯｼｬ(低騒音型)賃料 ﾎｲｰﾙ舗装幅2.3～6.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.04				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 質量8～20t 排対型(2011年規制) 長期割引補正済			0.16				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(超低騒音型)賃料 ﾏｯﾀｰﾑ 10～12t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.16				
その他(機械)							
【労務】			10.57				
普通作業員			3.78				
特殊作業員			2.17				
運転手(特殊)			2.12				
土木一般世話役			0.74				
その他(労務)							
【材料】			87.80				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第162号仕訳表】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員3.0m超 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			79.45					
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.66					
軽油 1,2号			0.58					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 4 平均幅員 3.0m超					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第163号仕訳表】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.92				
アスファルトフィニッシャー(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.22				
振動ローラ[搭乗式コンパクト型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.25				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.23				
その他(機械)							
【労務】			15.52				
普通作業員			5.27				
特殊作業員			3.64				
運転手(特殊)			3.58				
土木一般世話役			1.25				
その他(労務)							
【材料】			82.56				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第163号仕訳表】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			74.96					
アスファルト乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.23					
軽油 1,2号			0.33					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第164号仕訳表】							
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			1.92				
アスファルトフィニッシャ(低騒音型)賃料 ホイル舗装幅1.4～3.0m 排対型(2014年規制) 長期割引補正済			1.22				
振動ローラ[搭乗式コンパクト型](超低騒音)賃料 3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.25				
タイヤローラ(超低騒音型)賃料 質量3～4t 排対型(3次) 長期割引補正済			0.23				
その他(機械)							
【労務】			15.52				
普通作業員			5.27				
特殊作業員			3.64				
運転手(特殊)			3.58				
土木一般世話役			1.25				
その他(労務)							
【材料】			82.56				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第164号仕訳表】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) (平均幅員1.4～3.0m以下 ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 締固密度2.35)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生密粒度アスコン(昼間) (13)			74.96					
アスファルト乳剤 PK-3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			7.23					
軽油 1,2号			0.33					
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3 平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【第165号仕訳表】							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クラッシャー RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.87				
モータレーダ[土工用・排対型2次基準] プレート幅3.1m 供用日当り換算損料			1.95				
ロードロー[マダム・排対型:2次基準] 運転質量10t 締固め幅2.1m 供用日当り換算損料			1.54				
タイヤロー賃料 質量8～20t 排対型(2次) 長期割引補正済			0.50				
その他(機械)							
【労務】			15.24				
運転手(特殊)			7.01				
特殊作業員			2.46				
普通作業員			2.33				
土木一般世話役			0.69				
その他(労務)							
【材料】			79.89				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 165 号 仕訳表 】 (続 き)							
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工							
(再生クッシャー RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クッシャー RC-30			78.14				
軽油 1,2号			1.44				
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 150.000 mm 全仕上り厚			[J2] = 1	施工区分 1層施工			
[J3] = 5 材料 再生クッシャー RC-30							

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 166 号 仕訳表 】							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】			4.32				
バックホウ[クロー型・クレーン付](超低騒音型)賃料 山積0.8m3(平0.6m3) 吊2.9t 排対型(2011年) 長期割引補正済			4.08				
その他(機械)							
【労務】			37.95				
特殊作業員			11.26				
普通作業員			10.14				
土木一般世話役			7.41				
運転手(特殊)			6.90				
その他(労務)							
【材料】			57.73				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			55.58				
軽油 1,2号			2.03				

【 第 166 号 仕訳表 】 (続 き)							
コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 高炉 18-8-40-60%							
(,一般養生)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[N1] = 22 コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外							

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 167 号 仕訳表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 土中建込 塗装Gr-C-4E 曲線部補正無 (規模100m以上 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3 施工区分 土中建込 塗装 Gr-C-4E [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 曲線部補正 曲線部補正無		[B] = 1 [D] = 1 [F] = 1	施工規模 施工規模100m以上 夜間作業 夜間作業無 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無			

【 第 168 号 仕訳表 】						
防護柵(ガードレール)設置工 Co建込 塗装Gr-C-2B 曲線部補正無 (規模21m～100m未満 ,時間制約無 夜間作業無)						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール設置工 コンクリート建込用 Gr-C-2B 塗装	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 12 施工区分 コンクリート建込 塗装 Gr-C-2B [C] = 1 時間制約 時間制約無 [E] = 1 曲線部補正 曲線部補正無		[B] = 4 [D] = 1 [F] = 1	施工規模 施工規模21m～100m未満 夜間作業 夜間作業無 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無			

【 第 169 号 仕訳表 】							1	m 当り
フェンス設置								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
普通作業員		人						
諸 雑 費 （丸め）								
計	1	式						
単位当たり								

【 第 170 号 仕訳表 】						
U 型側溝据付け U 型側溝 各種 L=600mm 60kg/個以下 10 m 当り (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U 型側溝 L600 昼間施工 60kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	10	m				
U 型側溝 PU-180(現場発生品)	16,667	個				
再生クラッシャー RC-40	0.468	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し [y1] = 5 U 型側溝の種類 U 型側溝 各種				
[E] = 1 規格・仕様区分 L=600mm 60kg/個以下 [G] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無 [I] = 4 基礎碎石の種類 再生クラッシャー 40～0		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 1 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工有 [J] = 0.390 m3 基礎碎石設計数量				

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 171 号 仕訳表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下						
(昼間 時間制約無 ,)						
1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	1	枚				
グレーチング 蓋 180用 T-14 普通目	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)						
計	1	式				
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 1 規格・仕様 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 [E] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無			[y1] = 18 蓋版の種類 蓋版各種 [D] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1 施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第 172 号 仕訳表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）						
計	1	式				
単位当たり						
[条件]						
[B] = 2 交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 173 号 仕訳表 】						
バックホウ運転(クレーン機能付) (機-1) ク-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊 (超低騒排対:2014年規制 , 損料補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)		人				
軽油 1,2号	18	L				
バックホウ(ク-ラ) [標・超低・C機・排:2014年規制] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]2.9t吊 運転時間当り換算損料		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 ク-ラ型 山積0.8m3(平積0.6) [X] = 10 バックホウ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制		[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし				

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 174 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 ソケット付PU240 240×240×600 縦排水部 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	10	m				
鉄筋コンクリート U形 ソケット付U字溝 PU240 240×240×600 参考重量 63kg	16,667	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し [y1] = 1 U型側溝の種類 鉄筋コンクリート U形				
[y2] = 9 U型側溝の規格 ソケット付PU240 240×240×600 [G] = 3 施工箇所における補正 縦排水部		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 2 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工無				

【 第 175 号 仕訳表 】						
型枠工(縦排水溝)						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （率+丸め）		人				
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 対象構造物 縦排水溝						

令和 6 年度 町道井壁谷線（第 4 工区）道路改良工事

【 第 176 号 仕訳表 】						
コンクリート打設工(縦排水溝) クレーン機能付きバックホウ						
(高炉 18-8-40-60% ,目地材無し)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
生コンクリート 18N/mm2 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg	12.1	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付) (機-1) クロー型 山積0.8m3(平積0.6) 2.9t吊 超低騒排対:2014年規制 損料補正なし		時間			仕 173 号	
諸 雑 費 (率+丸め)						
労務費の%		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 対象構造物 縦排水溝 [N1] = 22 生コンクリート規格 高炉 18-8-40-60%		[B] = 1 施工区分 クレーン機能付きバックホウ [N2] = 1 生コンクリート運搬車種 小型車運搬以外				

【 第 176 号 仕訳表 】 (続 き)						
コンクリート打設工(縦排水溝) クレ-ン機能付きﾊﾞｯｸﾎｰﾙ (高炉 18-8-40-60% ,目地材無し)						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[C] = 10.000 m3 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 [X] = 10 ﾊﾞｯｸﾎｰﾙ規格区分 超低騒音型・排対型:2014年規制		[D] = 1	目地材の有無	無し		

令和6年度 町道井壁谷線（第4工区）道路改良工事

【 第 177 号 仕訳表 】						
U型側溝据付け 鉄筋コンクリート U形 ソケット付PU240 240×240×600滑止 縦排水部 (昼間 時間制約無 ,基礎碎石施工無)						10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60超300kg/個以下 時間的制約なし 据付け 手間のみ	10	m				
鉄筋コンクリート U形 ソケット付U字溝 PU240 240×240×600 滑止付 参考重量 66kg	16,667	個				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 作業区分 据付け [C] = 2 夜間作業の有無 夜間作業無		[B] = 1 L=1.0m、4.0m、5.0mの使用の有無 無し [y1] = 1 U型側溝の種類 鉄筋コンクリート U形				
[y2] = 11 U型側溝の規格 ソケット付PU240 240×240×600滑止 [G] = 3 施工箇所における補正 縦排水部		[F] = 3 時間的制約の有無 時間制約無 [H] = 2 基礎碎石施工の有無 基礎碎石施工無				

町 長	課 長	検 算	設 計

令和 6 年度 井脇地区上水道管更新工事設計書

本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出
するもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

工 事 番 号	6-A11W		施 工 年 度	
工 事 名 称	令和 6 年度 井脇地区上水道管更新工事			
工 事 場 所	京丹波町井脇地内			
施 工 主	京丹波町	工事概要 本設配管 HPPE φ 100 L = 169. 5m 消火栓 N = 1 基 空気弁 N = 1 基 給水管 N = 1 式 【起工理由】 道路改良工事に併せて老朽化し水道管の布設替えを行い、更新費用の縮減を行うと共に、安全で安定した水道水の供給を行う。		
設 計 区 分				
路 線 名				
工 事 期 間	令和 6年 月 日 ~ 令和 6年 12月 27日			
工 事 日 数	日			
部 課 名	上下水道課			
積 算 担 当				
合 計 額				
工 事 価 格				
消 費 税 相 当 額				

設 計 履 歴

基礎単価名： 令和6年06月01日

物価資料　： 令和6年4月

施工単価名： 令和5年度積算基準

間接費率名： 厚生労働省 (R6年)

データフォルダ： dat¥R06-04¥

費率フォルダ： rit¥R06-04¥

本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	開削工事及び小口径推進等							
		開削工事及び小口径推進等		式	1			A- 1号内訳書
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
		技術管理費		式	1			A- 2号内訳書
		共通仮設費		式	1			
	純工事費							
		現場管理費		式	1			
工事原価								
		一般管理費	(契約保証費含む)	式	1			発注者が金銭的保証を必要とする
工事価格								
消費税相当額								
合計額								

間 接 工 事 明 細 書

設 計 条 件					
工 種	開削工事及び小口径推進等	工事日数(内冬日数)		共通仮設費対象外額	
場所区分	一般交通影響あり②	支給品費		現場管理費対象外額	
前払い率	補正なし	処分費		一般管理費対象外額	
契約保証区分	発注者が金銭的保証を必要とする	処分除外費		支給共仮費対象外額	
積雪寒冷地域	なし				

算 出 基 礎					
---------	--	--	--	--	--

※補正係数を乗じる場合は係数を乗じて、小数３位四捨五入２位止めとする。

共 通 仮 設 費 = 対象額 × 率
= × %
=

対象額 = 直接工事費 + 支給品費 + 事業損失防止施設費 - 共通仮設費対象外額 - 支給共仮費対象外額 + 準備費処分費 - 処分除外費 - 特殊製品費 / 2 - 共通仮設積上 (特殊製品費) / 2 - 支給品費 (特殊製品費) / 2
= + + - - + - - -
=

率 = 対象額による率 × 地域補正係数
= % ×
= % × → ∴ %

対象額による率 = %

現 場 管 理 費 = 対象額 × 率
= × %
=

対象額 = 純工事費 - 現場対外額 + 支給品費 - 特殊製品費 / 2 - 共通仮設積上 (特殊製品費) / 2 - 支給品費 (特殊製品費) / 2 - 処分除外費
= - + - - - -
=

率 = 対象額による率 × 地域補正係数
= % ×
= % × → ∴ %

対象額による率 = %

間 接 工 事 明 細 書

算

出

基

礎

一 般 管 理 費 = 対象額 × 対象額による率 + 対象額 × 契約保証補正值 - 調整額
= × % + × % -
=

対象額 = 工事原価 - 一般管理費対象外額 - 処分除外費 + 一般管理補正額
= - - +
=

対象額による率 = %

[illegible]

A- 2号		技術管理費					1 式当たり	内訳書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
通水試験（φ800以下に適用）		給水車不要、1日平均試験距離L=1000m		m		169.5						C- 1号単価表	
計													

B- 1号		配水管工					1 式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
配水管(材料)				式		1						B- 6号明細書	
配水管(労務)				式		1						B- 7号明細書	
計													

B- 2号		消火栓工					1 式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
消火栓(材料)				式		1						B- 8号明細書	
消火栓(労務)				式		1						B- 9号明細書	
計													

B- 3号		給水管工					1 式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
給水管(材料)				式		1						B- 10号明細書	
給水管(労務)				式		1						B- 11号明細書	
計													

B- 4号		土工				1 式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ掘削積込	山積0.28m³(平積0.20)	m³	91			D- 1号単価表	
掘削	土砂、現場制約あり	m³	1			施工P-01	
	土質:土砂 施工方法:現場制約あり						
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m³(平積0.2)	m³	31			D- 2号単価表	
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m³(平積0.2)	m³	43			D- 3号単価表	
発生土処理(土砂、DIDなし)	4t車(良好)、山積0.28m³積込、距離=15.1km	m³	40			D- 4号単価表	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m²	1			施工P-02	
	碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下						
コンクリート	小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、無し	m³	0.3			施工P-03	
	構造物種別:小型構造物 打設工法:人力打設 コンクリート規格:18-8-40(20)(高炉)						
	養生工の種類:養生無し 現場内小運搬の有無:無し						
型枠	一般型枠、小型構造物	m²	2			施工P-04	
	型枠の種類:一般型枠 構造物の種類:小型構造物						

B-

4号

土工

1 式当たり

明細書

[illegible]

B- 4号明細書(施工P-01)		積算単位:m ³	標準単価:
掘削／土砂、現場制約あり			
土質:土砂、施工方法:現場制約あり			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務R				100.00			
	R 1	普通作業員	人	100.00			
	R 2						
	R 3						
	R 4						
	R 5						
材料Z							
	Z 1						
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場S							

P' =			
× {			
+ ($-\frac{100}{100} \times \text{-----}$) × $\text{-----}\frac{100}{100}$			
+			
$\text{-----}\frac{100-100}{100}$ }			
=			

B- 4号明細書(施工P-02)		積算単位:m ²	標準単価:
基礎碎石／7.5cmを超え12.5cm以下			
碎石の厚さ:7.5cmを超え12.5cm以下			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単価(東京)	単 価	摘 要
機械 K				5.88			
	K 1	ﾊﾞｯｸ杓賃料／ｸｰﾗ型 山積0.8㎡(平積0.6㎡)	日	5.84			
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				76.10			
	R 1	普通作業員	人	36.47			
	R 2	特殊作業員	人	15.92			
	R 3	運転手(特殊)	人	14.24			
	R 4	土木一般世話役	人	8.95			
	R 5						
材料 Z				18.02			
	Z 1	再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ／RC-40	㎡	12.56			船井郡 京丹波町・南丹市(園部・八木・
	Z 2	軽油／1,2号	ℓ	5.43			
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

P' =

$$\times \left\{ \left(\frac{5.84}{100} \times \frac{5.88}{5.84} \right) + \left(\frac{36.47}{100} \times \frac{36.47}{36.47+15.92+14.24+8.95} + \frac{15.92}{100} \times \frac{15.92}{36.47+15.92+14.24+8.95} + \frac{14.24}{100} \times \frac{14.24}{36.47+15.92+14.24+8.95} + \frac{8.95}{100} \times \frac{8.95}{36.47+15.92+14.24+8.95} \right) + \left(\frac{12.56}{100} \times \frac{18.02}{12.56+5.43} + \frac{5.43}{100} \times \frac{5.43}{12.56+5.43} \right) + \frac{100-5.88-76.10-18.02}{100} \right\} =$$

B-	4号明細書(施工P-03)	積算単位:m ³	標準単価:
	コンクリート／小型構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、養生無し、無し		
	構造物種別:小型構造物、打設工法:人力打設、コンクリート規格:18-8-40(20)(高炉)、養生工の種類:養生無し、現場内小運搬の有無:無し		

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械	K						
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務	R			41.19			
	R 1	普通作業員	人	21.68			
	R 2	特殊作業員	人	9.25			
	R 3	土木一般世話役	人	8.68			
	R 4						
	R 5						
材料	Z			58.81			
	Z 1	生コンクリート 18N/mm2／18- 8-40 高炉	m ³	58.81			船井郡 京丹波町・南丹市(園部・八木・
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場	S						

P' =

×

{

+

21.68

100

×

+

9.25

100

×

+

8.68

100

×

)

×

41.19

21.68+9.25+8.68

+

58.81

100

×

)

×

58.81

58.81

+

100-41.19-58.81

100

}

=

B- 4号明細書(施工P-04)		積算単位:m ²	標準単価:
型枠／一般型枠、小型構造物			
型枠の種類:一般型枠、構造物の種類:小型構造物			

名 称		規 格	単 位	構 成 比	単 価 (東 京)	単 価	摘 要
機械 K							
	K 1						
	K 2						
	K 3						
	K 4						
	K 5						
労務 R				100.00			
	R 1	型わく工	人	44.66			
	R 2	普通作業員	人	30.77			
	R 3	土木一般世話役	人	11.53			
	R 4						
	R 5						
材料 Z							
	Z 1						
	Z 2						
	Z 3						
	Z 4						
	Z 5						
市場 S							

P' = × { + 44.66 100 × ----- + 30.77 100 × ----- + 11.53 100 × ----- × ----- 100 44.66+30.77+11.53 + 100-100 100 ----- } =
--

B- 5号

1 式当たり

明細書

安全管理工

[illegible]

B- 6号						1 式当たり	明細書
配水管(材料)							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
水道配水用ホリパイプ管受口付	呼び径100×L5m	本	34			建物04月P. 291近畿②③・積資04月P. 427近畿②③	
水道配水用 EF45度ベント	呼び径100mm (両受)	個	1			建物04月P. 292近畿②③・積資04月P. 428近畿②③	
水道配水用 EF45度ベント	呼び径100mm (片受)	個	1			建物04月P. 291近畿②③・積資04月P. 429近畿②③	
水道配水EF22度1/2ベント	呼び径100mm (両受)	個	6			建物04月P. 292近畿②③・積資04月P. 428近畿②③	
水道配水EF22度1/2ベント	呼び径100mm (片受)	個	2			建物04月P. 291近畿②③・積資04月P. 429近畿②③	
水道配水EF11度1/4ベント	呼び径100mm (片受)	個	2			建物04月P. 291近畿②③・積資04月P. 429近畿②③	
フランジ付チーズ	メカ型HPPE φ100×75(台付), GFフランジ	個	2			見積単価	
PVジョイント	メカ型 φ100	個	2			見積単価	
ソフトシール仕切弁	メカ型HPPE φ100(台付)	個	2			見積単価	
ボール式補修弁 FCDバナー式	7.5K 径75×150 内外面粉体塗装	個	1			建物04月P. 301全国②	
急速空気弁	ねじ込み型浅埋対応 φ25, 7.5Kフランジ付	個	1			見積単価	
フランジ継手	GF φ75	個	2			見積単価	
仕切弁室	円形 1号, H=0.6m	組	2			C- 3号単価表	

[illegible]

B- 7号 配水管(労務)						1 式当たり	明細書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径 1 0 0	m	169.2			D- 7号単価表	
ポリエチレン管切断	呼び径 1 0 0	口	16			D- 8号単価表	
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径 1 0 0、1 口継手	口	52			D- 9号単価表	
ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)	呼び径 1 0 0	口	13			D- 10号単価表	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力、縦型)	呼び径 1 0 0mm以下	基	2			D- 11号単価表	
空気弁設置(人力施工)	呼び径 1 3 ～ 2 5mm	基	1			D- 12号単価表	
フランジ継手 (JWWA 7.5K)	呼び径 7 5 (8 0)、ボルト数 4 本	口	1			D- 13号単価表	
不断水仕切弁設置工(労)	VPφ100	個	1			見積単価	
不断水仕切弁撤去工(労)	VPφ100	個	1			見積単価	
仕切弁室設置工	円形 1 号, H=0.6m	組	2			C- 5号単価表	
仕切弁室設置工	円形 1 号, H=0.9m	組	1			C- 6号単価表	
仕切弁室撤去工	円形1号, H=0.9m	組	1			C- 7号単価表	
空気弁・消火栓室設置工	角形1号, H=0.6m	組	1			C- 8号単価表	

[illegible]

[illegible]

B- 9号		消火栓(労務)					1 式当たり	明細書					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
フランジ継手 (JWWA 7.5K)		呼び径75(80)、ボルト数4本		口		1						D- 13号単価表	
消火栓設置(機械施工)		地下式、単口		箇所		1						D- 18号単価表	
空気弁・消火栓室設置工		角形1号, H=0.6m		組		1						C- 8号単価表	
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C- 4号		空気弁・消火栓室					1組当たり	単価表					
		角形1号, H=0.6m											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋付枠		角形 1 号 (D35×45型), 除雪対応		個		1						見積単価	
下部壁		角形 1 号 (単口C)		個		1						見積単価	
底版		スラブ80 (2 枚 1 組)		組		1						見積単価	
計													

C- 5号		仕切弁室設置工					1組当たり	単価表					
		円形1号, H=0.6m											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋設置		円形1号 250mm		個		1						D- 24号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1						D- 25号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底版 250×40mm		個		1						D- 26号単価表	
計													

C- 6号		仕切弁室設置工					1組当たり	単価表					
		円形1号, H=0.9m											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋設置		円形1号 250mm		個		1						D- 24号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 中部壁 250×200mm		個		1						D- 27号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1						D- 25号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 底版 250×40mm		個		1						D- 26号単価表	
計													

C- 7号		仕切弁室撤去工					1組当たり	単価表					
		円形1号, H=0.9m											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋撤去		円形1号 250mm		個		1						D- 28号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 中部壁 250×200mm		個		1						D- 29号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 下部壁 250×300mm		個		1						D- 30号単価表	
レジンコンクリート製ボックス撤去		円形1号 底版 250×40mm		個		1						D- 31号単価表	
計													

C- 8号		空気弁・消火栓室設置工					1組当たり	単価表					
		角形1号, H=0.6m											
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
鉄蓋設置		角形 1 号 500×400mm		個		1						D- 32号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		角形 1 号 下部壁 500×400×200mm		個		1						D- 33号単価表	
レジンコンクリート製ボックス設置		角形 1 号 底版 500×400×40mm		個		1						D- 34号単価表	
計													

[illegible]

[illegible]

D- 4号		発生土処理(土砂、DIDなし) 4t車(良好)、山積0.28m³積込、距離=15.1km					1 m³当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
ダンプトラック運転費		4 t 積、タイヤ損耗費(良好)		日		1.1						F- 5号運転費	
建設発生土(砂質土)		寺尾道路(株)最終処分場 3033-2		m³		10						昼間	
計													

D- 5号		管明示テープ W=50mm					1 m当たり	単価表
名 称		規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ		W=50mm		巻	5			見積単価
計								

D- 6号		埋設標識シート セーフティライン・折りたたみ					1 m当たり	単価表					
名	称	規	格	単	位	数	量	単	価	金	額	摘	要
埋設標識シート		150×50 2倍		巻		2						建物04月P. 629全国②・積資04月P. 752全国②	
計													

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D- 15号

1 m当たり

单価表

管明示シート工

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D- 24号

1 個当たり

单価表

鉄蓋設置

円形 1号 250mm

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D- 28号

1 個当たり

单価表

鉄蓋撤去

円形 1号 250mm

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]