




縦断面図 H=1:500 V=1:100 170.00 ブレキャストボックスカルバート(B1200-H900) ブレキャストU型水路 (B1200-H900 標準型) L=10.00m i=2.29% ブレキャストU型水路 (B1200-H900 補強型) L=40.00m i=2.29% 151.84 勾配 盛土 切土 155.36-154. 18-153. 34-153. 75= 計画高 154, 79-152. 70 152. 69 152. 68 154, 32= 153.86 152. 75-158. 29-現況水路天端高 151.84 151.83 151.79 151.80+151.75+151.72+151.68+ 153.99-156.40-153.08-地盤高 270, 576 – 273, 517 – 276, 306 – 280, 000 – 255. 700 256. 424 258. 000 260. 000 83. 382 + 0.000 40.000 159. 426 160. 000 追加距離 15.700 0.724 1.576 2.000 2.382 19,426= 2.941-2.789-3.694-7.730 3.694 単距離 NO.12 +15.70 -11.8 -NO.13 測点 . IP. 9 . IP. 10 . IP. 11 NO.8 曲線

| 工事名 | 令和 6 年度(繰越) 蒲生野治水事業 蒲生野排水路整備工事 |
|------|--------------------------------------|
| 工事番号 | 7-A64D |
| 施工箇所 | 京都府船井郡京丹波町蒲生地内 |
| 図面種類 | 計画縦断図 |
| 縮尺 | V=1:100 H=1:500 |
| 図面番号 | 13 葉之内 2 |








プレキャスト構造図

S=1:25

<u>プレキャストU型水路</u> (標準型) B1200×H900


No. 2∼IP. 3

参考質量 1210kg



<u>プレキャストボックスカルバート</u> B1200×H900

参考質量 3290kg




| 設調 | 十 条 件(プレキャ | ストU型水路 |) | | |
|--------|------------|--------|-------|--|--|
| 項 | 目 | 単 位 | 設計値 | | |
| 背 | 面 形 状 | _ | 盛土あり | | |
| 上 | 載 荷 重 | kN/m2 | 10.0 | | |
| 単位体積重量 | 鉄筋コンクリート | kN/m3 | 24. 5 | | |
| 甲位体假里里 | ± | kN/m3 | 18. 0 | | |
| 土の内 | 部摩擦角 | 度 | 30 | | |
| 外 | 水 位 | _ | なし | | |

| 設 計 | 条 件(プレキャス | トボックスカ | ルバート) | | |
|--------|-----------|--------|---------|--|--|
| 項 | 目 | 単 位 | 設計値 | | |
| 適月 | 月土 被り | m | 0.2~3.0 | | |
| _ | 載 荷 重 | | T-245 | | |
| | 蚁 何 里 | | 横断 | | |
| 単位体精重量 | 鉄筋コンクリート | kN/m3 | 24. 5 | | |
| 半世神恒主里 | ± | kN/m3 | 18. 0 | | |
| ± | 圧係数 | _ | 0. 5 | | |
| 外 | 水 位 | _ | なし | | |

<u>プレキャストU型水路</u> (補強型) B1200×H900 IP. 4~IP. 5

参考質量 1210kg




| 工事名 | 令和 6 年度(繰越) 蒲生野治水事業 蒲生野排水路整備工事 |
|------|--------------------------------------|
| 工事番号 | 7-A64D |
| 施工箇所 | 京都府船井郡京丹波町蒲生地内 |
| 図面種類 | プレキャスト構造図 |
| 縮尺 | S=1:25 |
| 図面番号 | 13 葉之内 6 |

プレキャストU型水路 プレキャストボックスカルバート 割付図(1) 平 面 図 ブレキャストU型水路 リフトローラー用インサート付 B1200×H900 L=40070(10mmの隙間を含む) プレキャストボックスカルバート PC縦締め B1200×H900 L=10025 プレキャストU型水路 リフトローラー用インサート付 片側壁差筋付 B1200×H900 L=46080(11mmの隙間を含む) 46080(11mmの隙間を含む) 5@2005=10025 巻き立てコンクリート③ 凸フラット 巻き立てコンクリート① 凹フラット 巻き立てコンクリート④ 地覆コンクリート 側 面 図 プレキャストボックスカルバート PC縦締め B1200×H900 T-245 L=10025 プレキャストU型水路 リフトローラー用インサート付 B1200×H900 L=40070(10mmの隙間を含む) プレキャスト∪型水路 リフトローラー用インサート付 片側壁差筋付 B1200×H900 L=46080(11mmの隙間を含む) 40070(10mmの隙間を含む) 46080(11mmの隙間を含む) 地覆コンクリート 巻き立てコンクリート④ 凹フラット 地覆コンクリート _____ 巻き立てコンクリート② ▽155.358/ ▽154. 921 <u>∇155. 319</u> <u>∇155. 280</u> ▽154.526 ▽154. 177 令和6年度(繰越) 蒲生野治水事業 蒲生野排水路整備工事 工事番号 7-A64D 京都府船井郡京丹波町蒲生地内 図面種類 プレキャスト割付図 (1) 縮尺 13 葉之内

プレキャストU型水路 プレキャストボックスカルバート 割付図(2)


__<u>定着部詳細図__</u> S=1:10




寸法旗揚げ位置図 (ボックスカルバート)



プレキャストボックスカルバート



プレキャストU型水路



| 製品数量表 1コ | 区 | | | | | | | | 一式当り | | |
|-------------------------------------------------|---------|----|--------|----|------|-----------|----|---|-------|----|---------------|
| AND THE | サイズ | | | | | +G ±h | 数量 | | 4.4MB | | 摘要 |
| 製品番号 | В | × | Н | × | L | - 規格 | 数里 | | 参考質量 | | 160 女 |
| プレキャストU型水路 リフトローラー用インサート付 片側壁差筋付 D13 L=150 @250 | | | | | | | | | | | |
| | 1200 | × | 900 | × | 2000 | 標準 | 22 | 本 | 1210 | kg | |
| N1-23 | | | | × | 2000 | 端部:アンカー差筋 | 1 | 本 | 1210 | kg | D13 L=180 n=5 |
| プレキャスト | U型水路 | リフ | トローラー用 | イン | サート付 | | | | | | |
| | 1200 | × | 900 | × | 2000 | 標準 | 19 | 本 | 1210 | kg | |
| N1-24 | | | | × | 2000 | 端部:アンカー差筋 | 1 | 本 | 1210 | kg | D13 L=180 n=6 |
| | 合計 43 本 | | | | | | | | | | |
| ※製品1本につき伸びを3mm考慮する。 | | | | | | | | | | | |

| 製品数量表 13 | 区区 | | | | | | | | | | 一式当り |
|---------------------|-----------------------------|---|-----|---|------|------------------------|-----|---|------|----|---------------------------------|
| 製品番号 | サイズ | | | | | 規格 | 数量 | | 参考質量 | | 摘要 |
| 表印世与 | В | × | Н | × | L | 現情 | 奴 里 | | 少为具里 | | 16 女 |
| プレキャスト | プレキャストボックスカルパート T-245 PC縦締め | | | | | | | | | | |
| | 1200 | × | 900 | × | 2000 | シース穴 | 3 | 本 | 3290 | kg | |
| B1 | | | | × | 2000 | 定着用 凸フラット アンカー差筋 | 1 | 本 | 3290 | kg | D13 L=100 n=14 D13 L=200 n=2 |
| B5 | | | | × | 2000 | 定着用 凹フラット アンカー差筋 | 1 | 本 | 3290 | kg | D13 L=100 n=14 D13 L=200 n=2 |
| | | | | | | 合計 | 5 | 本 | | | |
| ※製品1本につき伸びを5mm考慮する。 | | | | | | | | | | | |

PC縦締め材料表 2次施工

| 開数 延長 | PC調より線 アンカーブレート ウェッジ グラウト | 1 8.020 m 9.550 m × 4 本 4枚 8組 0.030 m 3 | 38.200 4枚 8組 0.030 m 3

一式当り

※縦締め数量表は、上流側より施工(下流側にて締付)した場合を示します

※緊張作業のため、下流端に余掘が必要となります。

1

| 工事名 | 令和6年度(繰越) 蒲生野治水事業 蒲生野排水路整備工事 |
|------|------------------------------------|
| 工事番号 | 7-A64D |
| 施工箇所 | 京都府船井郡京丹波町蒲生地内 |
| 図面種類 | プレキャスト割付図 (2) |
| 縮尺 | 図 示 |
| 図面番号 | 13 葉之内 8 |

接続部詳細図(1) S=1:30



接続部詳細図(1)


S=1:30

13 葉之内 9

縮尺

図面番号

2. 179



D13 SD345

※アンカー差筋は、工場出荷時の製品に含む

(1.860+0.165×2) × 0.995

鉄 筋

※鉄筋は数量表に計上

接続部詳細図(2) S=1:30




縮尺

図面番号

S=1:30

13 葉之内 10





※アンカー差筋は、工場出荷時の製品に含む


構造物詳細図


S=1:20














※PU側溝は3mに1箇所滑り止め付を設置すること

ガードレール (Gr-B-2B)










<u>転落防止柵</u> (P種 H=1.1m 土中用)



仮設 砕石舗装

本線 乗入舗装



仮設 乗入舗装

| | | ************ | |
|---|-------------|--------------|----|
| 表 | 層:再生密粒度アスコン | | 20 |
| | | | |

| 工事名 | 令和6年度(繰越) 蒲生野治水事業 蒲生野排水路整備工事 |
|------|------------------------------------|
| 工事番号 | 7-A64D |
| 施工箇所 | 京都府船井郡京丹波町蒲生地内 |
| 図面種類 | 構造物詳細図 |
| 縮尺 | S=1:20 |
| 図面番号 | 13 葉之内 11 |

