

※本設計書は、参考資料であり、あくまでも発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束を生じさせるものではない。

5-A21S		工 事 設 計 書			(当初)		
工 事 名							
令和4年度(繰越)							
農業水路等長寿命化・防災減災事業 中台殿池農業用施設整備工事							
施 工 箇 所		京都府船井郡京丹波町 中台 地 内					
設 計 額		請負対象額		工 期		令和6年3月29日	
請 負 額		精 算 額		今 回 支 払 額			
設 計 概 要		工 種 ・ 数 量				摘 要	
		堤 体 土 工	201m3	仮 設	工	一式	
		堤 体 法 面 工	82m2				
		排 水 路 土 工	131m3	延	長	113m	
		排 水 路 法 面 工	59m2	幅	員	3.5m	
		現 場 打 水 路 工	12.2m				
		コルゲートフリューム工	91.4m				
		重 圧 管 工	4.4m				
		集 水 榭 工	6箇所				
撤 去 復 旧 工	一式						

京 丹 波 町



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業

5-A21S

中台殿池農業用施設整備工事

金抜き設計書

(当初)

京丹波町

事業名 令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
 工事名 中台殿池農業用施設整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・	1.000	式			
・	1.000	式			
・・・堤体土工	1.000	式			1式当たり
SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし	20.000	m3			歩A・単A S単 31号
SP 掘削 土砂,オプションカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	178.000	m3			歩A・単A S単 28号
SP 掘削 土砂,オプションカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	3.000	m3			歩A・単A S単 28号
SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	10.000	m3			歩A・単A S単 29号
人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパ()	10.000	m3			歩A・単A S単 2号
SP 基面整正 基面整正	14.000	m ²			歩A・単A S単 39号
合 計					
・・・堤体法面工	1.000	式			1式当たり
SP 法面整形 切土部,-,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	82.000	m ²			歩A・単A S単 40号
整形工(人力荒仕上げ) 土砂	17.000	m ²			歩A・単A S単 5号
【法面工(植生補工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重補環境),500m2未満,-	65.000	m ²			歩A・単A S単 14号
合 計					
・・・排水路土工	1.000	式			1式当たり
SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	131.000	m3			歩A・単A S単 32号
SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	53.000	m3			歩A・単A S単 30号
人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()	53.000	m3			歩A・単A S単 3号
SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	5.000	m3			歩A・単A S単 30号
人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()	5.000	m3			歩A・単A S単 4号
合 計					
・・・排水路法面工	1.000	式			1式当たり
SP 法面整形 切土部,-,有り,埴質土,砂及び砂質土,粘性土	54.000	m ²			歩A・単A S単 41号
SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土	5.000	m ²			歩A・単A S単 42号
整形工(人力荒仕上げ) 土砂	141.000	m ²			歩A・単A S単 5号
合 計					
・・・残土処分工	1.000	式			1式当たり
SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	82.000	m3			歩A・単A S単 30号
SP 土砂等運搬 小規模,片ツツ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下	82.000	m3			歩A・単A S単 34号
SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	82.000	m3			歩A・単A S単 43号
合 計					
・・・現場打水路工	1.000	式			1式当たり
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,有り,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.700	m3			歩A・単A S単 48号
SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.200	m ²			歩A・単A S単 52号

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台貯池農業用施設整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%	4.300	m3			歩A・単A S単 49号
SP 型枠 一般型枠,小型構造物	32.000	m ²			歩A・単A S単 53号
【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.210	ton			歩A・単A S単 19号
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.400	m3			歩A・単A S単 50号
SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	8.000	m			歩A・単A S単 44号
合 計					
・・・ コルゲートリウム	1.000	式			1 式当たり
コルゲートリウム人力据付 A型650×650,本体,ストラット,パッド,ロックツヤを含む	91.400	m			歩A・単A T単 1号
コルゲートU字フリューム 角度加工費 A形 幅650×高650mm 板厚3.2mm(めっき)	11.000	箇所			歩A・単A
合 計					
・・・ 重圧管	1.000	式			1 式当たり
SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40-0 mm	2.700	m ³			歩A・単A S単 47号
重圧管 600据付 1種管	4.400	m			歩A・単A T単 2号
合 計					
・・・ 集水樹工1	1.000	式			1 式当たり
SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40-0 mm	2.300	m ³			歩A・単A S単 47号
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.700	m3			歩A・単A S単 50号
SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.300	m ²			歩A・単A S単 52号
合 計					
・・・ 集水樹工2	1.000	式			1 式当たり
SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40-0 mm	2.300	m ³			歩A・単A S単 47号
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.700	m3			歩A・単A S単 50号
SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.300	m ²			歩A・単A S単 52号
縞鋼板蓋設置(材工) (1.2×0.6)/枚 2枚	1.000	式			歩A・単A T単 3号
合 計					
・・・ 集水樹工3	1.000	式			1 式当たり
SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャー RC-40 40-0 mm	2.300	m ³			歩A・単A S単 47号
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.700	m3			歩A・単A S単 50号
SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.400	m ²			歩A・単A S単 52号

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
編鋼板蓋設置(材工) (1.2×0.6)/枚 2枚	1.000	式			歩A・単A T単 3号
合計					
・・・ 集水樹工4					1式当たり
SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0 mm	2.300	m ²			歩A・単A S単 47号
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.700	m ³			歩A・単A S単 50号
SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.800	m ²			歩A・単A S単 52号
編鋼板蓋設置(材工) (1.2×0.6)/枚 2枚	1.000	式			歩A・単A T単 3号
合計					
・・・ 集水樹工5					1式当たり
SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40-0 mm	2.600	m ²			歩A・単A S単 47号
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.200	m ³			歩A・単A S単 50号
SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.400	m ²			歩A・単A S単 52号
鋼製「レフク」蓋設置工 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤 去を行なわない	2.000	枚			歩A・単A S単 21号
鋼製グレーチング T-25 1,000×1,000 アノ含本体157.4kg受枠32.7kg	1.000	組			歩A・単A
合計					
・・・ 集水樹工6					1式当たり
SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.600	m ³			歩A・単A S単 50号
SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.800	m ²			歩A・単A S単 52号
鋼製「レフク」蓋設置工 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤 去を行なわない	2.000	枚			歩A・単A S単 21号
鋼製グレーチング T-25 1,000×1,000 アノ含本体157.4kg受枠32.7kg	1.000	組			歩A・単A
合計					
・・・ 撤去工					1式当たり
【構造物取壊し】現場打水路 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	0.400	m ³			歩A・単A S単 15号
【構造物取壊し】U字溝 有筋,制約無,機械,昼間施工,する	3.900	m ³			歩A・単A S単 16号
【構造物取壊し】コンクリートブロック 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	0.900	m ³			歩A・単A S単 17号
【構造物取壊し】ブロック基礎 無筋,制約無,機械,昼間施工,する	1.100	m ³			歩A・単A S単 18号
石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし	8.000	m ²			歩A・単A S単 6号
SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	11.000	m			歩A・単A S単 46号
SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)	17.800	m ²			歩A・単A S単 33号
無筋コンクリート運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7 .0km以下	2.400	m ³			歩A・単A S単 35号
有筋コンクリート運搬 小規模,バ ック山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7	3.900	m ³			歩A・単A S単 36号

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台配池農業用施設整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,17.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好		m3			歩A・単A
	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()		m3			歩A・単A
	*** S単 - 5号 *** 整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 6号 *** 石積類とりこわし					
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 7号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			歩A・単A
	*** S単 - 8号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 9号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			歩A・単A
	*** S単 - 10号 *** 交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人			歩A・単A
	*** S単 - 11号 *** コンクリート敷分費					
	コンクリート敷分費 無筋		m3			歩A・単A
	*** S単 - 12号 *** コンクリート敷分費					
	コンクリート敷分費 有筋		m3			歩A・単A
	*** S単 - 13号 *** アスファルト敷分費					
	アスファルト敷分費 掘削敷		m3			歩A・単A
	*** S単 - 14号 *** 【法面工(植生初工)】					
	【法面工(植生初工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重初環境),500m2未満,-		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 15号 *** 【構造物取壊し】現場打水路					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3			歩A・単A
	*** S単 - 16号 *** 【構造物取壊し】U字溝					
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3			歩A・単A
	*** S単 - 17号 *** 【構造物取壊し】コンクリートブロック					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3			歩A・単A
	*** S単 - 18号 *** 【構造物取壊し】ブロック基礎					
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する		m3			歩A・単A
	*** S単 - 19号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton			歩A・単A
	*** S単 - 20号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚			歩A・単A
	*** S単 - 21号 *** 鋼製グレーチング蓋設置工					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を		枚			歩A・単A

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	行なわない					
	*** S単 - 22号 *** 砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力) 再生クワツツリ,RC-40,10cm,不要,なし,必要		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 23号 *** 【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし		m			歩A・単A
	*** S単 - 24号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,66,1,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 25号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,10,1,なし		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 26号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 27号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) .12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0		ton			歩A・単A
	*** S単 - 28号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オープンカット,-,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 29号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 30号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 31号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 32号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 33号 *** SP 舗装版破砕積込(小規模土工)					
	SP 舗装版破砕積込(小規模土工) 舗装版破砕積込(小規模土工)		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 34号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 35号 *** 無筋コンクリート運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 36号 *** 有筋コンクリート運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.0km以下		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 37号 *** 雑石運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ約山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 38号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m ³			歩A・単A
	*** S単 - 39号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²			歩A・単A
	*** S単 - 40号 *** SP 法面整形					

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台貯池農業用施設整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単 - 41号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土,砂及び砂質土,粘性土 *** S単 - 42号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 法面整形 盛土部,有り,有り,砂及び砂質土,粘性土 *** S単 - 43号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし *** S単 - 44号 ***		m ³			歩A・単A
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm *** S単 - 45号 ***		m			歩A・単A
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(小規模土工),無し,7.0km以下 *** S単 - 46号 ***		m ³			歩A・単A
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,- *** S単 - 47号 ***		m			歩A・単A
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm *** S単 - 48号 ***		m ²			歩A・単A
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 49号 ***		m ³			歩A・単A
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60% *** S単 - 50号 ***		m ³			歩A・単A
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 51号 ***		m ³			歩A・単A
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単 - 52号 ***		m ³			歩A・単A
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単 - 53号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単 - 54号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),各種 *** S単 - 55号 ***		m			歩A・単A
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm *** S単 - 56号 ***		m ²			歩A・単A
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物(2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺﾞ 各種,なし,再生密粒度ﾌﾟﾗﾝ(13)		m ²			歩A・単A
	*** T単 - 1号 *** コウゲートﾌﾟﾗﾝｼﾞｰﾑ人力据付					
	A型650×650,本体,ｽﾄﾗｯﾄ,ﾊﾞｯｼﾝｸﾞ,ﾛｯｸｸﾞﾗｯｼﾞｰ含む *** T単 - 2号 ***		m			歩A・単A
	重圧管 600据付					
	1種管 *** T単 - 3号 ***		m			歩A・単A
	縞鋼板蓋設置(材工)					

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台貯池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,17.0km以下,山0.45(平0.35)m3,無し,良好			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	2)運搬機械区分(t積級)	4.0				
	3)運搬距離	17.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.45(平0.35)m3				
	5)D/D区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[オールド・タイプ] 4t積級		供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t積	1.260	供用日			
	軽油 バッド給油	39.000	L			
	運転手(一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,タンバ()			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンバ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	土砂				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
	石積類とりこわし		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	機械				
	2)種別区分	空積				
	3)形状区分	控 20cm以上60cm未満				
	4)長期割引単価区分	なし				
	特殊作業員		人			
	バックホウ[クレーン・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t		日			
	運転手(特殊)		人			
	取壊～集積用					
	軽油					
	バックホウ給油	15.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 8号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 10号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 11号 ***					
	コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 無筋			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	コンクリート殻処分費 無筋	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 12号 ***					
	コンクリート殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート殻処分費 有筋			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	有筋		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	コンクリート殻処分費 有筋	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	アスファルト殻処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻処分費 掘削殻			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	掘削殻		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	アスファルト殻処分費 掘削殻	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台貯池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	【法面工(植生初工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工(植生初工)】 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重初環境),500m2未満,-					
	1)施工区分	植生シート工		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	2)初区分	肥料袋無・人工張芝付(一重初環境)		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工規模	500m2未満		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)時間的制約	-				
	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付(一重初環境)	1.150	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
	【構造物取壊し】現場打水路		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する					
	1)作業区分	無筋		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 16号 ***					
	【構造物取壊し】U字溝		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,制約無,機械,昼間施工,する					
	1)作業区分	有筋		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 17号 ***					
	【構造物取壊し】コンクリートブロック		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する					
	1)作業区分	無筋		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合計					算出数量 1.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 18号 ***					
	【構造物取壊し】ブロック基礎		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,制約無,機械,昼間施工,する					
	1)作業区分	無筋		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	2)制約状況	制約無		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台貯池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)制約状況 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 制約無 機械 昼間施工 する		超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	構造物とりのこわし無筋構造物 制約無 機械 機岩 昼間	1.000	m3			算出数量 1.000 m3
	合計					
	単価		m3			
	*** S単 - 19号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295、D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量 異形棒鋼 SD295 D13	SD295 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	鉄筋(一般構造物)	1.030	ton			
		1.150	ton			算出数量 1.000 ton
	合計					
	単価		ton			
	*** S単 - 20号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再 利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			
	*** S単 - 21号 ***					
	鋼製グレーチング 蓋設置工		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再 利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 9)法面小段面 11)再利用撤去の有無 12)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			算出数量 1.000 [各単位]
	合計					
	単価		[各単位]			

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台貯池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 22号 ***					
	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クワツヤツ,RC-40,10cm,不要,なし,必要			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗設材の種類別	再生クワツヤツ				
	2)規格	RC-40				
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	10cm				
	4)基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5)単価0円区分(舗設材)	なし				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	再生クラッシュラン RC-40 40-0mm	11.800	m ³			
	普通作業員		人			
	振動ロー(舗装用)[リフト式] 質量0.5~0.6t		供用日			
	軽油 リフト給油	0.900	L			
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格(区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様(区画線設置)	実線				
	4)幅(区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約(区画線設置)	なし				
	6)施工区分	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無(区画線設置)	豪雪補正なし				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 24号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,66,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	設置~賃料~撤去				
	2)供用日数	66				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[加圧型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バックホ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t		日			
	軽油 バックホ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1,000.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台貯池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 25号 ***						
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,10,1,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)供用日数	10		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)使用回数	1		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[加-ラ型・クレーン機能付・超/低騒音・排対(1-3次)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t		日			
	軽油 バックホウ給油	365.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
*** S単 - 26号 ***						
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価			週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
*** S単 - 27号 ***						
	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸) +現場(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)製品長	12m以内		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
*** S単 - 28号 ***						
	SP 掘削		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,ボンプカット,-,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)岩質 4)押土の有無 5)障害の有無 6)施工数量 7)火薬使用 8)破砕片除去の有無 9)集積押土の有無	土砂 オープンカット - 無し 無し 5.000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3			

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎積込(小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	舗装版破碎積込(小規模土工)					
	1)作業区分	舗装版破碎積込(小規模土工)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	小規模,ハ' ック山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,17.0km以下					
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ' ック山積0.13m ³ (平積0.1m ³)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	17.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 35号 ***					
	無筋コンクリート運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	小規模,ハ' ック山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.0km以下					
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ' ック山積0.13m ³ (平積0.1m ³)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 36号 ***					
	有筋コンクリート運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	小規模,ハ' ック山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,7.0km以下					
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	ハ' ック山積0.13m ³ (平積0.1m ³)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 37号 ***					
	雑石運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	小規模,ハ' ック山積0.13m ³ (平積0.1m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,17.0km以下					

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台貯池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D/D区間の有無 5)運搬距離	小規模 バ ックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 17.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,有り,け質土、砂及び砂質土、粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 盛土部、有り、有り、砂及び砂質土、粘性土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 43号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理、-、-、なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置、階段式、高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、無し、7.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 7.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下、-、-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 0 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,21-12-25(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 21-12-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),各種					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 800mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 各種				
	単 価		m			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,150mm					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし
						豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分	なし				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	3.0m超,50mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),プライムコート 各種,なし,再生密粒度アスコン(13)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物 (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			

事業名	令和4年度(繰越) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 5-A21S
工事名	中台殿池農業用施設整備工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 1号 ***					
	コルゲートリウム人力据付		m		10.000	歩A 当たり算出
	A型650×650、本体、スラット、バック、ロクワッシャー含む コルゲートU字リウム					
	A形 幅650×高650mm 板厚3.2mm(めっき) 接合費	10.000	m			
		0.080				
	土木一般世話役		人			S単 7号
	特殊作業員		人			S単 8号
	普通作業員		人			S単 9号
						算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単 - 2号 ***					
	重圧管 600据付		m		10.000	歩A 当たり算出
	1種管					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,800mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),各種	10.000	m			S単 54号
	重圧管 径600 長2000(mm)	5.000	個			
						算出数量 10.000 m
	合計					
	単価		m			
	*** 丁単 - 3号 ***					
	縞鋼板蓋設置(材工)		式		1.000	歩A 当たり算出
	(1.2×0.6)/枚 2枚					
	縞鋼板 t=3.2mm	38.600	kg			
	等辺山形鋼 3×30×30	6.300	kg			
	取手 丸鋼 9	1.000	kg			
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コルゲート鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない	1.000	枚			S単 20号
						算出数量 1.000 式
	合計					
	単価		式			