

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
22-A02D			平成21年度（繰越）地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 町道八田井尻線道路舗装工事			
施工箇所	京丹波町八田・井尻地内					
設計額		請負対象額		工期		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 438m 幅員 6.25～8.75m					
	工 種			数 量		摘 要
	舗装準備工			1式		
	路上再生路盤工(t=20cm)			1,130㎡		
	路上再生路盤工(t=24cm)			875㎡		
	路上再生路盤工(t=29cm)			1,010㎡		
	アスファルト舗装工			3,020㎡		
	溶融式区画線工			1,336m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A02D

平成21年度（繰越）地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 町道八田井尻線道路舗装工事

施 工 箇 所

京丹波町八田・井尻地内

積算条件

単価適用日	2010年4月15日
歩掛適用日	2009年8月1日
諸経費適用日	2009年8月1日
電源区分	商用電源
工種区分	舗装工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 (地方部)

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
舗装					
車道舗装工					
舗装準備工					
路面切削	路面切削 6cm以下 段差すりつけの設置のみ	m ² 3,020			10号仕訳表
廃材運搬処理	運搬距離 L=12.5km	m ³ 151			1号仕訳表
すきとり (積込)	バックホ積込 排出ガス対策型バックホ	m ³ 109			11号仕訳表
殻運搬処理	運搬距離 L=8.0km	m ³ 109			2号仕訳表
路上再生工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路上再生路盤 (t=20cm)	路上再生路盤 混合深さ20cm以下 排出ガス対策型ローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				1 2号仕訳表
		m ² 1,130			
路上再生路盤 (t=24cm)	路上再生路盤 混合深さ20cmを超え40cm以下 排出ガス対策型タイヤローラー 排出ガス対策型振動ローラー				1 3号仕訳表
		m ² 875			
路上再生路盤 (t=29cm)	路上再生路盤 混合深さ20cmを超え40cm以下 排出ガス対策型タイヤローラー 排出ガス対策型振動ローラー				1 4号仕訳表
		m ² 1,010			
アスファルト舗装工					
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				共単00616
		m ² 3,020			
歩道舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生クラッシュラン(RC-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				1 5号仕訳表
		m ² 55			
アスファルト舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工	路盤工 (歩道) 上層路盤 再生クラッシャーラン (R C-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型振動ローラ	m ²			1 6 号仕訳表
		13			
表層	アスファルト舗装工(機械) 歩道 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=30mm 排出ガス対策型振動ローラ	m ²			1 7 号仕訳表
		68			
排水構造物工					
作業土工					
バックホウ床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m ³			1 8 号仕訳表
		3			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ	m ³			1 9 号仕訳表
		1			
基面整正	基面整正	m ²			共単0 0 0 0 1
		20			
街渠工					
街渠工(A-1)	標準型	m			3 号仕訳表
		20			

工事費内訳表

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
街渠工(A-2)	標準型～段差				4号仕訳表
		m 1			
街渠工(B)	段差				5号仕訳表
		m 0.6			
街渠工(C)	平形				6号仕訳表
		m 2			
縁石工					
作業土工					
バックホウ床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				18号仕訳表
		m ³ 5			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				19号仕訳表
		m ³ 4			
基面整正	基面整正				共単00001
		m ² 5			
縁石工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック	15×15×60				7号仕訳表
		m 22			
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線（外側線）	区画線工〔市場単価〕 区画線設置（溶融式 ・手動）実線・ゼブラ 15cm				20号仕訳表
		m 1,050			
溶融式区画線（中央線）	区画線工〔市場単価〕 区画線設置（溶融式 ・手動）破線 15cm				21号仕訳表
		m 180			
溶融式区画線（横断歩道・停止線）	区画線工〔市場単価〕 区画線設置（溶融式 ・手動）実線・ゼブラ 45cm				22号仕訳表
		m 66			
溶融式区画線（横断予告）	区画線工〔市場単価〕 区画線設置（溶融式 ・手動）矢印・記号・文字 15cm換算				23号仕訳表
		m 40			
構造物撤去工					
構造物撤去工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m3 3			2 4号仕訳表
殻運搬処理	コンクリート殻 運搬距離 L=11.0km	m3 3			8号仕訳表
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 79			2 5号仕訳表
舗装版破碎工	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 排出カ ス対策型バックホウ 舗装版厚=3cm	m ² 68			2 6号仕訳表
殻運搬処理	アスファルト殻 運搬距離 L=8.0km	m3 2			9号仕訳表
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費					1号明細書
		式 1			
安全費					2号明細書
		式 1			
技術管理費					3号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路面切削機運搬	路面切削機 [廃材積込装置付 切削幅2.0m]	台 1			5 3号仕訳表
計					

2号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 32			5 4 号仕訳表
計					

3号明細書

技術管理費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
六価クロム試験		検体 3			
計					

1号仕訳表

廃材運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材運搬		m3 1			27号仕訳表
処分地費用	アスファルト殻等	m3 1			
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

街渠工(A-1)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (片面R)	B 18/20.5×25×60	個 16.5			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			29号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.8			30号仕訳表
型枠		m ² 2.1			31号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型ブロック	m ² 8			共単00221
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.08			32号仕訳表
計					
1m当り					

4号仕訳表

街渠工(A-2)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (両面R)	B 18/23×25×60	個 16.5			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			29号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1			30号仕訳表
型枠		m ² 2.7			31号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型ブロック	m ² 9.2			共単00221
計					
1m当り					

5号仕訳表

街渠工(B)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (両面R)	B 18/23×25×60 端部	個 16.5			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			3 3号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 1			3 0号仕訳表
型枠		m ² 2.7			3 1号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型ブロック	m ² 9.2			共単0 0 2 2 1
計					
1m当り					

6号仕訳表

街渠工(C)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック (片面R)	B, C 18/19×10×60	個 16.5			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			33号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.8			30号仕訳表
型枠		m ² 2.1			31号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型ブロック	m ² 8			共単00221
計					
1m当り					

7号仕訳表

地先境界ブロック

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
地先境界ブロック	C 15×15×60	個 16.5			
ブロック長600mm以下の境界ブロック据付 (手間のみ)		m 10			33号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型ブロック材	m ² 2.5			共単00221
計					
1m当り					

10号仕訳表

路面切削

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 6cm以下	(2) 段差すりつけの設置のみ				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
路面切削機運転	ホイール式 切削幅 2.0m (廃材積込装置付)	日			36号仕訳表
路面清掃車運転	ブラシ式 ホッパ容量 2.5~3.1m ³ 四輪式	日			37号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

11号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ					
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			38号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

1 2号仕訳表

路上再生路盤

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 混合深さ20cm以下	(2) 排出ガス対策型ロードローラ				(3) 排出ガス対策型タイヤローラ
世話役		人			
普通作業員		人			
添加材	セメント系	k g 1,080			
混合用乳材		L 2,340			
スタビライザ運転	路盤再生用 混合幅2.0m 混合深さ0.4m	日			3 9号仕訳表
モータグレーダ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			4 0号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			4 1号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			4 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

13号仕訳表

路上再生路盤

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 混合深さ20cmを超え40cm以下	(2) 排出ガス対策型タイヤローラ				(3) 排出ガス対策型振動ローラ
世話役		人			
普通作業員		人			
添加材	セメント系	kg 1,290			
混合用乳材		L 2,700			
スタビライザ運転	路盤再生用 混合幅2.0m 混合深さ0.4m	日			39号仕訳表
モータローラ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			40号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			42号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式タンDEM型 6~7t	日			43号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

14号仕訳表

路上再生路盤

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 混合深さ20cmを超え40cm以下	(2) 排出ガス対策型タイヤローラ			(3) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
普通作業員		人			
添加材	セメント系	kg 1,490			
混合用乳材		L 3,270			
スタビライザ運転	路盤再生用 混合幅2.0m 混合深さ0.4m	日			39号仕訳表
モータローラ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			40号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			42号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式タンDEM型 6~7t	日			43号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

1 5号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	り厚さ=3cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 3.81			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			4 4号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10~12t	日			4 5号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			4 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

16号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30)			(3) 仕上り厚さ=10cm	
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式コンパクト型 3~4t	日			47号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

17号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 歩道 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=30mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.26			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	クローラ型 舗装幅 1.4～3.0m	日			48号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3～4t	日			共単00668
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			49号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

19号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			49号仕訳表
タンバ運転	質量60~80kg	日			50号仕訳表
諸雑費		式			
		1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 45cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 45cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

2 3号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 矢印・記号・文字 15cm換算				
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 5号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			5 1号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

26号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ	(2) 舗装版厚=3cm				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日			52号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版破碎後に掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト殻			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

30号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			57号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 1号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

33号仕訳表

ブロック長600mm以下の境界ブロック据付（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

34号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)	(2) 片道運搬距離=11km運搬				
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

35号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			56号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

36号仕訳表

路面切削機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール式	(2) 切削幅 2.0m (廃材積込装置付)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 242			
路面切削機[ホール式]	切削幅2.0m級 切削深23cm (廃材積込装置付)	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プラシ式	(2) ホッパ容量 2.5~3.1m3 四輪式				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 71			
路面清掃車[プラシ式]	ホッパ容量2.5~3.1m3 四輪式	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

38号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

39号仕訳表

スベライダ[®]運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤再生用	(2) 混合幅2.0m 混合深さ0.4m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 131			
スベライダ [®] [路盤再生用]	処理深さ0.4m 処理幅2.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

40号仕訳表

モータレダ^ダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレド幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 44			
モータレダ ^ダ [油圧式]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 1 号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 26			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 2号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 31			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 3号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 搭乗式クレーン型	(2) 6~7t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 37			
排ガス対策(第1次) 振動ロー[搭乗式クレーン型]賃料	6~7t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 4 号仕訳表

モータレダ^レダ^レ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレド幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ ^レ ダ ^レ [油圧式]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 5号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

46号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

47号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 搭乗式コンバインド型	(2) 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
振動ロー[搭乗式・コンバインド型 ・排ガス対策(第1次)]	質量3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

48号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 21			
アスファルトフィニッシュ[クローラ型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

49号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

50号仕訳表

タンパ^o運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
タンパ ^o 及びピラマ	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 1 号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 4 号仕訳表

交通誘導員

1人日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務				(3) 交替要員無し
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

5 5号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

56号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 貨物車ト数=30t車	(2) 搬入及び搬出時				
貨物自動車による輸送費		台 1			
計					
1台当り					