

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号		工事名				
22-A03D		平成22年度 町道須知市森線道路改良工事				
施工箇所	京丹波町市森地内					
設計額		請負対象額		工期		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 123m 幅員 5m					
	工種			数量		摘要
	道路土工			1式		
	重力式擁壁			21.7m		
	プレキャストボックス			22m		
	排水構造物（自由勾配側溝）			96m		
	舗装工（上層路盤）			708㎡		
	コンクリートブロック積			197㎡		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A03D

平成22年度 町道須知市森線道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町市森地内

積算条件

単価適用日	2010年5月1日
歩掛適用日	2009年8月1日
諸経費適用日	2009年8月1日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込 排出ガス対策型バックホウ	m3 190			2 5号仕訳表
路床盛土工					
路床 (流用土)	2.5>W≥1.0m	m3 5			1号仕訳表
路肩盛土					
路肩盛土 (流用土)		m3 15			2号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形工					
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形) 排出ガス対策型ハックホ	m ² 82			共単00187
作業残土処理工					
作業残土処理	富田町所有地 L=6.0km	m ³ 320			3号仕訳表
擁壁工					
作業土工					
床掘り	ハックホ床掘 排出ガス対策型ハックホ	m ³ 50			26号仕訳表
埋戻し	埋戻工 排出ガス対策型ハックホ	m ³ 26			共単00015
基面整正	基面整正	m ² 25			共単00001

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
場所打擁壁工					
重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 1mを越え2m未満 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎砕石有り 均しコンクリート無し 目地材	m3 23			27号仕様表
カルバート工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 74			26号仕様表
埋戻し	埋戻工 排出ガス対策型バックホウ	m3 18			共単00015
基面整正	基面整正	m ² 79			共単00001
プレキャストカルバート工					
プレキャストボックス	2000×3000	式 1			1号明細書

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ウイング①					4号仕訳表
		箇所 1			
ウイング②					5号仕訳表
		箇所 1			
ウイング③					6号仕訳表
		箇所 1			
ウイング④					7号仕訳表
		箇所 1			
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	ハックホド床掘 排出ガス対策型ハックホド				26号仕訳表
		m3 49			
埋戻し	埋戻工 排出ガス対策型ハックホド				共単00015
		m3 28			
基面整正	基面整正				共単00001
		m ² 73			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
側溝工					
自由勾配側溝 (300×300)	蓋2枚掛製品	m			8号仕訳表
		96			
蓋版(コンクリート)L=500	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚			28号仕訳表
		75			
蓋版(グレーチング)L=1000	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚			29号仕訳表
		11			
管渠工					
鉄筋コンクリート台付管 (φ300mm)		m			9号仕訳表
		10			
集水柵工					
集水柵	500×500×600	箇所			10号仕訳表
		1			
舗装					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
アスファルト舗装工					
上層路盤工	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型オートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 708			30号仕訳表
下層路盤工	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型オートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 718			31号仕訳表
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) コンクリート建込用 Gr-C-2B 塗装	m 21			11号仕訳表
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵設置 Gr-C-4E 塗装	m 37			32号仕訳表
築堤・護岸					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
河川土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込 排出ガス対策型バックホ				25号仕様表
		m ³ 190			
盛土工					
盛土 (流用土)	築堤				12号仕様表
		m ³ 110			
法面整形工					
法面整形 (盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形) 排出ガス対策型バックホ				共単00187
		m ² 26			
護岸工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				26号仕様表
		m ³ 74			
埋戻し	埋戻工 排出ガス対策型バックホウ				共単00015
		m ³ 80			
基面整正	基面整正				共単00001
		m ² 48			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎(A)	H=250				13号仕様表
		m 65			
コンクリートブロック基礎(B)	H=300				14号仕様表
		m 10			
コンクリートブロック積(A)	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				33号仕様表
		m ² 170			
コンクリートブロック積(B)	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				34号仕様表
		m ² 27			
裏込砕石工	裏込砕石工 RC-40 排出ガス対策型バックホウ				共単00224
		m ³ 67			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(A)	裏ｺﾝ無				1 5号仕訳表
		m 65			
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(B)	裏ｺﾝ有				1 6号仕訳表
		m 10			
植生工					
張芝	法面工 [市場単価] 張芝工 (野芝・高麗芝[全面張])				3 5号仕訳表
		m ² 98			
構造物撤去工					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し工	構造物とりこわし工 [市場単価] 鉄筋構造物				3 6号仕訳表
		m3 9			
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬 (鉄筋)	ﾀﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(10t)運搬 (Co殻 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 (鉄筋))				3 7号仕訳表
		m3 9			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻処分(鉄筋)	処分地費用 コンクリート殻				
		m3 9			
コンクリート構造物取壊し	(無筋) 構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				38号仕訳表
		m3 64			
ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻(無筋)				39号仕訳表
		m3 64			
処分料金	コンクリート殻(無筋)				
		m ³ 64			
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深(アスファルト舗装版)=5cm				40号仕訳表
		m 21			
舗装版取壊し	舗装版破碎工(バックホウ直接掘削積込) 排出カ ス対策型バックホウ 舗装版厚=5cm				41号仕訳表
		m ² 530			
ダンプトラック(10t積)運搬	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホウによる直接掘 削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻				42号仕訳表
		m3 26			
処分料金	アスファルト殻				
		m ³ 26			
防護柵撤去工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去(ガードレール)	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵 撤去 コンクリート建込 Gr-C-2B	m 16			43号仕訳表
鋼材運搬処理	ガードレール	式 1			2号明細書
仮設工					
仮設工					
水替工					
ポンプ運転 [締切排水工]	ポンプ運転 [締切排水工] 排出ガス対策型発 動発電機	日			共単00560
ポンプ据付・撤去	ポンプ据付・撤去	箇所 1			共単00584
仮水路工					
高密度ポリエチレン管	φ500mm (ダブル管)	m 30			17号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
締切盛土					
バックホ積込	バックホ積込 排出ガス対策型バックホ	m ³ 3			4 4号仕訳表
防塵対策工					
防塵対策工	瀝青材料・砂散布	m ² 708			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
安全費		式 1			3号明細書
共通仮設費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

プレキャストボックス

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート (標準)	3000×2000 L=2000				
		個 8			
ボックスカルバート (頂版開口φ300)	3000×2000 L=2000 (差筋D13:2本)				
		個 1			
ボックスカルバート (No.1)	3000×2000 L=2000 (差筋D16:24本)				
		個 1			
ボックスカルバート (No.11)	3000×2000 L=2000 (差筋D13:15本)				
		個 1			
PC鋼より線	φ15.2mm				
		kg 123			
定着具	φ15.2mm用				
		組 40			
基礎埋設鋼材設置工	直線部 2列				18号仕訳表
		m 44			
滑走面養生工	直線部 2列				19号仕訳表
		m 44			
エアークャスター据付工	横引き、縦締め据付				20号仕訳表
		m 22			

1号明細書

フレキストボックス

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
底版モルタル充填工		m 22			21号仕訳表
計					

2号明細書

鋼材運搬処理

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬		回 1			2 2号仕訳表
スクラップ	ガートレール	t 0.26			
計					

3号明細書

安全費

1式当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 68			7 2号仕訳表
計					

4号仕訳表

ウイング①

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物人力打設	鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 1			4 9号仕訳表
型枠		m ² 3.4			5 0号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.059			5 1号仕訳表
計					
1箇所当り					

5号仕訳表

ウイング②

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物人力打設	鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.77			49号仕訳表
型枠		m ² 3			50号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.039			51号仕訳表
計					
1箇所当り					

6号仕訳表

ウイング③

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物人力打設	鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 一般養生 小運搬作業無し	m ³ 0.47			49号仕訳表
型枠		m ² 2.1			50号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.025			51号仕訳表
計					
1箇所当り					

7号仕訳表

ウイング④

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物人力打設	鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 一般養生 小運搬作業無し	m ³ 0.66			4 9号仕訳表
型枠		m ² 2.5			5 0号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.034			5 1号仕訳表
計					
1箇所当り					

10号仕訳表

集水桝

1箇所当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.3			53号仕訳表
型枠		m ² 3.9			54号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm 排出ガス対策型ハック材	m ² 0.8			55号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			56号仕訳表
計					
1箇所当り					

11号仕訳表

ガードレール

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置(ガードレール) [市場 単価]	防護柵設置 Gr-C-2B 塗装	m 10			57号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD295A D13	t 0.014			58号仕訳表
円形型枠	φ175mm	m 2			
計					
1m当り					

1 3号仕訳表

コンクリートブロック基礎(A)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.8			5 3号仕訳表
型枠		m ² 3.5			5 4号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート 小運搬作業無し	m ³ 0.6			6 0号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2			6 1号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.08			6 2号仕訳表
計					
1 m当り					

1 4号仕訳表

コンクリートブロック基礎(B)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 1.1			5 3号仕訳表
型枠		m ² 4			5 4号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート 小運搬作業無し	m3 0.7			6 0号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2			6 1号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.1			6 2号仕訳表
計					
1 m当り					

1 5号仕訳表

天端コンクリート(A)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.7			5 3号仕訳表
型枠		m ² 2.1			5 4号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.07			6 2号仕訳表
計					
1 m当り					

17号仕訳表

高密度ポリエチレン管

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管	呼び500mm	m 1			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径450～600mm	m 1			共単00284
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径450～600mm	m 1			共単00284
暗渠排水管撤去	撤去 波状管及び網状管 呼び径450～600mm	m 1			共単00289
計					
1m当り					

18号仕訳表

基礎埋設鋼材設置工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鋼材	L-75*75*6	m 10.3			
差筋	D16 L=600	本 13.3			
鋼材 (受材)	L-30*30*3	本 13.3			
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
雑材料		式 1			
機械器具損料		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
滑走面養生材	0.3*914*L	m 10.5			
世話役		人			
普通作業員		人			
機械器具損料		式 1			
計					
1 m当り					

20号仕訳表

エアークャスター据付工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	50t吊	日			
コンプレッサー運転費	7.5m3級	日			23号仕訳表
エアークャスター損料	K21UHD×4基	日			
ウインチ損料	500K	日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆 動・排ガス対策(第1次)]	定格容量15kVA	日			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

22号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			78号仕訳表
計					
1回当り					

23号仕訳表

コンプレッサー運転費

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンプレッサー損料	吐出空気量7.5m ³ /min	台 1			
軽油	1,2号	L 69.75			
雑材料		式 1			
計					
1日当り					

24号仕訳表

モルタル打設

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
モルタルポンプ賃料		日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排ガス対策(第1次)]	定格容量15kVA	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

25号仕訳表

バックホウ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			63号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

26号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			64号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイ有り	(2) 1mを越え2m未満 (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材有り				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置有り (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m ³ /h	日			65号仕訳表
基礎砕石		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

30号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り厚さ=10cm	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			66号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10～12t	日			67号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8～20t	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 1号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	厚さ=15cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 19.05			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			6 6号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10~12t	日			6 7号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			6 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

33号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.25			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 4号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.36			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

39号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

40号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			70号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 1 号仕訳表

舗装版破碎工 (ハック杓直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓	(2) 舗装版厚=5cm				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型ハック杓 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			7 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 2号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			6 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3号仕訳表

防護柵撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) コンクリート建込			(3) Gr-C-2B	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-C-2B	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 4 号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ					
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			6 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 5号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			7 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 6 号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			7 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

48号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型アルドール					
排出ガス対策型アルドール運転	普通 15t級	h			75号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

49号仕訳表

鉄筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m ²	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m3 10.2			
養生工 (一般養生)		m3 10			76号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

50号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 1 号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

5 2号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.07m ³ /m	(2) 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.03m ³ /m (3) RC-40				
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.08			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 3号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			7 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 4号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				(3) 排出ガス対策型ハック材
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型ハック材運転	排出ガス対策型ハック材 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			共単0 0 2 2 3
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5 8号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD295A	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			73号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリト		(3) 小運	搬作業無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリト	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6 1号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	m ² 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m ² 当り					

6 3号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 5号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m ³ /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m ³ /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

66号仕訳表

モータレダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレード幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ [油圧式]	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

67号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

69号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 4号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 5号仕訳表

排出ガス対策型フルトーザ[®]運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトーザ [®] [普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

78号仕訳表

トラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					