

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号		工事名				
22-A04D		平成22年度町道蒲生実勢線他舗装修繕工事				
施工箇所	京丹波町 実勢他地内					
設計額		請負対象額		工期	平成22年8月31日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
	工 種			数 量		摘 要
	栗野線	アスファルト舗装		74m ²		
	新水戸徳尾・新水戸イカガ谷線	アスファルト舗装		74m ²		
	蒲生実勢線	アスファルト舗装		331m ²		
	中村下村線	アスファルト舗装		23m ²		
	蒲生西階線	アスファルト舗装		150m ²		
	他3路線全9路線					

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A04D

平成22年度町道蒲生実勢線他舗装修繕工事

施 工 箇 所

京丹波町 実勢他地内

積算条件

単価適用日	2010年5月1日
歩掛適用日	2009年8月1日
諸経費適用日	2009年8月1日
電源区分	商用電源
工種区分	舗装工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
栗野線					
土工					
土工					
すき取り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 17			5号仕訳表
残土運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 17			6号仕訳表
残土敷均し	残土受入地での処理 排出ガス対策型フルトラクタ	m3 17			7号仕訳表
舗装工					
アスファルト舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ²			8号仕訳表
		74			
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石(RM-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ²			9号仕訳表
		74			
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ²			10号仕訳表
		74			
区画線工					
区画線工 W=450	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式・手動) 実線・セグブラ 45cm	m			11号仕訳表
		2			
区画線工 W=150	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式・手動) 実線・セグブラ 15cm	m			12号仕訳表
		3			
マンホール調整工					
マンホール調整工					
マンホール設置	蓋据付工(受枠とも) 蓋(受枠とも) [調整コンクリートブロックなし]	組			13号仕訳表
		1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
調整リング	φ900 H=100	個 1			
マンホール撤去		組 1			
マンホール設置	φ300 集水桝据付 (手間のみ) 据付 50kg/基以上80kg/基以下 基礎碎石無し	基 1			1 4号仕訳表
マンホール撤去	φ300 集水桝撤去 撤去 50kg/基以上80kg/基以下	基 1			1 5号仕訳表
構造物撤去工					
構造物撤去工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 20			1 6号仕訳表
舗装版破碎	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホ	m ² 66			1 7号仕訳表
アスファルト殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)	m3 3			1 8号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト敷処分					
		m3 3			
新水戸徳尾・イカガ谷線					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				19号仕訳表
		m ² 70			
アスファルト舗装工					
下層路盤	路盤工 (車道) 下層路盤 再生クラッシュヤーン (RC-40) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				8号仕訳表
		m ² 4			
上層路盤	路盤工 (車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				9号仕訳表
		m ² 4			
表層工 W<1.4	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm				20号仕訳表
		m ² 4			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
表層工 W>3.0	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ²			10号仕訳表
		70			
構造物築造工					
土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m ³			5号仕訳表
		2			
埋戻し	フィルター材敷設 単粒度砕石 4号 30-20mm 排出 ガス対策型バックホウ	m ³			21号仕訳表
		1			
残土運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2 m ³)	m ³			22号仕訳表
		2			
残土敷均し	残土受入地での処理 排出ガス対策型フルトラ ック	m ³			7号仕訳表
		2			
排氷工					
暗渠排水管	合成樹脂排水材(網状管) φ100 耐圧型	m			1号仕訳表
		8			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工					
構造物撤去工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 25			1 6号仕訳表
舗装版破砕	バックホ舗装版破砕積込 排出ガス対策型小型バックホ	m ² 75			1 7号仕訳表
アスファルト殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	m ³ 3			2 3号仕訳表
アスファルト殻処分		m ³ 3			
コンクリート削孔	コンクリート削孔 (コアホーリングマシン) 削孔径=150mm	孔 1			2 4号仕訳表
蒲生実勢線					
舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整碎石 (RM-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロートローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 87			19号仕訳表
舗装工					
表層工 1.4≧W	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m ² 44			20号仕訳表
表層工 W>3.0	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロートローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 92			10号仕訳表
表層工 オーバーレイ	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=30mm 排出ガス対策型ロートローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 195			25号仕訳表
構造物撤去工					
構造物撤去工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 134			16号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホ				17号仕訳表
		m ² 137			
アスファルト殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m3(平積0.1m3)				26号仕訳表
		m3 6			
アスファルト殻処分					
		m3 6			
中村下村線					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				19号仕訳表
		m ² 17			
舗装工					
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン (RC-40) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー				8号仕訳表
		m ² 4			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石(RM-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ²			9号仕訳表
		6			
表層工 1.4>W	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m ²			20号仕訳表
		9			
表層工 W>3.0	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ²			10号仕訳表
		14			
構造物築造工					
作業土工					
床堀	バックホウ床堀 排出ガス対策型バックホウ	m ³			5号仕訳表
		4			
埋戻し	フィルター材敷設 単粒度碎石 4号 30-20mm 排出ガス対策型バックホウ	m ³			21号仕訳表
		1			
残土運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³			27号仕訳表
		4			
残土敷均し	残土受入地での処理 排出ガス対策型ブルドーザー	m ³			7号仕訳表
		4			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水工					
暗渠排水管	合成樹脂排水材（網状管） φ100 耐圧型	m 13			2号仕訳表
塩ビ製継手 45° 曲げ管 φ100		個 2			
塩ビ製 キャップ φ100		個 1			
構造物撤去工					
構造物撤去工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深（アスファルト舗装版）=5cm	m 17			16号仕訳表
舗装版破碎	バックホウ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホウ	m ² 24			17号仕訳表
アスファルト殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	m ³ 1			28号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻処分		m ³ 1			
削孔工	コンクリート削孔 (コアホーリングマシン) 削孔径=150mm	孔 1			2 4号仕訳表
田中垣内線					
舗装工					
舗装工					
表層工 オーバーレイ	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=30mm 排出ガス対策型ロータリーローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 31			2 5号仕訳表
区画線工					
区画線工 W=150	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式・手動) 実線・セグアラ 15cm	m 14			1 2号仕訳表
蒲生豊田線					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 4			19号仕訳表
舗装工					
表層工 オーバーレイ	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=30mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 73			25号仕訳表
表層工 1.4≦W≦3.0	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型振動ローラ	m ² 4			29号仕訳表
構造物撤去工					
構造物撤去工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 9			16号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホ	m ²			17号仕訳表
		4			
アスファルト殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	m ³			30号仕訳表
		0.2			
アスファルト殻処分		m ³			
		0.2			
豊田曾谷線					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整碎石 (RM-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ²			19号仕訳表
		3			
舗装工					
表層工 1.4≦W≦3.0	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型振動ローラー	m ²			29号仕訳表
		3			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工					
構造物撤去工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 7			1 6号仕様表
舗装版破砕	バックホ舗装版破砕積込 排出ガス対策型小型バックホ	m ² 3			1 7号仕様表
アスファルト殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	m ³ 0.1			2 8号仕様表
アスファルト殻処分		m ³ 0.1			
蒲生西階線					
舗装工					
舗装準備工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ²			19号仕訳表
		148			
舗装工					
表層工 W>3.0	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ²			10号仕訳表
		148			
表層工 W<1.4	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m ²			20号仕訳表
		2			
水路工					
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m ³			5号仕訳表
		6			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ	m ³			31号仕訳表
		4			
残土処分	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	m ³			32号仕訳表
		6			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し砕石	再生クラッシャーレン RC-40				
		m ³ 4			
水路工					
自由勾配側溝 300*300	滑りとめ、スリット				3号仕訳表
		m 2			
自由勾配側溝 300*500	滑りとめ、スリット				4号仕訳表
		m 9			
側溝用蓋 滑り止め	スリット型 蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下				3 3号仕訳表
		枚 10			
構造物取壊し					
構造物取壊し					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				1 6号仕訳表
		m 43			
舗装版破砕	バックホ舗装版破砕積込 排出ガス対策型小型バックホ				1 7号仕訳表
		m ² 150			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	m ³			3 4号仕訳表
		7			
アスファルト殻処分		m ³			
		7			
コンクリート切断	舗装版切断 コンクリート舗装版 切断深(コンクリート舗装版)=15cm	m			3 5号仕訳表
		2			
コンクリート取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m ³			3 6号仕訳表
		2			
コンクリート殻運搬	ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻) コンクリート殻(無筋)	m ³			3 7号仕訳表
		2			
コンクリート殻処分		m ³			
		2			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費(率)					
		式			
		1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
安全費					1号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

1号仕訳表

暗渠排水管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径50~150mm	m 10			38号仕訳表
合成樹脂排水材 (網状管) φ 100 耐圧型		m 10			
吸出防止材(全面)設置工	吸出し防止シート (㎡)	㎡ 16			39号仕訳表
計					
1 m当り					

2号仕訳表

暗渠排水管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径50~150mm	m 10			38号仕訳表
合成樹脂排水材 (網状管) φ 100 耐圧型		m 10			
吸出防止材(全面)設置工	吸出し防止シート (㎡)	㎡ 16			39号仕訳表
計					
1 m当り					

3号仕訳表

自由勾配側溝 300*300

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.078m ³ /m	m 10			40号仕訳表
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.24			
計					
1 m当り					

4号仕訳表

自由勾配側溝 300*500

10m当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.52m ³ /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.078m ³ /m	m 10			4 1号仕訳表
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.24			
計					
1 m当り					

5号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			70号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

6号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			7 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型アルドール					
排出ガス対策型アルドール運転	普通 15t級	h			7 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

8号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	り厚さ=15cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 19.05			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			6 1号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マカダム 10～12t	日			6 2号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8～20t	日			6 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

9号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り厚さ=10cm	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			6 1号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10～12t	日			6 2号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8～20t	日			6 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

10号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			64号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			65号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			66号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

11号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 45cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 45cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

13号仕訳表

蓋据付工(受枠とも)

1組当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 蓋(受枠とも) [調整コンクリートブロックなし]					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1組当り					

1 4号仕訳表

集水樹据付 (手間のみ)

10基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 50kg/基以上80kg/基以下			(3) 基礎	碎石無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 基当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去	(2) 50kg/基以上80kg/基以下				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1基当り					

16号仕様表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			67号仕様表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

17号仕訳表

ハック材舗装版破碎積込

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハック材					
排出ガス対策型小型ハック材運 転	排出ガス対策型小型ハック材 山積0.13m3 (平積0.10m3)	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

19号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り厚さ=3cm	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m ³ 3.81			
モータローラー運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			6 1号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マカダム 10～12t	日			6 2号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8～20t	日			6 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

20号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=50mm			(3) フライムコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			7 3号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			7 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 1号仕訳表

フィルター材敷設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 単粒度碎石 4号	30-20mm	(2) 排出ガス対策型バックホウ			
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
単粒度碎石	4号 30-20mm	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			7 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 2号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 4t積	日			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

23号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 2t積	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

24号仕訳表

コンクリート削孔 (コアホーリングマシン)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=150mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット	160mm スタンダード	個 5.7			
コアホーリングマシン	穿孔径 φ52～250mm	日			
発動発電機運転	ガソリン 3kVA	日			76号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

25号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=30mm			(3) タックコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.54			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			64号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			65号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			66号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

26号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

27号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			71号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

28号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 2t積	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

29号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 1.4～3.0m	日			77号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3～4t	日			78号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

30号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
ダンプトラック運転	デイベール 2t積	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

3 1号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハックホ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			7 0号仕訳表
タンバ運転	質量60～80kg	日			7 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 3号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

34号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

3 5号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート舗装版	(2) 切断深 (コンクリート舗装版)=15cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			6 7号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.61			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

37号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

38号仕訳表

暗渠排水管敷設（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径50～150mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 吸出し防止シート	(p)				
普通作業員		人			
軟弱地盤安定・吸い出し防止 ・洗掘防止材	吸出し防止シート(p) [厚10mm 縁切施設、堤防強化 ドレン]	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

40号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.078m ³ /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0.05m ³ /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.09			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.05			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 1 号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.078m ³ /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0.52m ³ /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.09			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 0.55			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 1号仕訳表

モータレダ^ダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレド幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ ^ダ [油圧式]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 3号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅 2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 5号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

66号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

67号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

排出ガス対策型小型ハックホの運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハックホ	(2) 山積0.13m3 (平積0.10m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
小型ハックホ(ミニホ) [ローラ型・排出ガス対策(第1次)]	標準ハケット容量 山積0.13m3 [平積 0.10m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

69号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 25			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

70号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 2号仕訳表

排出ガス対策型フルトーザ[®]運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトーザ [®] [普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

7 3号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 (4) 損料=1.23供用日/日	(2) 質量0.5~0.6t			(3) 燃料=2L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 2			
振動ロー[ハトガト式]	質量0.5~0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 4号仕訳表

振動コンパクタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40~60kg	(2) 燃料=3L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 3			
振動コンパクタ[前進型]	質量40~60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 5号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 3kVA				
ガソリン	レギュラー	L 11			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	3KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

77号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

78号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 搭乗式コンバインド型	(2) 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
振動ロー[搭乗式・コンバインド型 ・排ガス対策(第1次)]	質量3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

79号仕訳表

タンパ^o 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
タンパ ^o 及びピラマ	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					