

電気設備工事

機械設備工事に伴う配線、配管等

機械設備工事

エアコン設置

5台

| 電気設備工事 | | 電気設備工事 | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------|----|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| EM-IE電線 | 2.0mm × 1本 | 115 | m | | | |
| EM-IE電線 | 5.5mm2 × 1本 | 80 | m | | | |
| EM-EEFケーブル | 2.0mm- 3C 管内 | 220 | m | | | |
| EM-EEFケーブル | 2.0mm- 3C ビット・天井 | 36 | m | | | |
| EM-CEケーブル | 5.5mm2-3C 管内 | 46 | m | | | |
| EM-CEケーブル | 5.5mm2-3C ビット・天井 | 112 | m | | | |
| EM-CETケーブル | 22mm2管内 | 10 | m | | | |
| ねじ無し電線管 (EP) | 露出配管 39mm | 25 | m | | | |
| 厚鋼電線管 (GP) | 露出配管(塗装有) 22mm | 33 | m | | | |
| 厚鋼電線管 (GP) | 露出配管(塗装有) 28mm | 7 | m | | | |
| 厚鋼電線管 (GP) | 露出配管(塗装有) 36mm | 20 | m | | | |
| HIVE電線管 | (22) 露出 | 7 | m | | | |
| HIVE電線管 | (28) 露出 | 13 | m | | | |
| 金属製 可とう電線管 (電動機等接続) | 24mm ビニル被覆有 | 9 | 箇所 | | | |
| プルボックス | SS型 150×150×100 SUS 防水 | 4 | 個 | | | |
| プルボックス | SS型 200×200×100 SUS 防水 | 3 | 個 | | | |
| 電線管 ボンディング | E(39) | 3 | 箇所 | | | |
| 電線管 ボンディング | E(39) | 3 | 箇所 | | | |
| 電線管 ボンディング | (22) | 7 | 箇所 | | | |
| 電線管 ボンディング | (28) | 1 | 箇所 | | | |

| 機械設備工事 | | 機械設備工事 | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--------|----|----|----|----|
| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| PAC-1 | 壁掛け | 1 | 台 | | | |
| PAC-5 | 天吊 | 1 | 台 | | | |
| PAC-6 | 壁掛け | 1 | 台 | | | |
| PAC-7 | 床置き型 | 1 | 台 | | | |
| PAC-8 | 天吊 | 1 | 台 | | | |
| 冷媒・被覆銅管 | 6.35外径(1/4B) | 45 | m | | | |
| 冷媒・被覆銅管 | 9.52外径(3/8B) | 15 | m | | | |
| 冷媒・被覆銅管 | 12.7 外径(1/2B) | 45 | m | | | |
| 冷媒・被覆銅管 | 15.88外径(5/8B) | 15 | m | | | |
| 排水・硬質塩化ビニル管(VP) | 屋内一般 25A | 14 | m | | | |
| 排水・硬質塩化ビニル管(VP) | 屋内一般 20A | 25 | m | | | |
| 排水管 保温 | グラスウール 天井・PS内・アミノガラス 25A | 6 | m | | | |
| 配管支持金物 | | 1 | 式 | | | |
| 配管用化粧カバー | 塩ビカバー スリムダクト | 1 | 式 | | | |
| 配管貫通口 はつり補修 | 鉄筋コンクリート 200mm程度 75φ | 8 | 箇所 | | | |
| 塗装工事 | 配管露出部 | 20 | m | | | |
| 高所作業車 | 12m級 | 1 | 日 | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |