

第 1号		場内造成工事 地先ブロック（現場打ち）					1式当たり	内訳書
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人力掘削(床掘)	粘性土・砂・砂質土・埴質土	m3	0.4					
基礎砕石工	t=0.1m、	m ²	0.4					
型枠工	小型構造物	m ²	1				第 1号明細書	
コンクリート工	21-8-40BB	m3	0.2				第 2号明細書	
埋戻工	人力、流用土	m3	0.3				第 3号明細書	
小計（地先ブロック工）								
掘削工 地山の掘削積込	山積0.13m3(平積0.1m3)	m3	3.3					
基礎砕石工	t=0.1m、	m ²	3.6					
コンクリート工	21-8-40BB	m3	1.6				第 2号明細書	
型枠工	小型構造物	m ²	9.9				第 1号明細書	
バックホ埋戻(後方超小旋回型)	山積0.28m3(平積0.2m3), タンバ° 60~80kg	m3	0.6					
小計（小型重力擁壁工）								

第 2号

場内付帯工事

1式当たり

内訳書

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
両開き フェンス門扉	ネットフェンス H=1,800、W=3,000	組	1			
片開き フェンス門扉	ネットフェンス H=1,800、W=1,000	組	1			
ネットフェンス H=1,800 忍び返し付き	φ3.2×網目56 メッキ+樹脂コート仕上げ	m	74.3			
安全柵 転落防止柵	@3,000mm 3段 H=800mm	m	18			
小計	(材料費)					
フェンス門扉設置 両開き フェンス門扉	ネットフェンス H=1,800、W=3,000	組				
フェンス門扉設置 片開き フェンス門扉	ネットフェンス H=1,800、W=1,000	組				
フェンス工	ネットフェンス H=1,800 忍び返し付き	m				
安全柵設置	@3,000 3段 H=800	m				
コンクリート削孔工(ホ-リングマシン)	60<削孔径<64mm 200≦削孔深≦400mm	孔	45			

