

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書 (参考資料)			当初	
工事番号		工事名				
22-A11D		平成22年度町道大迫上乙見線他維持修繕工事				
施工箇所	京丹波町 下乙見 他地内					
設計額		請負対象額		工期	平成22年12月24日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
	工 種			数 量		摘 要
	大迫上乙見線 水路修繕			62.4m		
	本庄能手線 舗装修繕			353㎡		
	氏神西線 側溝工			6m		
	井尻坂井線 側溝工			6m		
	院内豊田西線 舗装工			366㎡		
	全11路線					

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A11D

平成22年度町道大迫上乙見線他維持修繕工事

施 工 箇 所

京丹波町 下乙見 他地内

積算条件

単価適用日	2010年7月1日
歩掛適用日	2009年8月1日
諸経費適用日	2009年8月1日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
大迫上乙見線 (下乙見)					
仮設工					
揚上機械設置					
ラフテレーンクレーン 16 t	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型・排ガス対策(第1次)] 吊上能力25t吊	日			
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m3 27			2 5号仕様表
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ	m3 3			2 6号仕様表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3			27号仕訳表
		22			
残土整地	残土受入地での処理 排出ガス対策型フルトナー	m3			28号仕訳表
		22			
側溝工					
現場打ち水路	H350*B800	m			1号仕訳表
		29			
現場打ち水路	H250~350*B800	m			2号仕訳表
		9			
マットレス工		m			3号仕訳表
		38			
底高調整工		m			4号仕訳表
		23			
間詰めコンクリート	無筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3			29号仕訳表
		1			
舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工					
コンクリート舗装工		m <sup>2</sup> 51			5号仕訳表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート舗装切断	舗装版切断 コンクリート舗装版 切断深 (コンクリート舗装版)=10cm	m 1			30号仕訳表
コンクリート取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m <sup>3</sup> 17			31号仕訳表
Co運搬	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻 (無筋)	m <sup>3</sup> 17			32号仕訳表
Co処分		m <sup>3</sup> 17			
大迫上乙見線 (上乙見)					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工					
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				25号仕訳表
		m3 10			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				26号仕訳表
		m3 8			
残土処分	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				33号仕訳表
		m3 1			
集水柵工					
集水柵	800*1000*1300				6号仕訳表
		箇所 1			
舗装工					
アスファルト舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			34号仕訳表
		10			
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 粒度調整砕石(M-30) 仕上り厚さ=10cm ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			35号仕訳表
		10			
アスファルト舗装	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m <sup>2</sup>			36号仕訳表
		10			
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
アスファルト舗装切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深(アスファルト舗装版)=5cm	m			37号仕訳表
		13			
アスファルト舗装取壊し	バックホウ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホウ	m <sup>2</sup>			38号仕訳表
		12			
As運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>			39号仕訳表
		0.6			
As処分		m <sup>3</sup>			
		0.6			



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m3 0.2			40号仕訳表
コンクリート殻運搬	ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻) コンクリート殻(無筋)	m3 0.2			41号仕訳表
コンクリート殻処分		m3 0.2			
本庄能手線					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=3cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup> 3			42号仕訳表
マンホール嵩上げ工		箇所 1			7号仕訳表
消火栓ボックス嵩上げ		箇所 1			8号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁ボックス嵩上げ					9号仕訳表
		箇所 1			
舗装工					
アスファルト舗装工 W<1.4	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm				36号仕訳表
		m <sup>2</sup> 3			
オーバーレイ	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=30mm 排出ガス対策型振動ローラ				43号仕訳表
		m <sup>2</sup> 353			
構造物撤去工					
構造物撤去工					
舗装版切断工	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深(アスファルト舗装版)=5cm				37号仕訳表
		m 12			
舗装版撤去工	バックホウ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホウ				38号仕訳表
		m <sup>2</sup> 3			
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )				44号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
As処分					
		m3 0.1			
野間地踏切 (坂原須川線)					
舗装工					
舗装工					
基層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=45mm 排 出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤロー	m <sup>2</sup> 45			4 5号仕訳表
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=30mm 排 出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤロー	m <sup>2</sup> 67			4 6号仕訳表
清水踏切					
舗装工					
舗装工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=55mm 排 出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			4 7号仕訳表
		32			
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン タックコート 砂散布なし 舗装厚=30mm 排 出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			4 6号仕訳表
		39			
升谷大谷線					
舗装工					
路盤工					
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=30cm 排出ガス対策型ロード ローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			4 8号仕訳表
		3			
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーレン(R C-40) 仕上り厚さ=7.5cm 排出ガス対策型ロード ローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			4 9号仕訳表
		3			
舗装工					
アスファルト舗装工	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50 mm	m <sup>2</sup>			3 6号仕訳表
		3			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物築造工					
排水工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				25号仕訳表
		m3 1			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				26号仕訳表
		m3 0.5			
埋戻し材	単粒度砕石 4号 30-20mm				
		m3 0.5			
残土処分	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				50号仕訳表
		m3 1			
残土整地	残土受入地での処理 排出ガス対策型フルトラクタ				28号仕訳表
		m3 1			
暗渠排水工	合成樹脂排水材(網状管) φ80 重耐圧型				10号仕訳表
		m 6			
吸出し防止シート	吸出し防止材(全面)設置工 吸出し防止シート(イ)				51号仕訳表
		m <sup>2</sup> 8			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工					
構造物撤去工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 12			3 7号仕訳表
舗装版取壊し	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホ	m <sup>2</sup> 3			3 8号仕訳表
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 0.1			5 2号仕訳表
As殻処分		m <sup>3</sup> 0.1			
削孔工	コンクリート削孔 (コアローリングマシン) 削孔径=100mm	孔 1			5 3号仕訳表
本庄若宮・本庄木上・本庄大倉線					
排水工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
蓋板設置					
蓋板設置	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 39			5 4号仕訳表
蓋板再利用撤去	蓋版 [市場単価] 再利用撤去 (K9) コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 39			5 5号仕訳表
騒音防止用パッキン	L50用	セット 39			
氏神西線					
舗装工					
舗装工					
アスファルト舗装工	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m <sup>2</sup> 1			3 6号仕訳表
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup> 1			5 6号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			5 7号仕訳表
		1			
コンクリート舗装	t =10cm	m <sup>2</sup>			1 1号仕訳表
		1			
排水工					
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m <sup>3</sup>			2 5号仕訳表
		2			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ	m <sup>3</sup>			2 6号仕訳表
		1			
残土処分	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>			2 7号仕訳表
		1			
残土整地	残土受入地での処理 排出ガス対策型ブルドーザー	m <sup>3</sup>			2 8号仕訳表
		1			
水路工					



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
道路用鉄筋コンクリート側溝	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 30×30×200 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.04m <sup>3</sup> /	m 6			5 8号仕訳表
蓋板設置	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 6			5 9号仕訳表
構造物撤去工					
構造物撤去工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 6			3 7号仕訳表
舗装版破碎	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホ	m <sup>2</sup> 1			3 8号仕訳表
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup> 0.06			6 0号仕訳表
As殻処分		m <sup>3</sup> 0.06			
コンクリート切断	舗装版切断 コンクリート舗装版 切断深 (コンクリート舗装版)=15cm	m 4			6 1号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m3			40号仕訳表
		0.08			
Co殻運搬	ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻) コンクリート殻 (無筋)	m3			62号仕訳表
		0.08			
Co殻処分		m3			
		0.08			
井尻坂井線					
舗装工					
舗装工					
アスファルト舗装工	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m <sup>2</sup>			36号仕訳表
		2			
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石(RM-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ポットローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup>			56号仕訳表
		2			
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ポットローラ 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup>			57号仕訳表
		2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水工					
作業土工					
床掘	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				25号仕訳表
		m3 3			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				26号仕訳表
		m3 0.8			
残土処分	ダンプトラック運搬 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				63号仕訳表
		m3 2			
残土整地	残土受入地での処理 排出ガス対策型ブルドーザー				28号仕訳表
		m3 2			
水路工					
道路用鉄筋コンクリート側溝	U型側溝 [市場単価] 据付 L=1000 (K3) RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m3/m				64号仕訳表
		m 6			
蓋板設置	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				65号仕訳表
		枚 6			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小口止工					1 2号仕訳表
		箇所 1			
構造物撤去工					
構造物撤去工					
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				3 7号仕訳表
		m 12			
舗装版破碎	バックホ舗装版破碎積込 排出ガス対策型小型バックホ				3 8号仕訳表
		m <sup>2</sup> 5			
As殻運搬	ダンプトラック運搬 バックホ山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )				6 6号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.2			
As殻処分					
		m <sup>3</sup> 0.2			
コンクリート切断	舗装版切断 コンクリート舗装版 切断深 (コンクリート舗装版)=15cm				6 1号仕訳表
		m 1			
コンクリート取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				4 0号仕訳表
		m <sup>3</sup> 0.02			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
Co殻運搬	ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻) コンクリート殻 (無筋)	m3			67号仕様表
		0.02			
Co殻処分		m3			
		0.02			
院内豊田西線					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込 排出ガス対策型バックホ	m3			68号仕様表
		140			
路床盛土工					
敷均し	ブルドーザ敷均し 排出ガス対策型ブルドーザ	m3			69号仕様表
		23			
締固め	タイヤロー締固め 排出ガス対策型タイヤロー	m3			70号仕様表
		23			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
法面整形工					
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形) 排出ガス対策型バックホウ	m <sup>2</sup> 66			7 1号仕訳表
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による削り取り整形) 排出ガス対策型バックホウ	m <sup>2</sup> 2			7 2号仕訳表
残土処理工					
残土処理	ダンプトラック運搬	m <sup>3</sup> 150			7 3号仕訳表
残土敷均し	残土受入地での処理 排出ガス対策型フルドーザー	m <sup>3</sup> 150			2 8号仕訳表
排水構造物工					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ	m <sup>3</sup> 64			7 4号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	埋戻工 排出ガス対策型バックホウ				7 5号仕訳表
		m3 27			
側溝工					
道路用鉄筋コンクリートU型側溝					1 3号仕訳表
		m 114			
自由勾配側溝					1 4号仕訳表
		箇所 4			
側溝蓋	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下				7 6号仕訳表
		枚 43			
集水柵・マンホール工					
集水柵 1					1 5号仕訳表
		箇所 1			
集水柵 2					1 6号仕訳表
		箇所 1			
集水柵 3					1 7号仕訳表
		箇所 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水柵 4					1 8号仕訳表
		箇所 1			
集水柵 5					1 9号仕訳表
		箇所 1			
舗装工					
アスファルト舗装工					
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシュヤーン(RC-40) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			5 7号仕訳表
		374			
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石(RM-30) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			5 6号仕訳表
		371			
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			7 7号仕訳表
		366			
構造物取壊し工					
舗装版取壊し					



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 排出カ ス対策型バックホウ 舗装版厚=5cm	m <sup>2</sup>			7 8号仕訳表
		7			
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト 舗装版)=5cm	m			3 7号仕訳表
		3			
構造物取壊し					
コンクリート取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造 物	m <sup>3</sup>			4 0号仕訳表
		0.03			
コンクリート切断	舗装版切断 コンクリート舗装版 切断深 (コンクリート 舗装版)=10cm	m			3 0号仕訳表
		1			
殻運搬処分					
舗装版運搬	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホウによる直接掘 削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m <sup>3</sup>			7 9号仕訳表
		0.3			
As処分		m <sup>3</sup>			
		0.3			
コンクリート殻運搬	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻 (無筋 )	m <sup>3</sup>			8 0号仕訳表
		0.03			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
Co処分					
		m3 0.03			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					1号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

## 1号仕訳表

## 現場打ち水路

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物クレーン車打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊 一般養生 排出ガス対策型トラッククレーン	m <sup>3</sup> 3.8			8 1号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 16.5			8 2号仕訳表
止水板設置		m 1.9			2 0号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.38			8 3号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD345 D13	t 0.0097			8 4号仕訳表
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m <sup>3</sup> 以上300m <sup>3</sup> 未満 一般養生	m <sup>3</sup> 0.62			2 9号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 0.5			8 5号仕訳表
計					
1 m当り					

## 2号仕訳表

## 現場打ち水路

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物クレーン車打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊 一般養生 排出ガス対策型トラッククレーン	m <sup>3</sup> 3.6			8 1号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 15			8 2号仕訳表
止水板設置		m 1.8			2 1号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.36			8 3号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.0097			8 6号仕訳表
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m <sup>3</sup> 以上300m <sup>3</sup> 未満 一般養生	m <sup>3</sup> 0.6			2 9号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 0.5			8 5号仕訳表
計					
1 m当り					

3号仕訳表

マットレス工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	排出ガス対策型バックホ	m <sup>3</sup> 6			26号仕訳表
再生クラッシャー	RC-40	m <sup>3</sup> 6			
土木安定シート・ネットの敷設	シート	m <sup>2</sup> 48			87号仕訳表
碎石型枠		基 10			22号仕訳表
固定ピン		本 40			
計					
1m当り					





5号仕訳表

コンクリート舗装工

100㎡当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3 10			29号仕訳表
溶接金網	φ3.2*150*150	㎡ 100			
路盤工(歩道)	上層路盤 再生クラッシュラン(RC-40) 仕上り厚さ=10cm 排出ガス対策型振動ローラー	㎡ 100			88号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	㎡ 1.04			83号仕訳表
計					
1㎡当り					

6号仕訳表

集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 1.3			89号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 12.3			82号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			90号仕訳表
足掛け金物	φ19 W300	個 3			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm 排出ガス対策型バックホ	m <sup>2</sup> 1.9			91号仕訳表
計					
1箇所当り					









11号仕訳表

コンクリート舗装

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.1			94号仕訳表
溶接金網 φ6 150*150		m <sup>2</sup> 1			
路盤工(車道)	上層路盤 再生粒度調整碎石(RM-30)仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 1			95号仕訳表
計					
1㎡当り					

1 2号仕訳表

小口止工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.03			9 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 0.36			9 6号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm 排出ガス対策型ハック材	m <sup>2</sup> 0.11			9 7号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.001			8 6号仕訳表
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=15mm	孔 7			9 8号仕訳表
計					
1箇所当り					





1 4号仕訳表

自由勾配側溝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.025m <sup>3</sup> /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 1			1 0 1号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			1 0 2号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 0.4			1 0 0号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>3</sup>	18-5-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.01			
計					
1箇所当り					

15号仕訳表

集水柵1

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m <sup>2</sup> 0.7			100号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm 排出ガス対策型ハック材	m <sup>2</sup> 0.7			103号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.2			89号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.6			82号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			104号仕訳表
ハック材床掘	排出ガス対策型ハック材	m <sup>3</sup> 1.9			74号仕訳表
埋戻工	排出ガス対策型ハック材	m <sup>3</sup> 1.4			75号仕訳表
計					
1箇所当り					

16号仕訳表

集水桝2

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m <sup>2</sup> 0.7			100号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm 排出ガス対策型ハック材	m <sup>2</sup> 0.7			103号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.2			89号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.5			82号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			104号仕訳表
ハック材床掘	排出ガス対策型ハック材	m <sup>3</sup> 1.9			74号仕訳表
埋戻工	排出ガス対策型ハック材	m <sup>3</sup> 1.4			75号仕訳表
計					
1箇所当り					

17号仕訳表

集水桝3

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m <sup>2</sup> 0.7			100号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm 排出ガス対策型ハック材	m <sup>2</sup> 0.7			103号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.2			89号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.5			82号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			104号仕訳表
ハック材床掘	排出ガス対策型ハック材	m <sup>3</sup> 1.9			74号仕訳表
埋戻工	排出ガス対策型ハック材	m <sup>3</sup> 1.4			75号仕訳表
計					
1箇所当り					

18号仕訳表

集水桝4

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m <sup>2</sup> 0.7			100号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm 排出ガス対策型ハック材	m <sup>2</sup> 0.7			103号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.2			89号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.6			82号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			104号仕訳表
ハック材床掘	排出ガス対策型ハック材	m <sup>3</sup> 1.4			74号仕訳表
埋戻工	排出ガス対策型ハック材	m <sup>3</sup> 1.5			75号仕訳表
計					
1箇所当り					

19号仕訳表

集水桝5

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正		m <sup>2</sup> 0.7			100号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm 排出ガス対策型ハック材	m <sup>2</sup> 0.7			103号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.2			89号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.4			82号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			104号仕訳表
ハック材床掘	排出ガス対策型ハック材	m <sup>3</sup> 1			74号仕訳表
埋戻工	排出ガス対策型ハック材	m <sup>3</sup> 1.5			75号仕訳表
計					
1箇所当り					

20号仕訳表

止水板設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
塩ビ止水板	CF 150×5	m 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					



2 1号仕訳表

止水板設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
塩ビ止水板	CF 150×5	m 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					



23号仕訳表

鉄蓋設置工

1個当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
計					
1個当り					

24号仕訳表

仕切り弁ボックス設置

1個当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
計					
1個当り					

25号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			143号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

26号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハックホ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			143号仕訳表
タンバ運転	質量60~80kg	日			144号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



28号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型アルドール					
排出ガス対策型アルドール運転	普通 15t級	h			156号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					



29号仕訳表

無筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 一般養生	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 10m3以上300m3未満	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m3/h	h			141号仕訳表
養生工 (一般養生)		m3 10			142号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

30号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート舗装版	(2) 切断深 (コンクリート舗装版)=10cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			157号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.61			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 1号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



33号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			155号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

3 4 号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	厚さ=10cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m <sup>3</sup> 12.7			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			1 4 7 号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10~12t	日			1 4 8 号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			1 4 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 5号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) ロートローラ	(2) 粒度調整砕石 (M-30) (5) 排出ガス対策型タイヤローラ			(3) 仕上り厚さ=10cm	
普通作業員		人			
粒度調整砕石	M-30	m3 12.7			
モータグレーダ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			1 4 7号仕訳表
ロートローラ運転	マダム 10~12t	日			1 5 9号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 4 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

36号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=50mm			(3) フライムコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			160号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			161号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



37号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			157号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

38号仕訳表

ハック材舗装版破碎積込

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハック材					
排出ガス対策型小型ハック材運 転	排出ガス対策型小型ハック材 山積0.13m3 (平積0.10m3)	日			162号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 1 号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			1 6 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り厚さ=3cm	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 3.81			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			1 4 7号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マカダム 10～12t	日			1 4 8号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8～20t	日			1 4 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

## 4 3号仕訳表

## アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=30mm			(3) タックコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.54			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 1.4～3.0m	日			1 6 4号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式コンバインド型 3～4t	日			1 6 5号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					





4 5 号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=45mm			(3) タックコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 11.32			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			1 6 6 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			1 6 7 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			1 6 8 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

## 46号仕訳表

## アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=30mm			(3) タックコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 7.54			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			166号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			167号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			168号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

## 47号仕訳表

## アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=55mm			(3) タックコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 13.83			
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L 43			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			166号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			167号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			168号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 8号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り厚さ=30cm	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m <sup>3</sup> 38.1			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			1 4 7号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マカダム 10~12t	日			1 4 8号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			1 4 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

49号仕訳表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	厚さ=7.5cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 9.53			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			147号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10~12t	日			148号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			149号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

50号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			155号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 吸出し防止シート	(イ)				
普通作業員		人			
軟弱地盤安定・吸い出し防止 ・洗掘防止材	吸出し防止シート(イ) [厚10mm カゴマット、連結連節フック用]	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					





5 3号仕訳表

コンクリート削孔 (コアホーリングマシン)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=100mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット	110mm スタンダード	個 5.7			
コアホーリングマシン	穿孔径 φ52～250mm	日			
発動発電機運転	ガソリン 3kVA	日			1 6 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

5 4号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 再利用撤去 (K9)	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

56号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り厚さ=10cm	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m <sup>3</sup> 12.7			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			147号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10～12t	日			148号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8～20t	日			149号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

57号仕様表

路盤工 (車道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40) (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り	厚さ=15cm
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 19.05			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			147号仕様表
排出ガス対策型ローラー運転	マダム 10~12t	日			148号仕様表
排出ガス対策型ローラー運転	8~20t	日			149号仕様表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 8号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 道路用鉄筋コンクリート側溝 (7) 砕石設計数量 (1m当り)=0.04m <sup>3</sup> /m	(2) 規格補正無し (5) 3種 300A 30×30×200			(3) L=2000 (6) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)	300A 30×30×200	個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.05			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					





6 1号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート舗装版	(2) 切断深 (コンクリート舗装版)=15cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			1 5 7号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.61			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					





6 4号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.05m <sup>3</sup> /m	(2) L=1000	(K3)		(3) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L1000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
U型側溝		個 1			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.06			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 5号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					



67号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			163号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

68号仕訳表

バックホウ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			170号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					



69号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ブルドーザ					
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			171号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



7 1 号仕訳表

切土法面整形（機械による切土整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (法面バック付)		h			1 7 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

7 2号仕訳表

盛土法面整形（機械による削り取り整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転 (法面バケット付)		h			173号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



7 4 号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			1 5 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 5号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック材					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック材運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			1 5 2号仕訳表
タンバ 締固		m3 100			1 5 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					



## 77号仕訳表

## アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシュ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			166号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			167号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			168号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

78号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ	(2) 舗装版厚=5cm				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日			174号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

79号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			158号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

80号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デューセル 10t積	日			158号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

81号仕訳表

小型構造物クレーン車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 排出ガス対策型トラッククレーン	(2) トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.6			
排ガス対策(第1次)トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]賃料	16t吊	日			
養生工 (一般養生)		m <sup>3</sup> 10			140号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

8 2号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

8 4号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

86号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) シート					
普通作業員		人			
土木安定シート		㎡ 111			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

88号仕訳表

路盤工 (歩道)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型振動ローラ	(2) 再生クラッシャーラン (RC-40)			(3) 仕上り	厚さ=10cm
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12.7			
排出ガス対策型振動ローラ運転	搭乗式コンパクト型 3~4t	日			145号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

89号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			140号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

9 1号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				(3) 排出ガス対策型ハック材
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型ハック材運転	排出ガス対策型ハック材 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			1 4 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

9 2号仕訳表

蓋据付工(受枠とも)

1組当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 蓋(受枠とも) [調整コンクリートブロックなし]					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1組当り					



9 3号仕訳表

暗渠排水管敷設（手間のみ）

100m当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 波状管及び網状管			(3) 呼び径50～150mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

9 4号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		1 4 2号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

9 5号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ローラー	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ローラー			(3) 仕上り厚さ=15cm	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 19.05			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			1 4 7号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	マカダム 10～12t	日			1 4 8号仕訳表
排出ガス対策型ローラー運転	8～20t	日			1 4 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				(3) 排出ガス対策型ハック材
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型ハック材運転	排出ガス対策型ハック材 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			1 4 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

9 8 号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=15mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			1 5 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 孔当り					

9 9号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 道路用鉄筋コンクリート側溝 (7) 砕石設計数量 (1m当り)=0.04m <sup>3</sup> /m	(2) 規格補正無し (5) 3種 250 25×25×200			(3) L=2000 (6) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)	250 25×25×200	個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.05			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m <sup>2</sup> 当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0.025m <sup>3</sup> /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

103号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				(3) 排出ガス対策型ハック材
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型ハック材運転	排出ガス対策型ハック材 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			146号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

140号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

141号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 16			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

142号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

143号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
ハックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



144号仕訳表

クハ<sup>レ</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
クハ <sup>レ</sup> 及びピラマ	質量60~80kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 搭乗式コンバインド型	(2) 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
振動ロー[搭乗式・コンバインド型 ・排ガス対策(第1次)]	質量3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

146号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレード幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ [油圧式]	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

148号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

150号仕訳表

発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 2kVA				
ガソリン	レギュラー	L 6.5			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	2KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

151号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



152号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

153号仕訳表

クハ<sup>o</sup>締固

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ <sup>o</sup> 運転	質量60~80kg	日			154号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>3</sup> 当り					

154号仕訳表

クハ<sup>ハ</sup>運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 4.5			
クハ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

155号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 42			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

156号仕訳表

排出ガス対策型フルトレーザ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトレーザ[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

158号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

159号仕訳表

オートロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
オートロー[マカダム]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 (4) 損料=1.23供用日/日	(2) 質量0.5~0.6t			(3) 燃料=2L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 2			
振動ロー[ハトガト式]	質量0.5~0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40~60kg	(2) 燃料=3L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 3			
振動コンパクタ[前進型]	質量40~60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型小型ハックホ	(2) 山積0.13m3 (平積0.10m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 22			
小型ハックホ(ミニホ) [ローラ型・排出ガス対策(第1次)]	標準ハケット容量 山積0.13m3 [平積 0.10m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

163号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 25			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

164号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 搭乗式コンバインド型	(2) 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
振動ロー[搭乗式・コンバインド型 ・排ガス対策(第1次)]	質量3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

166号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅 2.4~6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



168号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ガソリン	(2) 3kVA				
ガソリン	レギュラー	L 11			
発動発電機[ガソリン駆動]賃料	3KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 113			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

172号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

173号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					