

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号				工事名		
22-A12D		平成21年度（繰越）地方道路整備事業町道升谷大迫線（第5工区）道路改良工事				
施工箇所	京丹波町升谷地内					
設計額		請負対象額		工期	平成23年2月28日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 140m 幅員 5m					
	工種			数量		摘要
	コンクリート擁壁工			34m		
	アンカー工			34本		
	鍬止擁壁工			9m		
	プレキャスト基礎			34m		
	水路工			49m		
	アスファルト舗装工			851㎡		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

## 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A12D

平成21年度（繰越）地方道路整備事業町道升谷大迫線（第5工区）道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町升谷地内

積算条件

単価適用日	2010年6月1日
歩掛適用日	2009年8月1日
諸経費適用日	2009年8月1日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合（地方部）

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホリ掘削積込 排出ガス対策型バックホリ	m3 80			1 5号仕訳表
耕土すき取	現場内処分	m3 8			1号仕訳表
路床盛土工					
路床 (流用土)	1m未満	m3 50			2号仕訳表
路体盛土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路体 (流用土)	1m未満				3号仕訳表
		m3 10			
路体 (流用土)	1m<W<2.5m未満				4号仕訳表
		m3 20			
路肩盛土					
路肩盛土					5号仕訳表
		m3 10			
法面整形工					
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による築立(土羽)整形) 排出ガス対策型バックホウ				共単00188
		m <sup>2</sup> 200			
残土処理工					
搬入土	ダンプトラック運搬				16号仕訳表
		m3 2			
地盤改良工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路床安定処理工					
安定処理 (t=60cm)	セメント系一般軟弱土用	m <sup>2</sup> 790			6号仕訳表
法面工					
植生工					
植生工	法面工 [市場単価] 種子散布工	m <sup>2</sup> 200			17号仕訳表
擁壁工					
アンカー工					
グラウトアンカー工	K5-2H	式 1			1号明細書
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	人力掘削 (床掘)				18号仕訳表
		m3 30			
埋戻し	人力盛土 (埋戻し)				共単00040
		m3 2			
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				19号仕訳表
		m3 8			
埋戻し	埋戻工 排出ガス対策型バックホウ				共単00014
		m3 6			
場所打擁壁工	張りコンクリート擁壁工				
コンクリート工	鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 10m3以上300m3 未満 一般養生				20号仕訳表
		m3 51			
型枠	型枠				21号仕訳表
		m <sup>2</sup> 92			
裏型枠					7号仕訳表
		m <sup>2</sup> 17			
鉄筋	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構 造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13				22号仕訳表
		t 2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
均しコンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し				2 3号仕訳表
		m <sup>3</sup> 3			
均し型枠	均し基礎コンクリート型枠				2 4号仕訳表
		m <sup>2</sup> 4			
目地板	目地板設置 瀝青繊維質目地板 厚10mm				2 5号仕訳表
		m <sup>2</sup> 3			
水抜パイプ	硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-75				
		m 5			
吸出し防止材	吸出防止材設置				8号仕訳表
		m <sup>2</sup> 9			
箱抜き管	VU125				
		m 15			
箱抜き管	VU100				
		m 12			
基面整正	基面整正				共単0 0 0 0 1
		m <sup>2</sup> 30			
裏込砕石	裏込砕石工 RC-40 排出ガス対策型バック材				共単0 0 2 2 4
		m <sup>3</sup> 7			



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
足場工	足場工 単管足場 排出ガス対策型リフレンクレーン	掛㎡			共単00553
		88			
型枠支保工	H-100×100×6×8	t			
		0.8			
型枠支保工	L-65×65×6	t			
		1			
調整コンクリート工	無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3			23号仕訳表
		18			
場所打擁壁工(構造物単位)					
場所打擁壁工(構造物単位)					
重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重 力式擁壁 2mから5mまで 18-8-40 高炉 W/C=60% 以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 目地材設	m3			26号仕訳表
		1			
小型擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A)) 小 型擁壁 (A) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎 石有り 均しコンクリート無し 目地材設置無し 水抜	m3			27号仕訳表
		2			
排水構造物工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
作業土工					
床掘り	ハックホ床掘 排出ガス対策型ハックホ				19号仕訳表
		m3 30			
埋戻し	埋戻工 排出ガス対策型ハックホ				共単00015
		m3 20			
側溝工					
プレキャストU型側溝 (PU434)	U型側溝 [市場単価] 据付 L=4000 (K4) RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m3/m				28号仕訳表
		m 18			
プレキャストU型側溝 (PU133)	U型側溝 [市場単価] 据付 L=4000 (K4) RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m3/m				29号仕訳表
		m 31			
管渠工					
管渠工	VP φ 150				9号仕訳表
		m 8			
舗装					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
アスファルト舗装工					
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=15cm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup> 860			30号仕訳表
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup> 851			共単00616
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵設置 Gr-C-2B 塗装	m 34			31号仕訳表
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵設置 Gr-C-4E 塗装	m 89			32号仕訳表
プレガード基礎設置	C種用 480×800×2000	m 34			10号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	区画線工〔市場単価〕 区画線設置（溶融式・手動）実線・セブテラ 15cm	m 280			33号仕訳表
道路付属施設工					
坂路工					
坂路盛土工		m <sup>3</sup> 10			11号仕訳表
盛土法面整形	盛土法面整形（機械による築立（土羽）整形） 排出ガス対策型ハックホ	m <sup>2</sup> 8			共単00188
構造物撤去工					
構造物撤去工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m3 10			3 4号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 排出カ ス対策型バックホウ 舗装版厚=5cm	m <sup>2</sup> 742			3 5号仕訳表
舗装版切断工	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト 舗装版)=5cm	m 16			3 6号仕訳表
運搬処理工					
コンクリート取壊し運搬処理	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻 (無筋 )	m3 10			3 7号仕訳表
アスファルト殻運搬処理	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホウによる直接掘 削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3 37			3 8号仕訳表
処分費	無筋コンクリート殻	m3 10			
処分費	アスファルト殻	m3 37			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
準備費		式 1			2号明細書
安全費		式 1			3号明細書
技術管理費		式 1			4号明細書
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

グラウト・アンカー工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
削孔 (砕質土)	単管方式				59号仕様表
		m 460			
アンカー鋼材加工・組立、挿入	二重防食 PC鋼線より線 設計荷重 (f)=400kN				60号仕様表
		本 34			
グラウト注入打設					12号仕様表
		m <sup>3</sup> 10			
ボーリングマシン移設	排出ガス対策型ラフテレンクレーン				61号仕様表
		回 1			
緊張・定着・頭部処理	設計荷重 (f)=400kN				62号仕様表
		本 34			
足場工(アンカー工)	排出ガス対策型ラフテレンクレーン				63号仕様表
		空m <sup>3</sup> 470			
永久アンカー材料費 (K5-3H)	KTB工法 引張型・K5				13号仕様表
		式 1			
計					



2号明細書

準備費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転		m <sup>2</sup> 170			6 4 号仕訳表
根処分費		t 1			
計					

3号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

4号明細書

技術管理費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
室内CBR用試料採取		箇所 1			
変状土CBR試験		試料 2			
六価ノミ試験		検体 2			
計					

1号仕訳表

耕土すき取

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
バックホ積込	排出ガス対策型バックホ	m3 1			39号仕訳表
残土受入地での処理	排出ガス対策型ブルドーザ	m3 1			40号仕訳表
計					
1m3当り					

2号仕訳表

路床（流用土1m未満）

1m3当り

名称	規格（条件）	数量・単位	単価	金額	摘要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			共単00040
振動ロー縮固め	路床並 ハトガバ式	m3 1			41号仕訳表
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

路体（流用土）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			共単00040
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハッドガイド式	m3 1			42号仕訳表
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

路体（流用土1m以上2.5m未満）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			共単00040
振動ロー締固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパクト型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			43号仕訳表
計					
1 m3当り					

5号仕訳表

路肩盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土(埋戻し)		m3 1			共単00040
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハド`ガイド`式	m3 1			42号仕訳表
計					
1 m3当り					



6号仕訳表

安定処理 ( t =60cm)

1m2当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
安定処理工(バックホウ混合)(路床)[手間のみ]	路床 排出ガス対策型バックホウ(クローラ型 山積0.28m <sup>3</sup> ) 排出ガス対策型バックホウ(クレーン機能付) 排出ガス対策型タイヤローラ	m <sup>2</sup> 1			4 4号仕訳表
固化材	一般軟弱土用	t 0.036			
計					
1 m2当り					

## 7号仕訳表

## 裏型枠

## 1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床版部撤去しない埋設型枠設置 (手間のみ)		㎡ 1			4 5号仕訳表
型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚 0.62			
計					
1㎡当り					

8号仕訳表

吸出防止材設置

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
軟弱地盤安定・吸い出し防止 ・洗掘防止材	吸出し防止 [厚50mm ヤシ繊維系不織布]	㎡ 107			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

9号仕訳表

管渠工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管	φ 150	本 2.5			
配管工		人			
普通作業員		人			
計					
1 m当り					

## 10号仕訳表

## プレガード基礎設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレガード基礎	C種用 480×800×2000	個 5			
連結金具		組 10			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.08			46号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 0.21			24号仕訳表
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレシクリーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

11号仕訳表

路肩盛土

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			共単00040
振動ロー締固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパクト型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			43号仕訳表
計					
1 m3当り					

12号仕訳表

グラウト注入打設

10m3当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
グラウト注入打設 (手間のみ)		m3 10			71号仕訳表
注入材料	グラウト材	m3 10			14号仕訳表
計					
1m3当り					

## 13号仕訳表

## 永久アンカー材料費 (K5-3H)

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
SCアンボント (SC-U2)	K5-U2 φ12.7mm	kg 802			
パイロットキャップ	PC5-3H	個 34			
スペーサー	PC5-3H	個 136			
結束バンド	CB	本 80			
アンカーヘッド	K5-3LLG	個 34			
クサビ	K5-W φ12.7mm	組 68			
アンダープレート	UP20-122-6M □200 t=6	枚 17			
アンカープレート	AP20-50-22M □200 t=22	枚 17			
アンカープレート	KAP26-145-16M □260 t=16	枚 17			
押えプレート	PP20-50-19M □200 t=19	枚 17			
ヘッドキャップ	HC5-3LL	個 34			
アルミヘッドキャップ	AC 160型	個 34			



13号仕訳表

永久アンカー材料費 (K5-3H)

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アンダーキャップ	UC5-2	個 34			
キュータスHC (ハットキャップ 内防錆材)	K5-2H	kg 12			
ノンコーション (背面養生管内防錆材)	K5-2H	kg 14			
角度調整台座	KKD-A	組 17			
計					
1式当り					

## 14号仕訳表

## 注入材料

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
セメント	普通ポルテント 25kg袋入	t 1.23			
コンクリート混和剤	コンクリート減水剤 (ホゾリス)	kg 2.5			
計					
1 m3当り					

15号仕訳表

バックホウ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			47号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

16号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 種子散布工					
法面工	種子散布	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

人力掘削(床掘)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

19号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			49号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

20号仕訳表

鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 一般養生	(2) 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下			(3) 10m3以上300m3未満	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m <sup>2</sup>	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m3 10.2			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m3/h	h			50号仕訳表
養生工 (一般養生)		m3 10			51号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



2 1号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

2 2号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

2 3号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		5 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

24号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

## 26号仕訳表

## 場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイプ無し	(2) 2mから5mまで (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材無し				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置無し (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
とび工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			53号仕訳表
基礎砕石		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 小型擁壁 (A) (4) 均しコンクリート無し (7) 吸出防止材無し	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (5) 目地材設置無し (8) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生				(3) 基礎砕石有り (6) 水抜きパイプ無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.6			
基礎砕石		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

28号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m <sup>3</sup> /m	(2) L=4000 (K4)			(3) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
U型側溝		個 0.25			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.13			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					



29号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m <sup>3</sup> /m	(2) L=4000 (K4)			(3) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
U型側溝		個 0.25			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.13			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

30号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排出ガス対策型ロータリー	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロータリー			(3) 仕上り厚さ=15cm	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m <sup>3</sup> 19.05			
モータレータ運転	油圧式 フレート幅 3.1m	日			5 4号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	マダム 10～12t	日			5 5号仕訳表
排出ガス対策型ロータリー運転	8～20t	日			5 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 1号仕訳表

防護柵設置(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 2号仕訳表

防護柵設置(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

33号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

34号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 5号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ	(2) 舗装版厚=5cm				
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			5 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

36号仕様表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			58号仕様表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					



37号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

38号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			48号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

39号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホ					
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			47号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

40号仕訳表

残土受入地での処理

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型アルドール					
排出ガス対策型アルドール運転	普通 15t級	h			65号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

4 1号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			6 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			6 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			6 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 4 号仕訳表

安定処理工(バックホウ混合)(路床)[手間のみ]

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床 (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型バックホウ(クローラ型 山積0.28m3)				(3) 排出ガス対策型バックホウ(クレーン機能付)
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.5m3 (平積0.4m3)	日			6 8 号仕訳表
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			6 9 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			7 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					



4 5号仕訳表

床版部撤去しない埋設型枠設置 (手間のみ)

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 6号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m <sup>2</sup>	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m3 10.4			
養生工 (一般養生)		m3 10			5 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

47号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[ローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

48号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

49号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

50号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 16			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

5 1号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 2号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					



53号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

54号仕訳表

モータレダ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式	(2) ブレード幅 3.1m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ〔油圧式〕	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 5号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

56号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤローラー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

58号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

## 59号仕訳表

## 削孔(埴質土)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 単管方式					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
シャックロット	φ90mm用、φ115mm用、φ135mm用	個 0.05			
打込アダプタ	φ90mm用	個 0.04			
トリルパイプ	φ90mm用 (1.5m)	本 0.19			
リングヒット	φ90mm用	個 0.2			
ウォータースリーブ	φ90mm 単管用	個 0.02			
ホーリングマシン[ロータリバカッション式 ・スキッド型]	55kW級	日			
諸雑費		式 1			
計					

59号仕訳表

削孔 (埴質土)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
1 m当り					



60号仕訳表

アンカー鋼材加工・組立、挿入

10本当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 二重防食	(2) PC鋼線より線			(3) 設計荷重 (f)=400kN	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

6 1号仕訳表

ボ-リンクマシヨ移設

10回当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ラフテ-ンクレーン					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテ-ンクレーン [油圧伸縮ゾブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1回当り					

6 2号仕訳表

緊張・定着・頭部処理

10本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設計荷重 (f)=400kN					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

6 3号仕訳表

足場工(アンカー工)

100空m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ラフテレンクレーン					
世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1空m3当り					

6 4号仕訳表

ダンプトラック運転

1,000㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	h			7 2号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

6 5号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

66号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



68号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊 山積0.5m3 (平積0.4m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 45			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.5m3[平積0.4m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

69号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

## 70号仕訳表

## 排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 7.1			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

## 7 1号仕訳表

## グラウト注入打設 (手間のみ)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

## 7 2号仕訳表

## ダンプトラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	h			
タイヤ[ダンプトラック用](時間当り)	10t 良好	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					