

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度	工事設計書（参考資料）	当初
--------	-------------	----

工事番号	工事名
22-A15D	平成21年度（繰越） 地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 町道坂原中線落石防止網設置工事

施工箇所	京丹波町 中地内
------	----------

設計額	請負対象額		工期	平成22年11月30日限り
-----	-------	--	----	---------------

請負額	精算額		今回支払額	
-----	-----	--	-------	--

設計概要	工種	数量	摘要
	落石防止網設置工		588㎡
アンカー設置 岩盤用		17箇所	
アンカー設置 土中用		6箇所	
ミニポケット支柱		16箇所	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A15D

平成21年度（繰越） 地域活性化・ 経済危機対策臨時交付金事業 町道坂原中線落石防止網設置工事

施 工 箇 所

京丹波町 中地内

積算条件

単価適用日	2010年7月1日
歩掛適用日	2009年8月1日
諸経費適用日	2009年8月1日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	5,000,000円
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
落石雪害防止工					
落石防止網工					
金網・ロープ設置	防護柵設置(落石防止網) [市場単価] 金網 ・ロープ設置 亜鉛メッキ3,4種(Z-GS3,4) 線径2.6mm 金網仕様標準				2号仕訳表
		m <sup>2</sup> 588			
アンカー設置	防護柵設置(落石防止網) [市場単価] アンカー 設置 岩盤用 径22mm×長1000mm				3号仕訳表
		箇所 17			
アンカー設置	防護柵設置(落石防止網) [市場単価] アンカー 設置 土中用羽根付アンカー 径25mm×長1500mm				4号仕訳表
		箇所 6			
ミニポケット支柱設置					1号仕訳表
		箇所 16			
仮設工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
防護施設工					
仮設防護柵工	仮囲い設置及び撤去 設置撤去	m 50			5号仕訳表
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号仕訳表

ミニポケット支柱設置

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
支柱 (ミニポケット式)	H=1,500	箇所 1			
法面工		人			
トラッククレーン	20t吊	日			
計					
1箇所当り					

2号仕訳表

防護柵設置(落石防止網) [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 金網・ロープ 設置	(2) 亜鉛メッキ3,4種 (Z-GS3, 4)	線径2.6mm		(3) 金網仕様標準	
落石防護網設置工 金網・ロープ 設置	メッキ3,4種 φ2.6	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



3号仕訳表

防護柵設置(落石防止網) [市場単価]

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) アンカー設置	(2) 岩盤用	径22mm×長1000mm			
落石防護網設置工 アンカー設置	岩盤用 径22mm×長1000mm	箇所 1			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

4号仕訳表

防護柵設置(落石防止網) [市場単価]

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) アンカー設置	(2) 土中用羽根付アンカー 径25mm×長1500mm				
落石防護網設置工 アンカー設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所 1			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

5号仕訳表

仮囲い設置及び撤去

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置撤去					
世話役		人			
普通作業員		人			
仮囲い仮設材損料	仮囲鉄板丸パイ	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					