数 量 総 括 表

工 事 区 分	工　種	種　別	細　別	規　格	単 位	計 算 数 量	設 計 数 量	備　考
舗装	道路土工	掘削工						
			掘削(土砂)	すきとり	m3	427.1	420.0	
		残土処理工						
			残土処理	L=4.5km　土砂	m3	427.1	420.0	富田町所有地
	舗装工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
			上層路盤	再生粒度調整砕石 RM-30 t=150	m2	3,050.9	3,050.0	
			表層	再生密粒度アスファルト t=40	m2	3,050.9	3,050.0	
	区画線工	区画線工						
			溶融式区画線	供用区間　白色実線 W=150	m	978.1	970.0	
				供用区間　白色破線 W=150	m	195.0	190.0	
	構造物撤去工	構造物取り壊し工						
			舗装版切断	t=5cm	m	47.5	47.0	
			舗装版取り壊し	t=5cm	m2	3,050.9	3050.0	
			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理	L=3.5km	m3	152.5	152.0	金下建設
	共通仮設	安全費						
			交通誘導員	B	人	21.0	21.0	

§1.　土　工

土 工 集 計 表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数量	摘　要
土工						
	掘削工	すきとり		m3	427.1	
	作業残土処理	残土処分	土砂	m3	427.1	

§2. 舗 装 工

舗 装 工 集 計 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
舗装工						
	車道舗装					
		上層路盤	再生粒調砕石 RM-30 t=150	m^2	3050.9	
		表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ 機械 t=40	m^2	3050.9	

舗装面積計算　　公園北通線

			路盤　t=150			表層工　t=40						
工区	測　点 NO.	距　離 m	幅 m	平均 m	面積 m2	幅 m	平均 m	面積 m2	幅 m	平均 m	面積 m2	備　考
	0+　0.000		6.560			6.560						
	1+　0.000	20.000	6.440	6.500	130.00	6.440	6.500	130.00				
	2+　0.000	20.000	6.450	6.445	128.90	6.450	6.445	128.90				
	3+　0.000	20.000	6.450	6.450	129.00	6.450	6.450	129.00				
	4+　0.000	20.000	6.420	6.435	128.70	6.420	6.435	128.70				
	5+　0.000	20.000	6.380	6.400	128.00	6.380	6.400	128.00				
	6+　0.000	20.000	7.050	6.715	134.30	7.050	6.715	134.30				
	7+　0.000	20.000	7.200	7.125	142.50	7.200	7.125	142.50				
	8+　0.000	20.000	6.840	7.020	140.40	6.840	7.020	140.40				
	9+　0.000	20.000	6.160	6.500	130.00	6.160	6.500	130.00				
	10+　0.000	20.000	7.000	6.580	131.60	7.000	6.580	131.60				
	11+　0.000	20.000	6.490	6.745	134.90	6.490	6.745	134.90				
	12+　0.000	20.000	6.300	6.395	127.90	6.300	6.395	127.90				
	13+　0.000	20.000	5.880	6.090	121.80	5.880	6.090	121.80				
	14+　0.000	20.000	6.140	6.010	120.20	6.140	6.010	120.20				
	15+　0.000	20.000	6.190	6.165	123.30	6.190	6.165	123.30				
	16+　0.000	20.000	6.280	6.235	124.70	6.280	6.235	124.70				
	17+　0.000	20.000	6.230	6.255	125.10	6.230	6.255	125.10				
	18+　0.000	20.000	6.430	6.330	126.60	6.430	6.330	126.60				
	19+　0.000	20.000	7.430	6.930	138.60	7.430	6.930	138.60				
	20+　0.000	20.000	5.260	6.345	126.90	5.260	6.345	126.90				
	20+　4.470	4.470	5.260	5.260	23.51	5.260	5.260	23.51				NO.20準用
小計		404.47			2616.91			2616.91			0.00	

舗装面積計算　　公園北通線

			路盤　t=150			表層工　t=40						
工区	測　点 NO.	距　離 m	幅 m	平均 m	面積 m2	幅 m	平均 m	面積 m2	幅 m	平均 m	面積 m2	備　考
	21+　0.500		4.710			4.710						NO.21準用
	22+　0.000	19.500	4.710	4.710	91.85	4.710	4.710	91.85				
	23+　0.000	20.000	4.900	4.805	96.10	4.900	4.805	96.10				
	24+　0.000	20.000	3.800	4.350	87.00	3.800	4.350	87.00				
	24+ 19.000	19.000	3.800	3.800	72.20	3.800	3.800	72.20				NO.24準用
	25+　0.000	1.000	6.560	5.180	5.18	6.560	5.180	5.18				
	25+　1.450	1.450	7.150	6.855	9.94	7.150	6.855	9.94				平面計測
	25+　8.590	7.140	7.150	7.150	51.05	7.150	7.150	51.05				平面計測
	25+ 12.230	3.640	4.200	5.675	20.66	4.200	5.675	20.66				
小計		91.73			433.98			433.98				
合計		496.2			3050.9			3050.9				

不陸整正(路床)　　3050.9　m2

↓

掘削土砂　　t=140　　3050.9　　V=　427.1　m3

舗装版撤去　　t=50　　A=　3050.9　m2

V=　152.5　m3

§3. 区 画 線 工

区 画 線 工 集 計 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
区画線工						
	区画線工					
		外側線・中央線	溶融式,W=0.15,白色,実線	m	978.1	
		中央線	溶融式,W=0.15,白色,破線	m	195.0	

延長調書　　公園北通線

舗装切断 t=60			区画線工（中央・外側）白色実線 W=150			区画線工（車道中央線）白色破線 W=150			区画線工（停止線・横断）白色実線 W=450					
番号	測　点	延長又は個数	番号	測　点	延長又は個数	番号	測　点	延長又は個数	番号	測　点	延長又は個数	番号	測　点	延長又は個数
LR	0 + 0.00		R	0 + 0.00		LR	0 + 0.00							
		5.60		～ 8 + 0.00	159.30		～ 7 + 15.00	80.00						
L	2 + 0.00		L	0 + 0.00		LR	8 + 0.00							
	～ 2 + 9.00	9.20		～ 8 + 0.00	160.70		～ 19 + 5.00	115.00						
L	18 + 18.00		R	8 + 0.00										
	～ 19 + 8.00	10.10		～ 20 + 4.50	244.80									
R	25 + 0.00		L	8 + 0.00										
	～ 25 + 11.00	11.40		～ 20 + 4.50	244.10									
L	25 + 2.00		R	21 + 0.50										
	～ 25 + 9.00	7.00		～ 25 + 5.00	86.90									
LR	25 + 12.20		L	21 + 0.50										
		4.20		～ 25 + 5.00	82.30									
	合計	47.50		合計	978.10		合計	195.00		合計	0.00		合計	0.00

No.....

§4. 構造物撤去工

構造物撤去工集計表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断	t=5cm	m	47.5	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕	t=5cm	m2	3,050.9	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処分		m3	152.5	金下建設