

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度	工事設計書（参考資料）	当初
--------	-------------	----

工事番号	工事名
22-A25D	平成21年度（繰越）地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 町道豊田曾根線道路改良工事

施工箇所	京丹波町曾根地内
------	----------

設計額	請負対象額		工期	
-----	-------	--	----	--

請負額	精算額		今回支払額	
-----	-----	--	-------	--

設計概要	延長 871m 幅員 3.6~6.4m			
	工種	数量	摘要	
	道路土工	1式		
	重力式擁壁	69.6m		
	排水構造物（側溝工）	186m		
	舗装工（表層工・路盤工）	4,330㎡		
	防護柵工	142m		
	構造物撤去工	1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

## 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A25D

平成21年度（繰越）地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業 町道豊田曾根線道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町曾根地内

積算条件

単価適用日	2010年8月10日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 (地方部)

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込				2号仕訳表
		m <sup>3</sup> 640			
路体盛土工					
路体 (流用土)	4.0>W≥2.5m				1号仕訳表
		m <sup>3</sup> 3			
路体 (流用土)	2.5>W≥1.0m				2号仕訳表
		m <sup>3</sup> 100			
路体 (流用土)	1.0m未満				3号仕訳表
		m <sup>3</sup> 2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土工					
路床 (流用土)	4.0 > W ≥ 2.5m	m <sup>3</sup> 49			4号仕訳表
路床 (流用土)	2.5 > W ≥ 1.0m	m <sup>3</sup> 140			5号仕訳表
路床 (流用土)	1.0m未満	m <sup>3</sup> 30			6号仕訳表
土羽土					
土羽土 (流用土)	バック杣積込	m <sup>3</sup> 13			27号仕訳表
法面整形工					
法面整形	盛土法面整形 (機械による削り取り整形)	m <sup>2</sup> 140			共単00192
法面整形 (土羽部)	盛土法面整形 (機械による築立 (土羽) 整形)	m <sup>2</sup> 43			共単00193

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理工					
残土処理	指定処分 L=4.8km	m3 480			7号仕訳表
法面工					
植生工					
植生シート	法面工 [市場単価] 植生シート工 (肥料袋無) 環境品	m <sup>2</sup> 190			28号仕訳表
擁壁工					
作業土工					
掘削 (土砂)	バックホ掘削積込	m3 170			26号仕訳表
床掘り	バックホ床掘	m3 140			29号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(C)	埋戻工				共単00014
		m3 12			
埋戻し(D)	埋戻工				共単00015
		m3 98			
基面整正	基面整正				共単00001
		m <sup>2</sup> 120			
場所打擁壁工					
重力式擁壁	場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁) 重力式擁壁 1mを越え2m未満 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石有り 均しコンクリト無し 目地材				30号仕訳表
		m3 123			
嵩上げ擁壁工					
嵩上げ擁壁	平均 : H=300				8号仕訳表
		箇所 1			
排水構造物工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	バックホウ床掘				29号仕訳表
		m3 100			
人力掘削	人力掘削 (床掘)				31号仕訳表
		m3 0.9			
埋戻し	埋戻工				共単00015
		m3 64			
人力盛土	人力盛土 (埋戻し)				共単00045
		m3 0.4			
基面整正	基面整正				共単00001
		m <sup>2</sup> 120			
側溝工					
道路用鉄筋コンクリート側溝 (PU3 - B300 - H300)	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=2000 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 30×30×200 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.056m3/				32号仕訳表
		m 168			
蓋版 (コンクリート)	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下				33号仕訳表
		枚 320			
蓋版 (グレーチング) L=500	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				34号仕訳表
		枚 17			



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリートファーム (UF200)	U型側溝 [市場単価] 据付 L=4000 (K4) RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.03m <sup>3</sup> /m				3 5号仕訳表
		m 3			
自由勾配側溝 (300×400)	蓋2枚掛製品				9号仕訳表
		m 4			
自由勾配側溝 (300×500)	蓋2枚掛製品				1 0号仕訳表
		m 11			
蓋版(コンクリート)	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下				3 6号仕訳表
		枚 12			
蓋版(グレーチング)L=500	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下				3 7号仕訳表
		枚 3			
管渠工					
管渠 (ヒューム管)	HP φ 300mm				1 1号仕訳表
		m 22			
硬質塩化ビニル管	VP φ 100mm 直管				1 2号仕訳表
		m 1			
集水枳工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
集水桝(1)	500*500*500 縞鋼板蓋				1 3号仕訳表
		箇所 1			
集水桝(2)	500*500*500 縞鋼板蓋				1 4号仕訳表
		箇所 1			
集水桝(3)	500*500*900 縞鋼板蓋				1 5号仕訳表
		箇所 1			
集水桝(4)	500×500×900 グレーチング蓋				1 6号仕訳表
		箇所 1			
集水桝(5)	500×500×1500 グレーチング蓋				1 7号仕訳表
		箇所 1			
集水桝(6)	500×500×550 グレーチング蓋				1 8号仕訳表
		箇所 1			
プレキャスト集水桝	300×300				1 9号仕訳表
		箇所 1			
場所打水路工					
縦排水工	鉄筋コンクリート U形 (PU240)				2 0号仕訳表
		m 2			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
縦排水呑口工					21号仕訳表
		箇所 1			
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
上層路盤工	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型ローラ 排出ガス対策型タイヤローラ				38号仕訳表
		m <sup>2</sup> 4,330			
表層(1)	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ				共単00621
		m <sup>2</sup> 2,180			
表層(2)	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ				共単00620
		m <sup>2</sup> 2,150			
縁石工					
縁石工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスカーフ	アスカーフ設置工 細粒度アスコン再生材	m 52			共単00686
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール (土中建込)	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-4E 塗装	m 137			39号仕訳表
ガードレール (コンクリート建込)	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-2B 塗装	m 5			40号仕訳表
コンクリート削孔	コンクリート削孔 (コアボアリンクマシン) 削孔径=200mm	孔 3			41号仕訳表
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線 (外側線)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式 ・手動) 実線・ゼブラ 15cm	m 850			42号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線 (停止線)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式・手動) 実線・ゼブラ 45cm				4 3号仕訳表
		m 2			
溶融式区画線 (横断予告)	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式・手動) 矢印・記号・文字 15cm換算				4 4号仕訳表
		m 56			
構造物撤去工					
構造物撤去工					
防護柵撤去工					
防護柵撤去 (ガードレール)	防護柵撤去 (ガードレール) [市場単価] 防護柵撤去 土中建込 Gr-C-4E				4 5号仕訳表
		m 34			
現場発生品運搬	ガードレール L=1.4km				2 2号仕訳表
		回 1			
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し (無筋)	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				4 6号仕訳表
		m3 23			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻運搬処理	コンクリート殻 (無筋) L=4.5km				2 3号仕様表
		m <sup>3</sup> 23			
舗装版切断 (アスファルト)	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				4 7号仕様表
		m 45			
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm				4 8号仕様表
		m <sup>2</sup> 4,100			
アスファルト殻運搬処理	アスファルト殻 L=3.6km				2 4号仕様表
		m <sup>3</sup> 183			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					1号明細書
		式 1			
技術管理費					2号明細書
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事費計					



1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 129			7 6号仕訳表
計					

2号明細書

技術管理費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
室内CBR用試料採取	変状土				
		箇所 2			
変状土CBR試験	設計CBR				
		試料 2			
計					

1号仕訳表

路体（流用土）

1㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			共単00037
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			49号仕訳表
計					
1㎡当り					

2号仕訳表

路体（流用土）

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			共単00045
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパクト型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			49号仕訳表
計					
1m3当り					

3号仕訳表

路体（流用土）

1㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			共単00045
振動ロー縮固め	路体、築堤等 ハッドガイド式	m3 1			50号仕訳表
計					
1㎡当り					

4号仕訳表

路床（流用土）

1㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			共単00037
振動ロー縮固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			51号仕訳表
計					
1㎡当り					

## 5号仕訳表

路床(流用土)

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土(埋戻し)		m3 1			共単00045
振動ロー縮固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			51号仕訳表
計					
1m3当り					

6号仕訳表

路床（流用土）

1㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
人力盛土（埋戻し）		m3 1			共単00045
振動ロー縮固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			51号仕訳表
計					
1㎡当り					



7号仕訳表

残土処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬		m3 1			5 2号仕訳表
残土受入地での処理		m3 1			5 3号仕訳表
計					
1 m3当り					

8号仕訳表

嵩上げ擁壁

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 2.1			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 16.6			5 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 1.4			共単0 0 2 2 7
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.17			5 6号仕訳表
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=25mm	孔 25			5 7号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD345 D13	t 0.097			5 8号仕訳表
計					
1箇所当り					

9号仕訳表

自由勾配側溝 (300×400)

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.028m <sup>3</sup> /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 1			59号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.032			
計					
1 m当り					

10号仕訳表

自由勾配側溝 (300×500)

1m当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 [市場単価]	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.028m <sup>3</sup> /m RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	m 1			60号仕訳表
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.037			
計					
1m当り					

1 1号仕訳表

管渠 (ヒューム管)

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ヒューム管(B形管)据付	据付 管径300mm 外圧管1種	m 10			6 1号仕訳表
ヒューム管用巻きコンクリート施工	管径300mm 基礎砕石有り 90° 巻き 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.688			共単0 0 5 1 5
計					
1 m当り					

1 2号仕訳表

硬質塩化ビニル管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 直管 呼び径50~150mm	m 10			共単00285
硬質塩化ビニル管	VP φ100mm	m 2.5			
計					
1 m当り					

1 3号仕訳表

集水枿(1)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.29			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.4			5 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 0.8			共単0 0 2 2 7
蓋版 [市場単価]		枚 1			2 5号仕訳表
計					
1 箇所当り					

1 4号仕訳表

集水枿(2)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.29			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.4			5 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 0.8			共単0 0 2 2 7
蓋版 [市場単価]		枚 1			2 5号仕訳表
計					
1 箇所当り					



1 5号仕訳表

集水枿(3)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.45			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 5.5			5 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 0.8			共単0 0 2 2 7
蓋版 [市場単価]		枚 1			2 5号仕訳表
計					
1 箇所当り					

16号仕訳表

集水柵(4)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.45			54号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 5.5			55号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 0.8			共単00227
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			62号仕訳表
計					
1箇所当り					

17号仕訳表

集水枿(5)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.49			54号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 6			55号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 0.8			共単00227
足掛金具	W=300 φ19mm	個 2			
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			62号仕訳表
計					
1箇所当り					

18号仕訳表

集水枿(6)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.31			54号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 3.6			55号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m <sup>2</sup> 0.8			共単00227
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚 1			62号仕訳表
計					
1箇所当り					

19号仕訳表

プレキャスト集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト用水桝	300×300 グレチング含	基 1			
集水桝据付 (手間のみ)	据付 80kg/基を超え400kg/基以下 基礎碎石有り	基 1			共単00335
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.026			54号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 0.1			55号仕訳表
計					
1箇所当り					

20号仕訳表

縦排水工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 1			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4			5 5号仕訳表
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0m <sup>3</sup> /m	m 10			6 3号仕訳表
計					
1 m当り					

2 1号仕訳表

縦排水呑口工

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m <sup>3</sup> 0.25			5 4号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.7			5 5号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m <sup>2</sup> 1			共単0 0 2 2 6
計					
1 箇所当り					

2 2号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			6 4号仕訳表
計					
1回当り					



23号仕訳表

コンクリート殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)	コンクリート殻 (無筋)	m3 1			65号仕訳表
処分料金	コンクリート殻 (無筋)	m <sup>3</sup> 1			
計					
1 m3当り					

2 4号仕訳表

アスファルト殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3 1			6 6号仕訳表
処分料金	アスファルト殻	m <sup>3</sup> 1			
計					
1 m3当り					

2 5号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
縞鋼板蓋	600*600 t=6mm	kg 17.55			
等辺山形鋼	L-30*30*3	kg 1.63			
構造用丸鋼	SS400 径13	kg 1.04			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

26号仕訳表

バックホ掘削積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			67号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

27号仕訳表

バックホ積込

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m3 (平積0.35m3 )	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生シート工 (肥料袋無)	(2) 環境品				
法面工 (植生シート)	肥料袋無 (環境品)	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

29号仕訳表

バックホウ床掘

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			69号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m <sup>3</sup> 当り					

30号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](重力式擁壁)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 重力式擁壁 (4) 基礎砕石有り (7) 水抜きパイ有り	(2) 1mを越え2m未満 (5) 均しコンクリート無し (8) 吸出防止材有り				(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 目地材設置有り (9) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m <sup>3</sup> /h	日			70号仕訳表
基礎砕石		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			



名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
計					
1 m3当り					

3 1号仕訳表

人力掘削 (床掘)

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 道路用鉄筋コンクリート側溝 (7) 砕石設計数量 (1m当り)=0.056m <sup>3</sup> /m	(2) 規格補正無し (5) 3種 300A 30×30×200			(3) L=2000 (6) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m 1			
道路用鉄筋コンクリート側溝 (3種)	300A 30×30×200	個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 3号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

3 4号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

3 5号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.03m <sup>3</sup> /m	(2) L=4000 (K4)			(3) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
U型側溝		個 0.25			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.04			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					



38号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 19.05			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			7 1号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			7 2号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			7 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 1 号仕訳表

コンクリート削孔 (コアホーリングマシン)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=200mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ダイヤモンドビット	204mm スタンダード	個 5.7			
コアホーリングマシン	(電動式) 穿孔径 φ52~250mm	日			
発動発電機運転	ガソリン 3kVA	日			共単00224
諸雑費		式 1			
計					
1 孔当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 3号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 45cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 45cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 4号仕訳表

区画線工 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 矢印・記号・文字 15cm換算				
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 5号仕訳表

防護柵撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) 土中建込			(3) Gr-C-4E	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-C-4E	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					



名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

47号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			74号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

48号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			75号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

49号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型				(3) 排出ガス対策型振動ロー
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			77号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

50号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) ハドガイト式				
振動ロー運転	ハドガイト式 0.8~1.1t	日			78号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

5 1号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			7 7号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 2号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			7 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

53号仕訳表

残土受入地での処理

100m<sup>3</sup>当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	h			80号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m <sup>3</sup> 当り					



5 4号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			8 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 5号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

57号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=25mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			共単00222
諸雑費		式 1			
計					
1孔当り					

5 8号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

5 9号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0.028m <sup>3</sup> /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

60号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.06m <sup>3</sup> /m	(2) 基礎	コンクリート設計数量 (1m当り)=0.028m <sup>3</sup> /m		(3) RC-40	
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
自由勾配側溝		個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.07			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 1号仕訳表

ヒューム管(B形管)据付

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径300mm			(3) 外圧管1種	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ヒューム管 (外圧管1種)	B形 300×30×2000	本 5			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	h			共単0 0 2 5 2
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					



6 2号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

6 3号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)=0m <sup>3</sup> /m			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

6 4号仕訳表

トラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

6 5号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デューセル 10t積	日			7 9号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

66号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			79号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

67号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

68号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 58			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

69号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



70号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m <sup>3</sup> /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 77			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m <sup>3</sup> /h	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 1 号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 2号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 3号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 4号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 5号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務				(3) 交替要員無し
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3～4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3～4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



78号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 4.4			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

## 79号仕訳表

## ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

80号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

8 1号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					