数量総括表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	設計数量	備　考
舗　装	舗装工	アスファルト舗装工						
			不陸整正	路盤（補足材t=30）	m2	2,579.1	2,570	
			表層	再生密粒度アスファルトt=50	m2	2,579.1	2,570	
	構造物撤去工	構造物取り壊し工						
			舗装版切断	t=3cm	m	50.5	50	
			舗装版取り壊し	t=3cm	m2	2,579.1	2,570	
			ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処理	L=3.5km	m3	77.4	77	共栄建設（株）
	共通仮設	安全費						
			交通誘導員	B	人	14	14	

§1. 舗 装 工

舗 装 工 集 計 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	摘 要
舗装工						
	車道舗装					
		不陸整正	補足材 RM-30 t=30	m^2	2579.1	
		表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ 機械 t=50	m^2	2579.1	

§2. 構造物撤去工

構造物撤去工集計表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
構造物撤去工						
	構造物取壊し工					
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断	t=3cm	m	50.5	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装破砕	t=3cm	m2	2,579.1	
		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬処分	3.5km	m3	77.4	共栄建設（株）

舗装面積計算　　蒲生上野線

			表層工　t=50									
工区	測　点 NO.	距　離 m	幅 m	平均 m	面積 m2	幅 m	平均 m	面積 m2	幅 m	平均 m	面積 m2	備　考
	0+　0.000		4.150									
	1+　0.000	20.000	4.970	4.560	91.20							
	2+　0.000	20.000	4.360	4.665	93.30							
	3+　0.000	20.000	4.410	4.385	87.70							
	4+　0.000	20.000	4.670	4.540	90.80							
	5+　0.000	20.000	4.480	4.575	91.50							
	6+　0.000	20.000	4.510	4.495	89.90							
	7+　0.000	20.000	4.430	4.470	89.40							
	8+　0.000	20.000	5.125	4.778	95.55							
	9+　0.000	20.000	4.520	4.823	96.45							
	10+　0.000	20.000	4.440	4.480	89.60							
	11+　0.000	20.000	4.470	4.455	89.10							
	12+　0.000	20.000	4.500	4.485	89.70							
	13+　0.000	20.000	4.160	4.330	86.60							
	14+　0.000	20.000	4.100	4.130	82.60							
	15+　0.000	20.000	4.480	4.290	85.80							
	16+　0.000	20.000	4.110	4.295	85.90							
	17+　0.000	20.000	3.990	4.050	81.00							
	18+　0.000	20.000	4.240	4.115	82.30							
	19+　0.000	20.000	3.820	4.030	80.60							
	20+　0.000	20.000	4.070	3.945	78.90							
	21+　0.000	20.000	4.640	4.355	87.10							
	21+　2.690	2.690	4.640	4.640	12.48							NO.21準用
	小計	422.69			1857.48							

舗装面積計算			蒲生上野線									
			表層工　t=50									
工区	測　点 NO.	距　離 m	幅 m	平均 m	面積 m2	幅 m	平均 m	面積 m2	幅 m	平均 m	面積 m2	備　考
	22+　3.200		4.850									NO.23準用
	23+　0.000	16.800	4.850	4.850	81.48							
	24+　0.000	20.000	4.380	4.615	92.30							
	25+　0.000	20.000	4.610	4.495	89.90							
	26+　0.000	20.000	4.810	4.710	94.20							
	27+　0.000	20.000	5.120	4.965	99.30							
	28+　0.000	20.000	13.130	9.125	182.50							
	28+　1.200	1.200	14.990	14.060	16.87							EP準用
	28+　5.540	4.340	14.990	14.990	65.06							
小計		122.34			721.61							
合計		545.0			2579.1							

不陸整正(補足材)　　A=　2579.1　m2

舗装版撤去　　t=30　　A=　2579.1　m2

V=　77.4　m3

延長調書　　蒲生上野線

舗装切断 t=30															
番号	測　　点	延長又は個数	番号	測　　点	延長又は個数	番号	測　　点	延長又は個数	番号	測　　点	延長又は個数	番号	測　　点	延長又は個数
LR	0 + 0.00													
		4.10												
L	3 + 15.00													
	～ 4 + 4.00	8.20												
R	3 + 14.00													
	～ 4 + 5.00	10.90												
R	14 + 15.00													
	～ 15 + 4.00	8.90												
L	20 + 2.00													
	～ 20 + 10.00	8.00												
L	28 + 0.00													
	～ 28 + 5.50	4.90												
R	28 + 0.00													
	～ 28 + 5.50	5.50												
	合計	50.50												