

設 計 内 訳 書

工 事 名	京丹波町和知支所屋根改修工事
工 事 費	¥
消 費 税	¥
合 計 金 額	¥

名 称 ・ 仕 様	品 名 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
直接工事費						
屋根防水改修		1.0	式			
計						

名 称 ・ 仕 様	品 名 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホール屋根		1.0	式			
防災無線室、倉庫7屋上		1.0	式			
南ロビー屋上		1.0	式			
北側通用口屋上		1.0	式			
計						

名 称 ・ 仕 様	品 名 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ホール屋根						
既存アルミ笠木一時撤去(再利用)		11.2	m			
南北パラペット立上り端部水切り撤去		26.0	m			
立下り押え金物撤去		11.2	m			
下地ケレン・清掃		145.6	m ²			
下地緩衝材敷込み		182.7	m ²			
防水端部用積層鋼板取付け		53.4	m			
入り隅用積層鋼板取付け	50*15	51.4	m			
塩ビ系シート防水 t1.5 平場	S-M2 機械固定工法	145.6	m ²			
塩ビ系シート防水 t1.5 立上り	S-M2 機械固定工法	37.1	m ²			
アルミ笠木復旧		11.2	m			
同上笠木外側部シーリング新設	シリコンシーリング	11.2	m			
南北パラペット水切り上部シーリング	シリコンシーリング	26.0	m			
小計						

名 称 ・ 仕 様	品 名 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防災無線室、倉庫7屋上						
下地高圧洗浄ケレン・清掃		73.6	m ²			
排水ドレン押え金物及びストレーナー撤去		2.0	ヶ所			
改修用ドレン設置		2.0	ヶ所			
下地緩衝材敷込み		73.6	m ²			
壁側端部積層鋼板取付け	55*10	12.4	m			
入り隅用積層鋼板取付け	50*15	34.0	m			
塩ビ系シート防水 t1.5 平場	S-M2 機械固定工法	60.0	m ²			
塩ビ系シート防水 t1.5 立上り	S-M2 機械固定工法	13.0	m ²			
小計						

名 称 ・ 仕 様	品 名 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
南ロビー屋上						
既存防水層 立上り部撤去	押え金物共	21.2	m ²			
排水ドレン押え金物及びストレーナー撤去		1.0	ヶ所			
全面下地活性剤塗布		75.0	m ²			
改質アスファルトシート防水 平場	露出防水単層仕様	75.0	m ²			
改質アスファルトシート防水 立上り	露出防水単層仕様	21.2	m ²			
立上り端末籾アルミアングル押え	L-30×15×2.0	53.0	m			
同上 端部シーリング	変性シリコン	53.0	m			
小計						

名 称 ・ 仕 様	品 名 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
北側通用口屋上						
下地高圧洗浄ケレン・清掃		16.9	m ²			
下地ポリマーセメントペースト塗布		16.9	m ²			
ウレタン系塗膜防水	X-2	16.9	m ²			
小計						

数量計算書

No. 3

名称・仕様	品名・規格	数量	単位	単価	金額	備考
南北ピレ屋上						
平場 南	25*3 75	75.00	m ²			
立上り 南	(25+3+25)*0.4 21.2	21.20	m ²			
押え金物 南	25+3+25 53	53.00	m			
改修用ドレン		1.00	ヶ所			
北通用口屋上						
平場	2.3+5	11.50	m ²			
立上り	(5+2.3+5)*0.4	4.92	m ²			