

数量総括表

工事名 平成22年度 グリーンランドみずほグラウンドゴルフ場拡張工事							
区分・工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	設計数量	摘要
基盤整備							
施設撤去工							
	構造物取り壊し工						
		コンクリート構造物取壊し		m3	0.2	0.2	
		殻運搬処理	コンクリート(無筋)	m3	0.2	0.2	
		石積み撤去	雑割石	m2	0.5	0.5	
	遊具撤去						
		スプリング遊具撤去	再利用:場内移設	基	2.0	2.0	
		ブランコ撤去	4連ブランコ 安全柵H=0.6	基	1.0	1.0	
		鉄棒撤去	3連鉄棒 H=0.9	基	1.0	1.0	
		殻運搬処理	コンクリート(無筋)	m ³	0.7	0.7	
		鋼材運搬処理	ブランコ・鉄棒	式	1.0	1.0	
	造形工撤去						
		築山	土砂	m ³	6.4	6.0	
	照明撤去						
		照明撤去		基	3.0	3.0	
	伐採工						
		支障木抜根	機械	本	2.0	2.0	
敷地造成工							
	盛土工						
		造成盛土	発生土(土砂)	m ³	683.4	680.0	町発注工事

数量総括表

工事名 平成22年度 グリーンランドみずほグラウンドゴルフ場拡張工事							
区分・工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	設計数量	摘要
		客土	採取土(耕土) L=10.0km	m ³	172.3	170.0	富田町所有地
	造形工						
		築山	グラウンドゴルフコース起伏	m ³	20.0	20.0	
擁壁工							
	石積み工						
		石積工(A)	雑割石 控え35cm	箇所	1.0	1.0	
		石積工(B)	雑割石 控え35cm	箇所	1.0	1.0	
施設整備							
排水設備工							
	暗渠水路工						
		排水管布設	波状(有孔)管Φ100mm	m	120.2	120.0	
		水路埋設盛土	発生土(岩砕)	m ³	203.1	200.0	国土交通省工事
電気設備工							
	照明設備工						
		照明灯基礎		基	3.0	3.0	
		照明灯	水銀灯	基	3.0	3.0	日本街路灯製造:同等品以上
	作業土工						
		床掘り		m ³	20.9	20.0	
		埋戻し	流用土	m ³	14.7	14.0	
		保護砂	スクリーニングス	m ³	5.9	5.0	
	電線管路工						

数量総括表

工事名 平成22年度 グリーンランドみずほグラウンドゴルフ場拡張工事							
区分・工種	種別	細別	規格	単位	計算数量	設計数量	摘要
		電線管	FEP30	m	90.8	90.0	
		電線		m	93.0	93.0	
		埋設標識シート	シングル	m	90.8	90.0	
	付属物工						
		ハンドホール嵩上げ工	嵩上げ高 h=0.25	箇所	1.0	1.0	
園路整備工							
	作業土工						
		床掘り		m ³	41.4	41.0	
		埋戻し		m ³	9.7	9.0	
	インターロッキングブロック舗装						
		路盤	RC-30 t=100	m ²	122.7	122.0	
		インターロッキングブロック舗装	標準品 t=60	m ²	122.7	122.0	
	園路縁石工						
		コンクリート縁石工	地先境界ブロック150×150	m	163.6	163.0	
		雑割縁石工	雑割石 控え350	m	4.8	4.0	
遊具設置工							
	遊具移設設置工						
		スプリング遊具	現場発生品	基	2.0	2.0	
仮設工							
	仮設工						
	工事用道路盛土						

第 表

土工計算表

測 点	距 離 (m)	造成盛土			摘 要
		面 積 (m ²)	平均面積 (m ²)	体 積 (m ³)	
NO.0		0.0	-----	-----	
NO.0+8.6	8.600	0.0	0.00	0.0	NO.0を摘要
NO.0+8.6	0.000	0.3	0.15	0.0	NO.0+10を摘要
NO.0+10	1.400	0.3	0.30	0.4	
NO.0+20	10.000	0.1	0.20	2.0	
NO.0+30	10.000	7.4	3.75	37.5	
NO.0+40	10.000	3.5	5.45	54.5	
NO.0+43.52	3.520	3.5	3.50	12.3	NO.0+40を摘要
NO.0+43.52	0.000	5.7	4.60	0.0	NO.0+50を摘要
NO.0+50	6.480	5.7	5.70	36.9	
NO.0+60	10.000	12.2	8.95	89.5	
NO.0+68.02	8.020	12.2	12.20	97.8	NO.0+60を摘要
NO.0+68.02	0.000	7.4	9.80	0.0	NO.0+70を摘要
NO.0+70	1.980	7.4	7.40	14.7	
NO.0+80	10.000	11.4	9.40	94.0	
NO.0+90	10.000	7.7	9.55	95.5	
NO.0+98.07	8.070	7.7	7.70	62.1	NO.0+90を摘要
			3.85	0.0	
				86.2	V=1723*0.05
計				683.4	

第 表

土 工 計 算 表

測 点	距 離 (m)	床 掘			摘 要
		面 積 (m ²)	平均面積 (m ²)	体 積 (m ³)	
NO.0		0.0	-----	-----	
NO.0+8.6	8.600	0.0	0.00	0.0	NO.0を摘要
NO.0+8.6	0.000	0.8	0.40	0.0	NO.0+10を摘要
NO.0+10	1.400	0.8	0.80	1.1	
NO.0+20	10.000	0.4	0.60	6.0	
NO.0+30	10.000	0.2	0.30	3.0	
NO.0+40	10.000	1.4	0.80	8.0	
NO.0+43.52	3.520	1.4	1.40	4.9	NO.0+40を摘要
NO.0+43.52	0.000	0.7	1.05	0.0	NO.0+50を摘要
NO.0+50	6.480	0.7	0.70	4.5	
NO.0+60	10.000	0.8	0.75	7.5	
NO.0+68.02	8.020	0.8	0.80	6.4	NO.0+60を摘要
NO.0+68.02	0.000	0.0	0.40	0.0	NO.0+70を摘要
NO.0+70	1.980	0.0	0.00	0.0	
NO.0+80	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO.0+90	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO.0+98.07	8.070	0.0	0.00	0.0	NO.0+90を摘要
			0.00	0.0	
計				41.4	

第 表

土 工 計 算 表

測 点	距 離 (m)	埋 戻			摘 要
		面 積 (m ²)	平均面積 (m ²)	体 積 (m ³)	
NO.0		0.0	-----	-----	
NO.0+8.6	8.600	0.0	0.00	0.0	NO.0を摘要
NO.0+8.6	0.000	0.0	0.01	0.0	NO.0+10を摘要
NO.0+10	1.400	0.0	0.02	0.0	
NO.0+20	10.000	0.2	0.11	1.1	
NO.0+30	10.000	0.1	0.15	1.5	
NO.0+40	10.000	0.2	0.15	1.5	
NO.0+43.52	3.520	0.2	0.21	0.7	NO.0+40を摘要
NO.0+43.52	0.000	0.2	0.21	0.0	NO.0+50を摘要
NO.0+50	6.480	0.2	0.20	1.3	
NO.0+60	10.000	0.2	0.20	2.0	
NO.0+68.02	8.020	0.2	0.20	1.6	NO.0+60を摘要
NO.0+68.02	0.000	0.0	0.10	0.0	NO.0+70を摘要
NO.0+70	1.980	0.0	0.00	0.0	
NO.0+80	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO.0+90	10.000	0.0	0.00	0.0	
NO.0+98.07	8.070	0.0	0.00	0.0	NO.0+90を摘要
			0.00	0.0	
計				9.7	

電気設備工

電気設備工集計表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
照明工						
	照明柱基礎					
		コンクリート	500×500×1100	箇所	3.0	
	照明灯					
		照明器具	HS-467型 ステンレス製	基	3.0	
		鋼管段付ポール	埋込式 溶融亜鉛メッキ+塗装	本	3.0	
		ランプ	水銀灯250W	個	3.0	
		安定器	一般型:高力率×1灯	個	3.0	
		安全器	カットアウト	個	3.0	
		接地棒	φ10-L1500	本	3.0	
電線管路						
	作業土工					
		床掘り		m3	20.9	
		埋戻し	流用土	m3	14.7	
		保護砂	スクリーニングス	m3	5.9	
	電線管路工					
		電線管		m	90.8	
		電線		m	93.0	
		埋設シート	シングル	m	90.8	
	付属物工					
		ハンドホール嵩上工	嵩上げ高 h=0.25	箇所	1.0	

