

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
22-A38D			地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業町道蒲生西階線道路改良工事			
施工箇所	京丹波町 高岡地内					
設計額		請負対象額		工期	平成23年3月18日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 598m		幅員 5～5.7m			
	工 種			数 量		摘 要
	コンクリートブロック積			210㎡		
	側溝工（自由勾配側溝）			488m		
	アスファルト舗装工			3,640㎡		
	区画線工			1,190m		
	防護柵工			78m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

## 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A38D

地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業町道蒲生西階線道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町 高岡地内

積算条件

単価適用日	2010年8月10日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受ける場合 (地方部)

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込				1 1 号仕訳表
		m3 60			
路体盛土工					
路体 (流用土)	2.5 ≤ W ≤ 4.0				1 号仕訳表
		m3 10			
法面整形工					
法面整形 (盛土部)	盛土法面整形 (機械による築立 (土羽) 整形)				共単 0 0 1 9 3
		m <sup>2</sup> 20			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理工					
残土運搬	ダンプトラック運搬	m <sup>3</sup> 200			1 2号仕訳表
処分費		m <sup>3</sup> 200			
法面工					
法面工					
植生工	法面工 [市場単価] 標準品 植生シート工 (肥料袋無)	m <sup>2</sup> 20			1 3号仕訳表
張コンクリート工	t=5cm	m <sup>2</sup> 30			2号仕訳表
石・ブロック積(張)工					
作業土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り	バックホ床掘				14号仕訳表
		m3 170			
埋戻し	埋戻工				共単00015
		m3 10			
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック基礎					3号仕訳表
		m 79			
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 滑面ブロック				15号仕訳表
		m <sup>2</sup> 210			
裏込砕石工	裏込砕石工 RC-40				共単00229
		m3 103			
天端コンクリート					4号仕訳表
		m 79			
小口止コンクリート					5号仕訳表
		箇所 1			
排水構造物工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘	m3 200			1 4号仕訳表
埋戻し	埋戻工	m3 180			共単00015
側溝工					
自由勾配側溝	自由勾配側溝 [市場単価] 鉄筋コンクリート門型 門-1 L=2000 300×300 (506kg) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.	m 488			1 6号仕訳表
側溝コンクリート蓋	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超 え170kg/枚以下 鉄筋コンクリート門型用蓋	枚 390			1 7号仕訳表
側溝グレーチング蓋	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚 以下	枚 48			1 8号仕訳表
間詰めコンクリート工	モルタル 1:3高炉	m3 5			
底張コンクリート工	t=20cm	m 80			6号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整碎石 (RM-30) 仕上り厚さ=30mm 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup> 3,100			19号仕訳表
アスファルト舗装工					
下層路盤	路盤工 (車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン (RC-30) 仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup> 454			20号仕訳表
上層路盤	路盤工 (車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石 (RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup> 548			21号仕訳表
表層	アスファルト舗装工 (機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup> 3,640			共単00621
区画線工					



工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工					
融融式区画線	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (融融式・手動) 実線・セブテラ 15cm	m 1,190			2 2号仕訳表
融融式区画線	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (融融式・手動) 実線・セブテラ 45cm	m 5			2 3号仕訳表
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵設置 Gr-C-4E 塗装	m 78			2 4号仕訳表
車線分離標撤去工	道路付属物撤去工 [市場単価] 車線分離標固定式 (貼付式)	本 19			2 5号仕訳表
車線分離標設置工 (手間のみ)	道路付属物設置工 [市場単価]	本 19			7号仕訳表
目隠シフェンス設置工	H=1500	m 5			8号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去処分工					
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物	m3 88			26号仕訳表
舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm	m <sup>2</sup> 3,620			27号仕訳表
舗装版切断工	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm	m 55			28号仕訳表
石積取壊し	人力による石積とりこわし 石積(空) 控45cm未満	m <sup>2</sup> 12			共単00552
運搬処理工					
殻運搬処理	アスファルト	m3 181			9号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬処理	無筋コンクリート				10号仕訳表
		m3 88			
処分費	アスファルト				
		m3 181			
処分費	無筋コンクリート				
		m3 88			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					1号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 142			4 5号仕訳表
計					

1号仕訳表

路体（流用土）

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			共単00037
振動ロー締固め	路体、築堤等 搭乗式・コンパクト型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			29号仕訳表
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

張コンクリート工

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.05			30号仕訳表
計					
1㎡当り					

3号仕訳表

コンクリートブロック基礎

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 1.14			30号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 4			31号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 1.08			30号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m <sup>2</sup> 3			32号仕訳表
基面整正		m <sup>2</sup> 7.2			共単00001
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.11			33号仕訳表
計					
1m当り					



## 4号仕訳表

天端コンクリート

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m <sup>3</sup> 0.81			30号仕訳表
型枠		m <sup>2</sup> 2.15			31号仕訳表
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m <sup>2</sup> 0.08			33号仕訳表
計					
1m当り					







8号仕訳表

目隠しフェンス設置工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
目隠しフェンス	H=1500	m 10			
ブロック基礎		個 6			
金網工設置 (手間のみ)	設置	m 10			3 4号仕訳表
基礎工設置 (手間のみ)	設置	個 6			3 5号仕訳表
計					
1 m当り					









12号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			38号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

13号仕訳表

法面工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生シート工 (肥料袋無)	(2) 標準品				
法面工 (植生シート)	肥料袋無 (標準品)	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

14号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			39号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

15号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 滑面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.36			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

16号仕訳表

自由勾配側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋コンクリート門型 (4) 基礎コンクリート設計数量 (1m当り)=0.03m <sup>3</sup> /m	(2) 門-1 L=2000 300×300 (5) RC-40	L=2000 300×300 (506kg)			(3) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (6) 砕石設計数量 (1m当り)=0.07m <sup>3</sup> /m
排水構造物工 自由勾配側溝	L2m 1000kg以下	m 1			
鉄筋コンクリート 門型	門-1 L=2000 300×300 (506kg)	個 0.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup> 0.08			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m <sup>3</sup> 0.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

17号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート鋼製 40を超え170kg以下				(3) 鉄筋コンクリート門型用蓋
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
鉄筋コンクリート門型 コンクリート蓋版	門-1 車道用 300	個 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

18号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

19号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型モータグレーダ	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=30mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 3.81			
排ガス対策(第1次)モータグレーダ 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			40号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			41号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			42号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



20号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 19.05			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			40号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			41号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			42号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

21号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			40号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			41号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			42号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 45cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 45cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

24号仕訳表

防護柵設置(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車線分離標	(2) 固定式 (貼付式)				
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

27号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> （平積0.35m <sup>3</sup> ）	日			43号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					



28号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			44号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			46号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

30号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m <sup>2</sup>	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		47号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

3 1号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 2号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

34号仕訳表

金網工設置 (手間のみ)

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

35号仕訳表

基礎工設置 (手間のみ)

100個当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1個当り					



36号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版破碎後に掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト殻			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			38号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

37号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

38号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

39号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

40号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 1号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 2号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 3号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					



4 4 号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 5号仕訳表

交通誘導員

1人日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し	
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

46号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

47号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					