

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号			工事名			
22-A39E			平成21年度（繰越）瑞穂中学校グラウンド整備工事			
施工箇所	京丹波町大朴地内					
設計額		請負対象額		工期		
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要						
	工種			数量		摘要
	撤去工（鉄棒・フェールポール・砂場）			1式		
	排水施設工（側溝工・スリットドレン・暗渠排水管）			1式		
	グラウンド舗装（表層工・表面処理工）			7,550㎡		
	グラウンド縁石工			100m		
	競技施設工（鉄棒・野球施設・ポイント）			1式		
	付帯工			1式		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A39E

平成21年度（繰越）瑞穂中学校グラウンド整備工事

施 工 箇 所

京丹波町大朴地内

積算条件

単価適用日	2010年8月10日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	公園緑地工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
基盤整備					
施設撤去工					
撤去工					
撤去工					1号明細書
		式 1			
敷地造成工					
掘削工					
不良土鋤取り	バックホウ床掘				28号仕訳表
		m3 72			
盛土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
補足材敷均し	山東産真砂土				1号仕訳表
		m3 72			
作業残土処理工					
残土処理	ダンプトラック運搬				29号仕訳表
		m3 120			
施設整備					
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				30号仕訳表
		m3 78			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				31号仕訳表
		m3 23			
基面整正	基面整正				共単00001
		m ² 53			
排水施設工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	U型側溝 [市場単価] 据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.033m ³ /m	m 161			3 2号仕訳表
蓋版 [市場単価]	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 U型用蓋 (1種)	枚 268			3 3号仕訳表
スリットドレーン	@5.0×2.0	m 4,670			
暗渠排水管①	波状管 (有孔) φ150mm フィルター材有り	m 349			2号仕訳表
暗渠排水管②	波状管 (無孔) φ150mm	m 13			3号仕訳表
グラウンド整備工					
グラウンド舗装工					
路床整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 7,550			3 4号仕訳表
表層工	山東産真砂土 (土壌改良剤混合)	m ² 7,550			4号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
表面処理工	表面処理剤・化粧砂				5号仕訳表
		m2 7,550			
作業土工					
床掘り	バックホウ床掘 排出ガス対策型バックホウ				30号仕訳表
		m3 22			
埋戻し	埋戻し 排出ガス対策型バックホウ				31号仕訳表
		m3 15			
基面整正	基面整正				共単00001
		m ² 28			
グラウンド縁石工					
コンクリート縁石	W=150				6号仕訳表
		m 100			
競技施設工					
中鉄棒設置	H=1.35-1.45 各2欄				7号仕訳表
		基 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
高鉄棒設置	H=1.8 2欄				8号仕訳表
		基 1			
ピッチャーマウント築造	人力				
		箇所 1			
ベース類設置	ピッチャープレート・ホームベース・塁間ベース				2号明細書
		式 1			
ポイントマーク設置	ポイントマーク				9号仕訳表
		箇所 31			
グラウンドラインマーク設置	I型・T型・L型・T字型				3号明細書
		式 1			
ファールポール設置	アルミ製 黄色塗装				10号仕訳表
		対 1			
砂場工					
砂場縁石	ゴム製枠				11号仕訳表
		箇所 1			
付帯工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
雑工					
蓋版 [市場単価]	蓋版 [市場単価]	枚 1			1 2号仕訳表
側溝撤去・復旧	発生材：再利用	m 1			1 3号仕訳表
既設排水溝清掃	側溝清掃 (人力清掃工) コンクリート蓋	m 69			3 5号仕訳表
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)		式 1			
安全費		式 1			4号明細書
共通仮設費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

撤去工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場ガス切断					17号仕様表
		m 7			
構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物					52号仕様表
		m3 1			
殻運搬処理	コンクリート殻 運搬距離 L=10.0km				18号仕様表
		m3 1			
現場発生品運搬	木材 L=11.0km				19号仕様表
		回 1			
現場発生品運搬	鋼材 L=4.6km				20号仕様表
		回 1			
スクラップ	鉄棒・ファールポール				
		t 0.25			
計					

2号明細書

ベース類設置

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート		箇所 1			2 1号仕様表
ホームベース	ゴム製 t=40、プラ台t=60	箇所 1			2 2号仕様表
塁ベース		組 1			2 3号仕様表
計					

3号明細書

グラウンドラインマーク設置

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
グラウンドラインマーク (I型)					2 4号仕訳表
		箇所 16			
グラウンドラインマーク (T型)					2 5号仕訳表
		箇所 12			
グラウンドラインマーク (L型)					2 6号仕訳表
		箇所 4			
グラウンドラインマーク (十字型)					2 7号仕訳表
		箇所 2			
計					

4号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 2			5 3号仕訳表
計					

1号仕訳表

真砂土敷均し

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ブルドーザ敷均し		m3 1			36号仕訳表
真砂土	山東産	m3 1			
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

暗渠排水管①

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ150mm	m 10			
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径50~150mm	m 10			共単00287
フィルター材敷設	単粒度碎石 6号 13-5mm	m3 0.7			37号仕訳表
計					
1 m当り					

3号仕訳表

暗渠排水管②

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ150mm	m 10			
暗渠排水管敷設（手間のみ）	据付 波状管及び網状管 呼び径50～150mm	m 10			共単00287
計					
1 m当り					

4号仕訳表

表層工

100m2当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
真砂土	山東産5mm	m3 12.9			
敷均し・転圧工		m ² 100			
土壌改良剤	パウダーソイル同等品以上	kg 100			
敷均し・混合工		m ² 100			
仕上げ工		m ² 100			
計					
1 m2当り					

5号仕訳表

表面処理工

100m2当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
表面処理剤	ケミカルパウダー同等品以上	100			
山砂	3mm	m3 0.2			
敷均し・混合工		m ² 100			
仕上げ工		m ² 100			
計					
1 m2当り					

6号仕訳表

コンクリート縁石

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.5			38号仕訳表
型枠		m ² 6.5			39号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 2.5			共単00226
目地板設置	瀝青繊維質目地板 厚10mm	m ² 0.05			40号仕訳表
計					
1m当り					

7号仕訳表

中鉄棒設置

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
中鉄棒	H=1.35-1.45 各2欄	基 1			
組立費		基 1			
基礎工①	□400×600	基 5			1 4号仕訳表
計					
1基当り					

8号仕訳表

高鉄棒設置

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
高鉄棒	H=1.8 2欄	基 1			
組立費		基 1			
基礎工②	□600×700	基 3			1 5号仕訳表
計					
1基当り					

9号仕訳表

ポイントマーク設置

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ポイントマーク	ポイント	個 1			
設置費		箇所 1			
計					
1箇所当り					

10号仕様表

フェールポール設置

1対当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
フェールポール	H=7.0m アルミ製 黄色塗装	対 1			
組立・据付		対 1			
基礎工③	□450×800	基 2			16号仕様表
計					
1対当り					

1 1 号仕訳表

砂場縁石

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ゴム製枠		m 18.2			
山砂	真砂	m ³ 1.4			
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.2			3 8 号仕訳表
型枠		m ² 3.7			3 9 号仕訳表
コンクリート削孔 (ハンマドリル)	削孔径=10mm	孔 60			4 1 号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD295A D10	t 0.007			4 2 号仕訳表
計					
1 箇所当り					

1 2号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
縞鋼板蓋	600*600 t=6mm	kg 12.19			
等辺山形鋼	L-30*30*3	kg 1.09			
構造用丸鋼	SS400 径13	kg 1.04			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

1 3号仕訳表

側溝撤去復旧

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.033m ³ /m	m 1			4 3号仕訳表
U型側溝 [市場単価]	再利用撤去 (K9) 規格補正無し L=600	m 1			4 4号仕訳表
計					
1 m当り					

1 4号仕訳表

基礎工①

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.1			3 8号仕訳表
型枠		m ² 1			3 9号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 0.3			共単0 0 2 2 6
計					
1 基当り					

15号仕訳表

基礎工②

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.25			38号仕訳表
型枠		m ² 1.7			39号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 0.5			共単00226
計					
1基当り					

16号仕訳表

基礎工③

1基当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.16			38号仕訳表
型枠		m ² 1.4			39号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.4			56号仕訳表
計					
1基当り					

17号仕訳表

現場ガス切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
酸素ガス	ボンベ	m3 16			
アセチレンガス	ボンベ	k g 7			
溶接工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

18号仕訳表

殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)	コンクリート殻(無筋)片道運搬距離=10km運搬	m3 1			57号仕訳表
処分料金	処分地費用 コンクリート殻	m3 1			
計					
1m3当り					

19号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			58号仕訳表
計					
1回当り					

20号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			58号仕訳表
計					
1回当り					

21号仕訳表

ピッチャープレート

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート		台 1			
設置費		箇所 1			
計					
1箇所当り					

22号仕訳表

ホームベース

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ホームベース		台 1			
設置費		箇所 1			
計					
1箇所当り					

23号仕訳表

墨ベース

1組当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
墨ベース		組 1			
設置費		組 1			
計					
1組当り					

24号仕訳表

グラウンドラインマーク (I型)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
グラウンドラインマーク (I型)		個 1			
設置費		箇所 1			
計					
1箇所当り					

25号仕訳表

グラウンドラインマーク (T型)

1箇所当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
グラウンドラインマーク (T型)		個 1			
設置費		箇所 1			
計					
1箇所当り					

26号仕訳表

グラウンドラインマーク (L型)

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ポイントマーク		個 1			
設置費		箇所 1			
計					
1箇所当り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
グラウンドラインマーク（十字型）		個 1			
設置費		箇所 1			
計					
1箇所当り					

28号仕訳表

バックホウ床掘

100m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	日			45号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m ³ 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			46号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

30号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			47号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 1号仕訳表

埋戻し

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック杓					
普通作業員		人			
排出ガス対策型ハック杓運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			4 7号仕訳表
タンバ運転	質量60～80kg	日			4 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 2号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)	=0.033m ³ /m		(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.04			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 3号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			(3) U型用蓋 (1種)
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
U形用蓋 (1種)	240 33×4.5×60 [20kg]	個 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

3 4号仕訳表

不陸修正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート				(3) 排出ガス対策型ロードローラ
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			4 9号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			5 0号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			5 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート蓋					
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

36号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			54号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

37号仕訳表

フィルター材敷設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 単粒度碎石 6号	13-5mm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
単粒度碎石	6号 13-5mm	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			共単00021
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

38号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			55号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

39号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚10mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚10mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 1 号仕訳表

コンクリート削孔 (ハンマドリル)

100孔当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 削孔径=10mm					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
発動発電機運転	ガソリン 2kVA	日			共単00222
諸雑費		式 1			
計					
1 孔当り					

4 2号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D10	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD295A	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A)	D10	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

4 3号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)		=0.033m ³ /m	(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.04			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 4号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 再利用撤去 (K9)	(2) 規格補正無し			(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60kg以下	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 5号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

46号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

47号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型 (2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

48号仕訳表

クハ^o運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60~80kg					
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 5			
クハ (ランマ) 賃料	質量60~80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

49号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

50号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 1 号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤローラー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務				(3) 交替要員無し
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

5 4 号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 113			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 5号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

56号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			共単00228
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

57号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)	(2) 片道運搬距離=10km運搬				
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			59号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

58号仕訳表

トラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

59号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 25			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					