

工 事 設 計 書

項 目	工 種	種 別	形 状 ・ 寸 法	金 額	備 考
	直 接 工 事 費				
	二 次 製 品 費				
		運 搬 費 (率)			
		準 備 費			
		技 術 管 理 費			
		営 繕 損 料			
		労 務 者 輸 送 費			
		安 全 費 (率)			
	共 通 仮 設 費				
	純 工 事 費				
		現 場 管 理 費			
	工 事 原 価				
		一 般 管 理 費			
	工 事 価 格				
	工事価格 (改め)				
	消 費 税				
	工 事 費				

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-1)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格					
・45-1邸 5人槽 コンパクト型 通常型	1.000	式			
・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
床版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
浄化槽設置工 5人槽 コンパクト型	1.000	式			歩A・単A B単 3号
合 計					
・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
合 計					
・45-2邸 7人槽 コンパクト型 荷重型	1.000	式			
・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
床版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
浄化槽設置工 7人槽 コンパクト型	1.000	式			歩A・単A B単 10号
合 計					
・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 11号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
構造物取壊し復旧	1.000	式			歩A・単A B単 13号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 14号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 15号
合 計					
・45-3邸 7人槽 コンパクト型 荷重型	1.000	式			
・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 16号
床版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 17号
浄化槽設置工 7人槽 コンパクト型	1.000	式			歩A・単A B単 18号
合 計					
・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 19号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 20号
構造物取壊し復旧	1.000	式			歩A・単A B単 21号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 22号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 23号

[illegible]

事業名	平成 2 2 年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置 (2 2 - 1) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	機械土工 (小規模土工)		m3		16.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工 (小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)作業の種類 3)作業の内容	山0.13(平0.10)m3 地山の掘削積込 上記以外				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価					
	単位					
	*** S 単 - 2号 ***					
	機械土工 (小規模土工)		m3		23.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工 (小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)作業の種類 3)作業の内容	山0.13(平0.10)m3 ﾙｰﾅ状態の積込 上記以外				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価					
	単位					
	*** S 単 - 3号 ***					
	機械土工 (小規模土工)		m ²		26.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工 (小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)作業の種類 3)作業の内容	山0.13(平0.10)m3 舗装版破砕積込作業 -				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価					
	単位					
	*** S 単 - 4号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 24.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬距離 3)積込機械区分 4)DID区分 5)路面条件	土砂 24.0km以下 山0.13(平0.10)m3 無し 普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積		供用日			

事業名	平成 2 2 年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置 (2 2 - 1) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 2.0 t 積	3.510	供用日			
	軽油					
	バトール給油	75.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 5号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	山0.13(平0.10)m3,19.0km以下			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)土質区分	アスファルト				
	2)運搬距離	19.0km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル]					
	積載質量2t積		供用日			
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 2.0 t 積	4.560	供用日			
	軽油					
	バトール給油	98.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 6号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	振動コンパクタ()、砂・砂質土			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)作業区分	埋戻				
	2)施工区分	はね付け(投入)				
	3)土質区分	砂・砂質土				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7%	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 7号 ***					
	整形工(基面整正)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	機械掘削水平面、床掘後の整形作業			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	2)施工区分	機械掘削水平面、床掘後の整形作業				
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 8号 ***					
	残土整地工(ブルドーザ)		m3		100.000m3	歩A 当たり算出
	残土整地工(ブルドーザ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	残土整地			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)施工区分	残土整地				
	2)土質区分	土砂				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]					
	15t級 13～16t		時間			

事業名	平成 2 2 年度浄化槽市町村整備推進事業				
工事名	浄化槽設置 (2 2 - 1) 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	14.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 9号 ***					
	舗装版切断工		m		170.000m	歩 A 当たり算出
	舗装版切断工			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	全層がｺﾝｸﾘｰﾄ層 (C0), C0 20cm			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	1) 舗装版の内容	全層がｺﾝｸﾘｰﾄ層 (C0)				
	2) 切断深	C0 20cm				
	3) ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ規格	径45 ~ 56cm				
	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾚｰﾄﾞ					
	径560	1.000	枚			
	普通作業員		人			
	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ [油圧・走行式・湿式]		供用日			
	径45 ~ 56cm					
	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	12.000	L			
	特殊作業員		人			
	雑品					
	56%	0.560				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		m			
	*** S 単 - 10号 ***					
	振動ﾛｰﾗ [搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型・排対型 (1次)]		時間		1.000各単位	歩 A 当たり算出
	振動ﾛｰﾗ [搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型・排対型 (1次)]			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	質量3 ~ 5t			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	1) 機械器具損料コード					
	2) 機械器具規格	質量3 ~ 5t				
	3) 単価の入力					
	振動ﾛｰﾗ [搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型・排対型 (1次)]		時間			
	質量3 ~ 5t					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	小型ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾛｰ型・排対型 (1次)]		日		1.000各単位	歩 A 当たり算出
	小型ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾛｰ型・排対型 (1次)]			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.11m3 (平積0.0			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	1) 機械器具損料コード					
	2) 機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.11m3 (平積0.0				
	3) 単価の入力					
	小型ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾛｰ型・排対型 (1次)]		日			
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.11m3 (平積0.0					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)		日		1.000各単位	歩 A 当たり算出
	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	4.9 t 吊			超勤時間: 0.0	深夜時間: 0.0	
	1) 機械器具賃料コード					
	2) 機械器具規格	4.9 t 吊				
	3) 単価の入力					
	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)		日			
	4.9 t 吊					

事業名	平成 2 2 年度浄化槽市町村整備推進事業				
工事名	浄化槽設置 (2 2 - 1) 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード	口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m				
	2)機械器具規格					
	3)単価の入力					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日			
	口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	電工		人		1.000人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	電工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	特殊作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	普通作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード					
	2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-1)工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
	使用電力料金		kWh		1.000各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	低圧用業持1年未満		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	廃棄物処理費 (Con)		m3		1.000各単位	歩A 当たり算出
	廃棄物処理費 (Con)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	廃棄物処理費 (Con)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	基礎材(基礎砕石工)		m ²		155.000m ²	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワッチャン,RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)敷均し厚さ (m) 2)材料区分 3)規格区分	0.10m 再生クワッチャン RC-40 40~0mm		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	再生クワッチャン RC-40 40~0mm	18.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バ ック[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	軽油 バ トル給油	41.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	諸雑費 0.7%	0.007				
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)構造物区分 4)単価0円(生コンクリート)	18-8-25 生コンクリート(高炉B) 無筋構造物 なし		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	10.400	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	平成 2 2 年度浄化槽市町村整備推進事業				
工事名	浄化槽設置 (2 2 - 1) 工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	諸雑費 7	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 22号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩 A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート (高炉 B) ,無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	18-8-40				
	2)種類区分	生コンクリート (高炉 B)				
	3)構造物区分	無筋構造物				
	4)単価0円 (生コンクリート)	なし				
	生コンクリート(高炉 B) 18 N / mm2 8cm 40mm (W / C = 60 % 以下)	10.400	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 23号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩 A 当たり算出
	コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート (高炉 B) ,鉄筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	24-8-25				
	2)種類区分	生コンクリート (高炉 B)				
	3)構造物区分	鉄筋構造物				
	4)単価0円 (生コンクリート)	なし				
	生コンクリート(高炉 B) 24 N / mm2 8cm 25(20)mm (W / C = 55 % 以下)	10.200	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 24号 ***					
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩 A 当たり算出
	型枠工 均し基礎コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	均し基礎コンクリート				
	2)化粧型枠の使用	しない				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.180				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 25号 ***					

事業名	平成 2 2 年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置 (2 2 - 1) 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩 A 当たり算出
	型枠工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	鉄筋・無筋構造物			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)施工区分	鉄筋・無筋構造物				
	2)化粧型枠の使用	しない				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 26号 ***					
	養生		m ³		10.000m ³	歩 A 当たり算出
	養生			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	一般養生,無筋構造物			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)養生方法	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員		人			
	諸雑費 17	0.170				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 27号 ***					
	養生		m ³		10.000m ³	歩 A 当たり算出
	養生			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	一般養生,鉄筋構造物			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)養生方法	一般養生				
	2)構造物区分	鉄筋構造物				
	3)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	普通作業員		人			
	諸雑費 33	0.330				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 28号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000ton	歩 A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	SD345, D13, 一般作業, 10t 未満			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t 未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 29号 ***					

事業名	平成 2 2 年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置 (2 2 - 1) 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】		ton		1.000ton	歩 A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D10, 一般作業, 10t未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	1) 規格区分	SD345				
	2) 径区分	D10				
	3) 作業区分	一般作業				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	-				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D10	1.030	ton			
	鉄筋 (一般構造物)					
		1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 30号 ***					
	溜樹設置工		基		10.000基	歩 A 当たり算出
	コンクリート分水槽据付工			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	50kg以上80kg以下					
	1) コンクリート分水槽1基当たり単価 (円/基)					
	2) 1基当たり質量 (kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3) 基礎碎石	あり				
	4) 敷材	あり				
	コンクリート分水槽					
	50kg以上80kg以下	10.000	基			
	土木一般世話役					
			人			
	特殊作業員					
			人			
	普通作業員					
			人			
	基礎碎石費					
	73	0.730				
	雑品					
	2%	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 31号 ***					
	コンクリート舗装工 (人力)		m ²		100.000m ²	歩 A 当たり算出
	コンクリート舗装工 (人力)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm (高炉B)					
	1) 生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm (高炉B)				
	2) 舗設厚 (cm)	10cm				
	生コンクリート (高炉 B)					
	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm (高炉B)	10.600	m ³			
	土木一般世話役					
			人			
	特殊作業員					
			人			
	普通作業員					
			人			
	雑品					
	2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 32号 ***					
	砂利舗装工 (人力)		m ²		100.000m ²	歩 A 当たり算出
	砂利舗装工 (人力)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
	クッシャツ, C-40, 不要, 10cm					
	1) 舗設材の種別	クッシャツ				
	2) 規格	C-40				
	3) 設計敷均し (ゆるんだ状態) 厚さ	10cm				
	4) 切土基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5) 単価 0 円区分 (舗設材)	なし				

[illegible]

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-1)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	埋戻		m3		1.000m3	歩A 当たり算出
	購入土(山砂)					
	機械土工(小規模土工)					
	山0.13(平0.10)m3, 上記以外	1.000	m3			S単 2号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	振動コンパクタ(), 砂・砂質土	1.000	m3			S単 6号
	山砂					
		1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	防水コンセント設置		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	VV-F 2mmC配線10m程度含む					
	電工		人			S単 14号
	V V - F					
	2 . 0 mm 2 芯	10.000	m			
	防水コンセント					
		1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 3号 ***					
	管布設工(ゴム輪受け口)		m		1.000m	歩A 当たり算出
	φ100					
	土木一般世話役		人			S単 15号
	特殊作業員		人			S単 16号
	普通作業員		人			S単 17号
	雑品					
		0.010				
	合 計					算出数量 1.000m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	集枅設置工		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	φ200 ストレート 塩ビ蓋					
	土木一般世話役		人			S単 15号
	特殊作業員		人			S単 16号
	普通作業員		人			S単 17号
	雑品					
		0.030				
	硬質塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径200 長4.0m	0.100	本			
	塩ビ製公共枅φ200					
	ストレートS	1.000	個			
	塩ビ製蓋φ200					
	町章入り	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 5号 ***					
	埋戻		m3		1.000m3	歩A 当たり算出

事業名	平成 2 2 年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置 (2 2 - 1) 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	流用土					
	機械土工 (小規模土工)					
	山 0.13 (平 0.10) m ³ 上記以外	1.000	m ³			S 単 2 号
	人力土工 (盛土・埋戻)					
	振動コバ 矽 () , 砂・砂質土	1.000	m ³			S 単 6 号
	合 計					算出数量 1.000m ³
	単 価		m ³			
	*** T 単 - 6 号 ***					
	集樹設置工		箇所		1.000箇所	歩 A 当たり算出
	φ 2 0 0 9 0 一方向 塩ビ蓋					
	土木一般世話役		人			S 単 15 号
	特殊作業員		人			S 単 16 号
	普通作業員		人			S 単 17 号
	雑品	0.030				
	硬質塩化ビニル管					
	薄肉管 VU 径 200 長 4.0m	0.100	本			
	塩ビ製公共枡 φ 2 0 0					
	90° 1 方向	1.000	個			
	塩ビ製蓋 φ 2 0 0					
	町章入り	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 7 号 ***					
	集枡設置工		箇所		1.000箇所	歩 A 当たり算出
	φ 2 0 0 9 0 三方向 鉄蓋					
	土木一般世話役		人			S 単 15 号
	特殊作業員		人			S 単 16 号
	普通作業員		人			S 単 17 号
	雑品	0.030				
	硬質塩化ビニル管					
	薄肉管 VU 径 200 長 4.0m	0.100	本			
	塩ビ製公共枡 φ 2 0 0					
	90° 3 方向 (W Y)	1.000	個			
	鋳鉄製蓋 φ 2 0 0					
	町章入り	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000箇所
	単 価		箇所			
	*** T 単 - 8 号 ***					
	曲点樹設置工		箇所		1.000箇所	歩 A 当たり算出
	φ 150 90° 塩ビ蓋					
	土木一般世話役		人			S 単 15 号
	特殊作業員		人			S 単 16 号
	普通作業員		人			S 単 17 号
	雑品	0.030				
	硬質塩化ビニル管					
	薄肉管 VU 径 150 長 4.0m	0.100	本			
	90° 曲点インバート	1.000	個			
	φ 1 5 0					
	曲点用塩ビ製蓋					
	φ 1 5 0	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000箇所

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-1)工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** T単 - 9号 ***					
	曲点樹設置工		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	φ150 90° 鉄蓋					
	土木一般世話役		人			S単 15号
	特殊作業員		人			S単 16号
	普通作業員		人			S単 17号
	雑品	0.030				
	硬質塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径150 長4.0m	0.100	本			
	90° 曲点インポート					
	φ150	1.000	個			
	曲点用铸铁製蓋					
	φ150	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 10号 ***					
	路盤工		m		100.000m	歩A 当たり算出
	RC-40 10cm					
	特殊作業員		人			S単 16号
	普通作業員		人			S単 17号
	再生クラッシャー					
	RC-40	12.700				
	振動ローリ[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)]					
	質量3～5t		時間			S単 10号
	小型バックホウ[クレーン型・排対型(1次)]					
	標準バック容量 山積0.11m3(平積0.0		日			S単 11号
	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 100.000m
	単 価		m			
	*** T単 - 11号 ***					
	水替え工		式		4.000式	歩A 当たり算出
	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型)					
	4.9t吊		日			S単 12号
	土木一般世話役		人			S単 15号
	普通作業員		人			S単 17号
	以下諸雑費対象					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)					
	口径150mm 全揚程 10m		日			S単 13号
	使用電力料金					
	低圧用業持1年未満	840.000	kWh			S単 18号
	特殊作業員		人			S単 16号
	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 4.000式
	単 価		式			

事業名 平成22年度浄化槽市町村整備推進事業

工事名 浄化槽設置(22-1)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一括計上価格					
・45-1 邸 5人槽 コンパクト型 通常型	1.000	式			
・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 1号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	17.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	14.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整形) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2.000	m ²			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,24.0km以下	17.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	17.000	m3			歩A・単A S単 8号
			計		
床版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 2号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワッパツ,RC-40 40~0mm	2.000	m ²			歩A・単A S単 20号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.100	m3			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.100	m3			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 23号
型枠工 均し基礎コンクリート	1.000	m ²			歩A・単A S単 24号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			歩A・単A S単 25号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.022	ton			歩A・単A S単 28号
溶接金網 線径6.0m	2.000	m ²			歩A・単A
養生 一般養生,無筋構造物	0.100	m3			歩A・単A S単 26号
養生 一般養生,鉄筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 27号
			計		
浄化槽設置工 5人槽 コンパクト型	1.000	式			1式当たり B単 3号
5人槽(コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー φ450 H300	2.000	個			歩A・単A
マンホールカラー φ600 H300	1.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 4号
砂利舗装工(人力) クワッパツ,C-40,不要,10cm	10.000	m ²			歩A・単A S単 32号
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 5号
防水コンセント設置 VV-F 2mmC配線10m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 6号
埋戻 購入土(山砂)	1.000	m3			歩A・単A T単 1号
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 7号
管布設工(ゴム輪受け口) φ100	2.500	m			歩A・単A T単 3号
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管 φ100	0.600	本			歩A・単A
曲管(45°・60°) φ100	1.000	個			歩A・単A

事業名 平成22年度浄化槽市町村整備推進事業

工事名 浄化槽設置(22-1)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
曲管(15°・30°) φ100	1.000	個			歩A・単A
硬質塩化ビニル管T5継手 チーズ A形 100×100	1.000	個			歩A・単A
集枳設置工 φ200 ストレート 塩ビ蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 4号
			計		
合 計					
・45・2邸 7人槽 コンパクト型 荷重型 ・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 8号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 上記以外	28.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	22.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m ²			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 24.0km以下	28.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	28.000	m3			歩A・単A S単 8号
			計		
床版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 9号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m, 再生クワッチャツ, RC-40 40~0mm	4.000	m ³			歩A・単A S単 20号
コンクリート人力打設 18-8-25, 生コンクリート(高炉B), 無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 24-8-25, 生コンクリート(高炉B), 鉄筋構造物	1.500	m3			歩A・単A S単 23号
型枠工 均し基礎コンクリート	1.000	m ²			歩A・単A S単 24号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			歩A・単A S単 25号
円形型枠 紙製φ200 L=4000	2.000	本			歩A・単A
【鉄筋工】 SD345, D10, 一般作業, 10t未満	0.100	ton			歩A・単A S単 29号
【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満	0.086	ton			歩A・単A S単 28号
養生 一般養生, 無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 26号
養生 一般養生, 鉄筋構造物	1.500	m3			歩A・単A S単 27号
			計		
浄化槽設置工 7人槽 コンパクト型	1.000	式			1式当たり B単 10号
7人槽(コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー φ450 H300	1.000	個			歩A・単A
マンホールカラー φ600 H300	2.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 11号
耐荷重用マンホール蓋 φ450 1000K	1.000	枚			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 φ600 1000K	2.000	枚			歩A・単A
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 12号
防水コンセント設置 VV-F 2mmC配線10m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
構造物取壊し復旧	1.000	式			1式当たり B単 13号

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業				
工事名	浄化槽設置(22-1)工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断工					歩A・単A
全層がコンクリート層(C0),C0 20cm	2.500	m			S単 9号
機械土工(小規模土工)					歩A・単A
山0.13(平0.10)m3 -	13.400	m ³			S単 3号
ダンプトラック運搬(小規模土工)					歩A・単A
山0.13(平0.10)m3,19.0km以下	1.300	m3			S単 5号
廃棄物処理費(Con)					歩A・単A
	1.300	m3			S単 19号
コンクリート舗装工(人力)					歩A・単A
圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)	9.400	m ²			S単 31号
路盤工					歩A・単A
RC-40 10cm	9.400	m ²			T単 10号
溜樹設置工					歩A・単A
50kg以上80kg以下	1.000	基			S単 30号
			計		
管渠土工					1式当たり
	1.000	式			B単 14号
機械土工(小規模土工)					歩A・単A
山0.13(平0.10)m3,上記以外	1.000	m3			S単 1号
埋戻					歩A・単A
購入土(山砂)	1.000	m3			T単 1号
埋戻					歩A・単A
流用土	1.000	m3			T単 5号
整形工(基面整正)					歩A・単A
機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2.000	m ²			S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工)					歩A・単A
山0.13(平0.10)m3,24.0km以下	1.000	m3			S単 4号
残土整地工(ブルドーザ)					歩A・単A
残土整地	1.000	m3			S単 8号
			計		
管渠布設工					1式当たり
	1.000	式			B単 15号
管布設工(ゴム輪受け口)					歩A・単A
φ100	5.000	m			T単 3号
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管					歩A・単A
φ100	0.320	本			
硬質塩化ビニル管					歩A・単A
一般管VP 径100 長4.0m	0.920	本			
曲管(45°・60°)					歩A・単A
φ100	1.000	個			
硬質塩化ビニル管T S継手					歩A・単A
90°ベンド B形 径100	1.000	個			
集樹設置工					歩A・単A
φ200 90°方向 塩ビ蓋	1.000	箇所			T単 6号
硬質塩化ビニル管					歩A・単A
一般管VP 径50 長4.0m	0.500	本			
			計		
合 計					
・45・3邸					
7人槽 コンパクト型 荷重型	1.000	式			
・補助					
	1.000	式			
土工					1式当たり
	1.000	式			B単 16号
機械土工(小規模土工)					歩A・単A
山0.13(平0.10)m3,上記以外	24.000	m3			S単 1号
埋戻					歩A・単A
購入土(山砂)	19.000	m3			T単 1号
整形工(基面整正)					歩A・単A
機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m ²			S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工)					歩A・単A
山0.13(平0.10)m3,24.0km以下	24.000	m3			S単 4号
残土整地工(ブルドーザ)					歩A・単A
残土整地	24.000	m3			S単 8号
			計		
床版基礎工					1式当たり
	1.000	式			B単 17号
基礎材(基礎砕石工)					歩A・単A
0.10m,再生クラッシャー,RC-40 40~0mm	4.000	m ²			S単 20号
コンクリート人力打設					歩A・単A
18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m3			S単 21号
コンクリート人力打設					歩A・単A
24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	1.500	m3			S単 23号
型枠工					歩A・単A
均し基礎コンクリート	1.000	m ²			S単 24号
型枠工					歩A・単A
鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 25号
円形型枠					歩A・単A
紙製φ200 L=4000	1.800	本			

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-1)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【鉄筋工】 SD345,D10,一般作業,10t未満	0.100	ton			歩A・単A S単 29号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.082	ton			歩A・単A S単 28号
養生 一般養生,無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 26号
養生 一般養生,鉄筋構造物	1.500	m3			歩A・単A S単 27号
			計		
浄化槽設置工 7人槽 コンパクト型	1.000	式			1式当たり B単 18号
7人槽(コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー φ450 H300	1.000	個			歩A・単A
マンホールカラー φ600 H300	2.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・ ・ 単独					
浄化槽設置工	1.000	式			
	1.000	式			1式当たり B単 19号
耐荷重用マンホール蓋 φ450 1000K	1.000	枚			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 φ600 1000K	2.000	枚			歩A・単A
砂利舗装工(人力) クラッパン,C-40,不要,10cm	10.000	m ²			歩A・単A S単 32号
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 20号
防水コンセント設置 VV-F 2mmC配線10m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
構造物取壊し復旧	1.000	式			1式当たり B単 21号
舗装版切断工 全層がコンクリート層(C0),C0 20cm	6.500	m			歩A・単A S単 9号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, -	3.800	m ³			歩A・単A S単 3号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,19.0km以下	0.300	m3			歩A・単A S単 5号
廃棄物処理費(Con)	0.300	m3			歩A・単A S単 19号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)	3.800	m ²			歩A・単A S単 31号
路盤工 RC-40 10cm	3.800	m ²			歩A・単A T単 10号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 22号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	1.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	1.000	m3			歩A・単A T単 1号
埋戻 流用土	1.000	m3			歩A・単A T単 5号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2.000	m ²			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,24.0km以下	1.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	1.000	m3			歩A・単A S単 8号
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 23号
管布設工(ゴム輪受け口) φ100	5.300	m			歩A・単A T単 3号
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.300	本			歩A・単A
曲管(45°・60°) φ100	1.000	個			歩A・単A
集枳設置工 φ200 90三方向 鉄蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 7号
曲点枳設置工 φ150 90° 鉄蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 9号

事業名 平成22年度浄化槽市町村整備推進事業

工事名 浄化槽設置(22-1)工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			計		
合 計					
・45-4邸 7人槽 構造基準型 通常型	1.000	式			
・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 24号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	22.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻					歩A・単A
購入土(山砂)	15.000	m3			T単 1号
整形工(基面整正)					歩A・単A
機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m ²			S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,24.0km以下	22.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルドーザ)					歩A・単A
残土整地	22.000	m3			S単 8号
			計		
床版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 25号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワツヤン,RC-40 40~0mm	4.000	m ²			歩A・単A S単 20号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.300	m3			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.400	m3			歩A・単A S単 23号
型枠工 均し基礎コンクリート	1.000	m ²			歩A・単A S単 24号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			歩A・単A S単 25号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.043	ton			歩A・単A S単 28号
溶接金網 線径6.0m	2.000	m ²			歩A・単A
養生 一般養生,無筋構造物	0.500	m3			歩A・単A S単 26号
養生 一般養生,鉄筋構造物	0.400	m3			歩A・単A S単 27号
			計		
浄化槽設置工 5人槽 構造基準型	1.000	式			1式当たり B単 26号
7人槽(構造基準型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー φ600 H300	3.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 27号
砂利舗装工(人力) クワツヤン,C-40,不要,10cm	10.000	m ²			歩A・単A S単 32号
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 28号
防水コンセント設置 VV-F 2mmC配線10m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 29号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	1.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻					歩A・単A
購入土(山砂)	1.000	m3			T単 1号
埋戻					歩A・単A
流用土	1.000	m3			T単 5号
整形工(基面整正)					歩A・単A
機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2.000	m ²			S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,24.0km以下	1.000	m3			歩A・単A S単 4号

[illegible]