

## 工 事 設 計 書

項 目	工 種	種 別	形 状 ・ 寸 法	金 額	備 考
	直接工事費				
	二次製品費				
		運搬費（率）			
		準備費			
		技術管理費			
		営繕損料			
		労務者輸送費			
		安全費（率）			
	共通仮設費				
	純工事費				
		現場管理費			
	工事原価				
		一般管理費			
	工事価格				
	工事価格（改め）				
	消費税				
	工事費				

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
・47-1邸 5人槽 コンパクト型 荷重型 ・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
床版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
浄化槽設置工 5人槽 コンパクト型	1.000	式			歩A・単A B単 3号
合 計					
・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
構造物取壊し復旧	1.000	式			歩A・単A B単 6号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
合 計					
・47-2邸 5人槽 構造基準型 荷重型 ・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
床版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 10号
浄化槽設置工 5人槽 構造基準型	1.000	式			歩A・単A B単 11号
合 計					
・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 13号
構造物取壊し撤去	1.000	式			歩A・単A B単 14号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 15号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 16号
合 計					
・47-3邸 5人槽 コンパクト型 荷重型 ・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 17号
床版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 18号
浄化槽設置工 5人槽 コンパクト型	1.000	式			歩A・単A B単 19号
合 計					
・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 20号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 21号
構造物取壊し復旧	1.000	式			歩A・単A B単 22号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 23号



事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		16.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業の種類	地山の掘削積込				
	3)作業の内容	上記以外				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000				
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					
	*** S単-2号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		23.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業の種類	ﾙｰｽﾞな状態の積込				
	3)作業の内容	上記以外				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000				
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					
	*** S単-3号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m <sup>2</sup>		26.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業の種類	舗装版破砕積込作業				
	3)作業の内容	-				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000				
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					
	*** S単-4号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 15.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離	15.0km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積		供用日			

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ク化消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	2.690	供用日			
	軽油 バト-ル給油	58.000	L			
	運転手(一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工) ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,5.5km以下		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)運搬距離	アスファルト 5.5km以下				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	3)積込機械区分 4)DID区間 5)路面条件	山0.13(平0.10)m3 無し 普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積		供用日			
	ク化消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	1.670	供用日			
	軽油 バト-ル給油	36.000	L			
	運転手(一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 振動コンパクタ( ),砂・砂質土		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)施工区分 3)土質区分 4)締固め区分	埋戻 はね付け(投入) 砂・砂質土 振動コンパクタ( )				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7%	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	整形工(基面整正) 整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業		m <sup>2</sup>		10.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	1)整形区分 2)施工区分	基面整正 機械掘削水平面、床掘後の整形作業				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 8号 ***					
	残土整地工(ブルドーザ) 残土整地工(ブルドーザ) 残土整地		m3		100.000m3	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)土質区分	残土整地 土砂				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	ブルドーザ[普通・排対型(1次)] 15t級 13~16t		時間			

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 バト-#給油 運転手(特殊)	14.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-9号 ***					
	舗装版切断工		m		170.000m	歩A 当たり算出
	舗装版切断工 全層がコンクリート層(C0),C0 20cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)舗装版の内容 2)切断深 3)コンクリートカット規格	全層がコンクリート層(C0) C0 20cm 径45~56cm				
	コンクリートカット用ブレード 径560	1.000	枚			
	普通作業員		人			
	コンクリートカット[油圧・走行式・湿式] 径45~56cm		供用日			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド 特殊作業員	12.000	L			
	雑品 56%	0.560	人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m			
	*** S単-10号 ***					
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)]		時間		1.000各単位	歩A 当たり算出
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)] 質量3~5t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	質量3~5t				
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)] 質量3~5t		時間			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-11号 ***					
	小型バックホウ[クレーン型・排対型(1次)]		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.11m3(平積0.0)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	標準バックホウ容量 山積0.11m3(平積0.0)				
	小型バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.11m3(平積0.0)		日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-12号 ***					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	4.9t吊				
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊		日			

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	口径150mm 全揚程 10m				
	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m		日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	電工		人		1.000人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	電工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
	特殊作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	普通作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	使用電力料金		kWh		1.000各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	低圧用業持1年未満				
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 19号 ***					
	廃棄物処理費 (Con)		m3		1.000各単位	歩A 当たり算出
	廃棄物処理費 (Con)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	廃棄物処理費 (Con)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 20号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,10m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)作業区分 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)低騒音・低振動対策	機械施工 無筋 10m3未満 - 無し する				
	構造物取壊し(無筋構造物) 機械施工	1.430	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	基礎材(基礎砕石工)		m <sup>3</sup>		155.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワッチャン,RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)敷均し厚さ(m) 2)材料区分 3)規格区分	0.10m 再生クワッチャン RC-40 40~0mm				
	再生クワッチャン RC-40 40~0mm	18.600	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	41.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.7%	0.007				
	合計					算出数量 1.000 日

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 22号 ***					
	コンクリート人力打設		m <sup>3</sup>		10.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25.生コンクリート(高炉B),無筋構造物					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分 2)種類区分 3)構造物区分 4)単価0円(生コンクリート)	18-8-25 生コンクリート(高炉B) 無筋構造物 なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	10.400	m <sup>3</sup>			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 23号 ***					
	コンクリート人力打設		m <sup>3</sup>		10.000m <sup>3</sup>	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 24-8-25.生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)規格区分 2)種類区分 3)構造物区分 4)単価0円(生コンクリート)	24-8-25 生コンクリート(高炉B) 鉄筋構造物 なし				
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	10.200	m <sup>3</sup>			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7	0.070				
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 24号 ***					
	型枠工		m <sup>2</sup>		100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	型枠工 均し基礎コンクリート					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分 2)化粧型枠の使用	均し基礎コンクリート しない				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.180				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 25号 ***					
	型枠工		m <sup>2</sup>		100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	型枠工 鉄筋・無筋構造物					冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)施工区分 2)化粧型枠の使用	鉄筋・無筋構造物 しない				

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 26号 ***					
	養生		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)養生方法	一般養生		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	普通作業員		人			
	諸雑費 17	0.170				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	養生		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,鉄筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)養生方法	一般養生		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)構造物区分	鉄筋構造物				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	普通作業員		人			
	諸雑費 33	0.330				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D10,一般作業,10t未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	SD345		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)径区分	D10				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間の制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D10	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 29号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	SD345		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)径区分	D13				

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 30号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)舗設厚(cm)	10cm				
	生コンクリート(高炉B) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)	10.600	m <sup>3</sup>			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 31号 ***					
	砂利舗装工(人力)		m <sup>2</sup>		100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) クワツァン C-40, 不要, 10cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)舗設材の種類別	クワツァン		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格	C-40				
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	10cm				
	4)切土基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5)単価0円区分(舗設材)	なし				
	クラッシュラン C-40 40~0mm(JIS規格品)	10.600	m <sup>3</sup>			
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			



事業名 平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業  
 工事名 浄化槽設置(22-3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	埋戻		m3		1.000m3	歩A 当たり算出
	購入土(山砂) 機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 上記以外	1.000	m3			S単 2号
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コバク( ), 砂・砂質土	1.000	m3			S単 6号
	山砂	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	防水コンセント設置		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	VV-F 2mmC配線10m程度含む 電工		人			S単 14号
	VV-F 2.0mm 2芯	10.000	m			
	防水コンセント	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000箇所
	単価		箇所			
	*** T単 - 3号 ***					
	管布設工(ゴム輪受け口)		m		1.000m	歩A 当たり算出
	100 土木一般世話役		人			S単 17号
	特殊作業員		人			S単 15号
	普通作業員		人			S単 16号
	雑品	0.010				
	合計					算出数量 1.000m
	単価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	埋戻		m3		1.000m3	歩A 当たり算出
	流用土 機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 上記以外	1.000	m3			S単 2号
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コバク( ), 砂・砂質土	1.000	m3			S単 6号
	合計					算出数量 1.000m3
	単価		m3			
	*** T単 - 5号 ***					
	集柵設置工		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	200 90三方向 鉄蓋 土木一般世話役		人			S単 17号
	特殊作業員		人			S単 15号
	普通作業員		人			S単 16号
	雑品	0.030				

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.100	本			
	塩ビ製公共枡 200 90° 3方向(WY)	1.000	個			
	鋳鉄製蓋 200 町章入り	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000箇所
	単 価					箇所
	*** T単 - 6号 ***					
	集樹設置工				1.000箇所	歩A 当たり算出
	200 90°方向 鉄蓋					
	土木一般世話役		人			S単 17号
	特殊作業員		人			S単 15号
	普通作業員		人			S単 16号
	雑品	0.030				
	硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.100	本			
	塩ビ製公共枡 200 90° 1方向	1.000	個			
	鋳鉄製蓋 200 町章入り	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000箇所
	単 価					箇所
	*** T単 - 7号 ***					
	路盤工		m <sup>2</sup>		100.000m <sup>2</sup>	歩A 当たり算出
	RC-40 10cm					
	特殊作業員		人			S単 15号
	普通作業員		人			S単 16号
	再生クワッパラン RC-40	12.700				
	振動ロー[搭乗式・クワ型・排対型(1次)] 質量3-5t		時間			S単 10号
	小型クワッパ[クワ型・排対型(1次)] 標準クワ容量 山積0.11m <sup>3</sup> (平積0.0		日			S単 11号
	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 100.000m <sup>2</sup>
	単 価					m <sup>2</sup>
	*** T単 - 8号 ***					
	水替え工		式		3.000式	歩A 当たり算出
	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型) 4.9 t吊		日			S単 12号
	土木一般世話役		人			S単 17号
	普通作業員		人			S単 16号
	以下諸雑費対象					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m		日			S単 13号
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	630.000	kWh			S単 18号
	特殊作業員		人			S単 15号
	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 3.000式



事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
・47-1邸 5人槽 コンパクト型 荷重型 ・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 1号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	24.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	19.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整形) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	3.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,15.0km以下	24.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルド-ザ) 残土整地	24.000	m3			歩A・単A S単 8号
			計		
床版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 2号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワックツシ,RC-40 40~0mm	3.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	1.200	m3			歩A・単A S単 23号
型枠工 均し基礎コンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 24号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	3.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 25号
円形型枠 紙製 200 L=4000	1.900	本			歩A・単A
【鉄筋工】 SD345,D10,一般作業,10t未満	0.085	ton			歩A・単A S単 28号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.080	ton			歩A・単A S単 29号
養生 一般養生,無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 26号
養生 一般養生,鉄筋構造物	1.200	m3			歩A・単A S単 27号
			計		
浄化槽設置工 5人槽 コンパクト型	1.000	式			1式当たり B単 3号
5人槽(コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー 450 H300	2.000	個			歩A・単A
マンホールカラー 600 H300	1.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 4号
ポンプ槽(5人槽・コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 450 1000K	3.000	枚			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 600 1000K	1.000	枚			歩A・単A
マンホールカラー 450 H300	1.000	個			歩A・単A
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 5号
防水コンセント設置 VV-F 2mmC配線10m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
構造物取壊し復旧	1.000	式			1式当たり B単 6号
舗装版切断工 全層がコンクリート層(C0),C0 20cm	7.000	m			歩A・単A S単 9号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,-	16.200	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 3号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,5.5km以下	1.600	m3			歩A・単A S単 5号

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
廃棄物処理費 (Con)	1.600	m3			歩A・単A S単 19号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)	12.200	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 30号
路盤工 RC-40 10cm	12.200	m <sup>2</sup>			歩A・単A T単 7号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 7号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	1.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	1.000	m3			歩A・単A T単 1号
埋戻 流用土	1.000	m3			歩A・単A T単 4号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	3.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,15.0km以下	1.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルド-ザ) 残土整地	1.000	m3			歩A・単A S単 8号
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 8号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	0.900	m			歩A・単A T単 3号
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	0.200	本			歩A・単A
集樹設置工 200 90一方向 鉄蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 6号
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	1.700	本			歩A・単A
硬質塩化ビニル管TS継手 エルボ A形 径30	1.000	個			歩A・単A
			計		
合計					
・47-2邸 5人槽 構造基準型 荷重型 ・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 9号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	29.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	22.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,15.0km以下	29.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルド-ザ) 残土整地	29.000	m3			歩A・単A S単 8号
			計		
床版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 10号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワッチャツ,RC-40 40~0mm	4.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	1.900	m3			歩A・単A S単 23号
型枠工 均し基礎コンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 24号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	4.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 25号
円形型枠 紙製 200 L=4000	1.800	本			歩A・単A
【鉄筋工】 SD345,D10,一般作業,10t未満	0.018	ton			歩A・単A S単 28号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.260	ton			歩A・単A S単 29号
養生 一般養生,無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 26号
養生 一般養生,鉄筋構造物	1.900	m3			歩A・単A S単 27号
			計		
浄化槽設置工 5人槽 構造基準型	1.000	式			1式当たり B単 11号

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
5人槽(構造基準型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー 600 H300	3.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・・単独					
浄化槽設置工	1.000	式			
ポンプ槽(5人槽・構造基準型) 労務費込み	1.000	基			1式当たり B単 12号 歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 450 1000K	1.000	枚			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 600 1000K	3.000	枚			歩A・単A
マンホールカラー 450 H300	1.000	個			歩A・単A
砂利舗装工(人力) クワツヤン,C-40,不要,10cm	10.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 31号
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 13号 歩A・単A
防水コンセント設置 VV-F 2mmC配線10m程度含む	1.000	箇所			T単 2号
			計		
構造物取壊し撤去	1.000	式			1式当たり B単 14号
【構造物取壊し】 無筋,10m3未満	0.600	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 20号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m <sup>3</sup> ,5.5km以下	0.600	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 5号
廃棄物処理費(Con)	0.600	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 19号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 15号
埋戻 購入土(山砂)	1.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A T単 1号
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 16号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	0.400	m			歩A・単A T単 3号
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	0.100	本			歩A・単A
集枘設置工 200 90三方向 鉄蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 5号
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径30 長4.0m	0.250	本			歩A・単A
硬質塩化ビニル管TS継手 エルボ A形 径30	1.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・47-3邸 5人槽 コンパクト型 荷重型	1.000	式			
・・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 17号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m <sup>3</sup> ,上記以外	25.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	20.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m <sup>3</sup> ,15.0km以下	25.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	25.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 8号
			計		
床版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 18号

事業名	平成22年度 浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-3)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワツヤシ,RC-40 40~0mm	4.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	1.600	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 23号
型枠工 均し基礎コンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 24号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	3.000	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 25号
円形型枠 紙製 200 L=4000	2.700	本			歩A・単A
【鉄筋工】 SD345,D10,一般作業,10t未満	0.111	ton			歩A・単A S単 28号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.113	ton			歩A・単A S単 29号
養生 一般養生,無筋構造物	0.200	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 26号
養生 一般養生,鉄筋構造物	1.600	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 27号
			計		
浄化槽設置工 5人槽 コンパクト型	1.000	式			1式当たり B単 19号
5人槽(コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー 450 H300	2.000	個			歩A・単A
マンホールカラー 600 H300	1.000	個			歩A・単A
			計		
合計					
・・単独					
浄化槽設置工	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 20号
ポンプ槽(5人槽・コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 450 1000K	3.000	枚			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 600 1000K	1.000	枚			歩A・単A
マンホールカラー 450 H300	1.000	個			歩A・単A
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 21号
防水コンセント設置 VV-F 2mmC配線10m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
構造物取壊し復旧	1.000	式			1式当たり B単 22号
【構造物取壊し】 無筋,10m3未満	0.600	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 20号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,-	11.900	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 3号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,5.5km以下	1.800	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 5号
廃棄物処理費(Con)	1.800	m <sup>3</sup>			歩A・単A S単 19号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B)	9.100	m <sup>2</sup>			歩A・単A S単 30号
路盤工 RC-40 10cm	9.100	m <sup>2</sup>			歩A・単A T単 7号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 23号
埋戻 購入土(山砂)	1.000	m <sup>3</sup>			歩A・単A T単 1号
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 24号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	0.900	m			歩A・単A T単 3号
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	0.200	本			歩A・単A
集樹設置工 200 90一方向 鉄蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 6号

