

工 事 設 計 書

項 目	工 種	種 別	形 状 ・ 寸 法	金 額	備 考
	直接工事費				
	二次製品費				
		運搬費（率）			
		準備費			
		技術管理費			
		営繕損料			
		労務者輸送費			
		安全費（率）			
	共通仮設費				
	純工事費				
		現場管理費			
	工事原価				
		一般管理費			
	工事価格				
	工事価格（改め）				
	消費税				
	工事費				

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
・57-1邸 5人槽 コンパクト型 通常型	1.000	式			
・・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 1号
床版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 2号
浄化槽設置工 5人槽 コンパクト型	1.000	式			歩A・単A B単 3号
合 計					
・・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 4号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 5号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 6号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 7号
合 計					
・57-2邸 7人槽 コンパクト型 荷重型	1.000	式			
・・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 8号
床版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 9号
浄化槽設置工 7人槽 コンパクト型	1.000	式			歩A・単A B単 10号
合 計					
・・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 11号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 12号
構造物取壊し復旧	1.000	式			歩A・単A B単 13号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 14号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 15号
合 計					
・57-3邸 7人槽 コンパクト型 荷重型	1.000	式			
・・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			歩A・単A B単 16号
床版基礎工	1.000	式			歩A・単A B単 17号
浄化槽設置工 7人槽 コンパクト型	1.000	式			歩A・単A B単 18号
合 計					
・・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			歩A・単A B単 19号
電気配線工	1.000	式			歩A・単A B単 20号
構造物取壊し復旧	1.000	式			歩A・単A B単 21号
管渠土工	1.000	式			歩A・単A B単 22号
管渠布設工	1.000	式			歩A・単A B単 23号

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		16.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業の種類	地山の掘削積込				
	3)作業の内容	上記以外				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000				
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					
	*** S単-2号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m3		23.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業の種類	ﾙｰｽﾞな状態の積込				
	3)作業の内容	上記以外				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000				
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					
	*** S単-3号 ***					
	機械土工(小規模土工)		m ²		26.000[各単位]	歩A 当たり算出
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)規格区分	山0.13(平0.10)m3		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業の種類	舗装版破砕積込作業				
	3)作業の内容	-				
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油	22.000				
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 1.000 日
	単価					
	単位					
	*** S単-4号 ***					
	ダンプトラック運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,24.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	土砂		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)運搬距離	24.0km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区間	無し				
	5)路面条件	普通				
	ダンプトラック[普通・ディーゼル] 積載質量2t積		供用日			

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	クワ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	3.510	供用日			
	軽油	75.000	L			
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油					
	運転手(一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	ｸﾞﾝﾌﾞﾄｯｸ運搬(小規模土工)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	ｸﾞﾝﾌﾞﾄｯｸ運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,19.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分	ｱｽﾌﾙﾄ殻				
	2)運搬距離	19.0km以下				
	3)積込機械区分	山0.13(平0.10)m3				
	4)DID区分	無し				
	5)路面条件	普通				
	ｸﾞﾝﾌﾞﾄｯｸ[普通・ﾃﾞｲｰﾍﾞﾙ] 積載質量2t積		供用日			
	クワ消費費 (DT国産・普通・D) 積載重量 2.0 t積	4.560	供用日			
	軽油	98.000	L			
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油					
	運転手(一般)		人			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	人土工(盛土・埋戻)		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ(),砂・砂質土			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)作業区分	埋戻				
	2)施工区分	はね付け(投入)				
	3)土質区分	砂・砂質土				
	4)締固め区分	振動ｺﾝﾊﾞｸﾀ()				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7%	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	整形工(基面整正)		m ²		10.000m ²	歩A 当たり算出
	整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	2)施工区分	機械掘削水平面、床掘後の整形作業				
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	残土整地工(ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ)		m3		100.000m3	歩A 当たり算出
	残土整地工(ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ) 残土整地			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	残土整地				
	2)土質区分	土砂				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ[普通・排対型(1次)] 15t級 13-16t		時間			

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 バト-#給油	14.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単-9号 ***					
	舗装版切断工		m		170.000m	歩A 当たり算出
	舗装版切断工 全層がコンクリート層(C0),C0 20cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)舗装版の内容	全層がコンクリート層(C0)				
	2)切断深	C0 20cm				
	3)コンクリートカット規格	径45~56cm				
	コンクリートカット用ブレード 径560	1.000	枚			
	普通作業員		人			
	コンクリートカット[油圧・走行式・湿式] 径45~56cm		供用日			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	12.000	L			
	特殊作業員		人			
	雑品 56%	0.560				
	合計					算出数量 1.000 日
	単価		m			
	*** S単-10号 ***					
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)]		時間		1.000各単位	歩A 当たり算出
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)] 質量3~5t			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	質量3~5t				
	3)単価の入力					
	振動ロー[搭乗式・クレーン型・排対型(1次)] 質量3~5t		時間			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-11号 ***					
	小型バックホウ[クレーン型・排対型(1次)]		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	小型バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.11m3(平積0.0)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	標準バックホウ容量 山積0.11m3(平積0.0)				
	3)単価の入力					
	小型バックホウ[クレーン型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.11m3(平積0.0)		日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単-12号 ***					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具損料コード					
	2)機械器具規格	4.9t吊				
	3)単価の入力					
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊		日			

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 13号 ***					
	工事中水ポンプ (潜水ポンプ)		日		1.000各単位	歩A 当たり算出
	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	口径150mm 全揚程 10m				
	工事中水ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m		日			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 14号 ***					
	電工		人		1.000人	歩A 当たり算出
	電工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	電工		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 15号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 16号 ***					
	特殊作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 17号 ***					
	普通作業員		人		1.000人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員		人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	使用電力料金		kWh		1.000各単位	歩A 当たり算出
	使用電力料金 低圧用業持1年未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	低圧用業持1年未満				
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1.000	kWh			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	廃棄物処理費 (Con)		m3		1.000各単位	歩A 当たり算出
	廃棄物処理費 (Con)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力					
	廃棄物処理費 (Con)	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	基礎材(基礎砕石工)		m ²		155.000m ²	歩A 当たり算出
	基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワツヤツ,RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)敷均し厚さ(m) 2)材料区分 3)規格区分	0.10m 再生クワツヤツ RC-40 40~0mm				
	再生クワツヤツ RC-40 40~0mm	18.600	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	41.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	諸雑費 0.7%	0.007				
	合計					算出数量 1.000 日
	単 価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	コンクリート人力打設		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-25.生コンクリート(高炉B),無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)種類区分 3)構造物区分 4)単価0円(生コンクリート)	18-8-25 生コンクリート(高炉B) 無筋構造物 なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	10.400	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員		人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	18-8-40				
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)構造物区分	無筋構造物				
	4)単価0円(生コンクリート)	なし				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.400	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	コンクリート人力打設		m3		10.000m3	歩A 当たり算出
	コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	24-8-25				
	2)種類区分	生コンクリート(高炉B)				
	3)構造物区分	鉄筋構造物				
	4)単価0円(生コンクリート)	なし				
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	10.200	m3			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 7	0.070				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 均し基礎コンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分	均し基礎コンクリート				
	2)化粧型枠の使用	しない				
	土木一般世話役		人			
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.180				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	型枠工		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	型枠工 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)施工区分 2)化粧型枠の使用 土木一般世話役	鉄筋・無筋構造物 しない				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.230				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	養生		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 無筋構造物				
	普通作業員		人			
	諸雑費 17	0.170				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 27号 ***					
	養生		m ³		10.000m ³	歩A 当たり算出
	養生 一般養生,鉄筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)養生方法 2)構造物区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	一般養生 鉄筋構造物				
	普通作業員		人			
	諸雑費 33	0.330				
	合計					算出数量 10.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 28号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般作業 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 29号 ***					

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4) 工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【鉄筋工】		ton		1.000ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345 D10, 一般作業, 10t未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D10				
	3)作業区分	一般作業				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D10	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			
	*** S単 - 30号 ***					
	溜樹設置工		基		10.000基	歩A 当たり算出
	コンクリート分水槽据付工 50kg以上80kg以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)コンクリート分水槽1基当たり単価(円/基)					
	2)1基当たり質量(kg/基)	50kg以上80kg以下				
	3)基礎砕石	あり				
	4)敷材	あり				
	コンクリート分水槽 50kg以上80kg以下	10.000	基			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	基礎砕石費 73	0.730				
	雑品 2%	0.020				
	合計					算出数量 10.000 基
	単価		基			
	*** S単 - 31号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)				
	2)舗設厚(cm)	10cm				
	生コンクリート(高炉B) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)	10.600	m ³			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	雑品 2%	0.020				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) クワッチャ, C-40, 不要, 10cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)舗設材の種類別	クワッチャ				
	2)規格	C-40				
	3)設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	10cm				
	4)切土基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5)単価 0円区分(舗設材)	なし				

事業名 平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
 工事名 浄化槽設置(22-4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単-1号 ***					
	埋戻		m3		1.000m3	歩A 当たり算出
	購入土(山砂)					
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 上記以外	1.000	m3			S単 2号
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コンクリート(), 砂・砂質土	1.000	m3			S単 6号
	山砂	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000m3
	単価		m3			
	*** T単-2号 ***					
	防水コンセント設置		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	VV-F 2mmC配線10m程度含む 電工		人			S単 14号
	VV-F 2.0mm 2芯	10.000	m			
	防水コンセント	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000箇所
	単価		箇所			
	*** T単-3号 ***					
	管布設工(ゴム輪受け口)		m		1.000m	歩A 当たり算出
	100					
	土木一般世話役		人			S単 15号
	特殊作業員		人			S単 16号
	普通作業員		人			S単 17号
	雑品	0.010				
	合計					算出数量 1.000m
	単価		m			
	*** T単-4号 ***					
	集柵設置工		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	200 ストレート 塩ビ蓋					
	土木一般世話役		人			S単 15号
	特殊作業員		人			S単 16号
	普通作業員		人			S単 17号
	雑品	0.030				
	硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.100	本			
	塩ビ製公共柵 200 ストレートS	1.000	個			
	塩ビ製蓋 200 町章入り	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000箇所
	単価		箇所			
	*** T単-5号 ***					
	埋戻		m3		1.000m3	歩A 当たり算出

事業名 平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
 工事名 浄化槽設置(22-4) 工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	流用土					
	機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3_上記以外	1.000	m3			S単 2号
	人力土工(盛土・埋戻) 振動コバ(),砂・砂質土	1.000	m3			S単 6号 算出数量 1.000m3
	合計					
	単価		m3			
	*** 丁単 - 6号 ***					
	集樹設置工		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	200 90一方向 塩ビ蓋					
	土木一般世話役		人			S単 15号
	特殊作業員		人			S単 16号
	普通作業員		人			S単 17号
	雑品	0.030				
	硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.100	本			
	塩ビ製公共枡 200 90° 1方向	1.000	個			
	塩ビ製蓋 200 町章入り	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 7号 ***					
	集枡設置工		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	200 90三方向 鉄蓋					
	土木一般世話役		人			S単 15号
	特殊作業員		人			S単 16号
	普通作業員		人			S単 17号
	雑品	0.030				
	硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.100	本			
	塩ビ製公共枡 200 90° 3方向(WY)	1.000	個			
	鑄鉄製蓋 200 町章入り	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000箇所
	単価		箇所			
	*** 丁単 - 8号 ***					
	曲点樹設置工		箇所		1.000箇所	歩A 当たり算出
	150 90° 鉄蓋					
	土木一般世話役		人			S単 15号
	特殊作業員		人			S単 16号
	普通作業員		人			S単 17号
	雑品	0.030				
	硬質塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	0.100	本			
	90° 曲点インバート 150	1.000	個			
	曲点用鑄鉄製蓋 150	1.000	個			
	合計					算出数量 1.000箇所

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所			
	*** T単 - 9号 ***					
	路盤工		m ²		100.000m ²	歩A 当たり算出
	RC-40 10cm 特殊作業員		人			S単 16号
	普通作業員		人			S単 17号
	再生クマヤ-ワ RC-40	12.700				
	振動ロー[搭乗式・タデム型・排対型(1次)] 質量3~5t		時間			S単 10号
	小型バックホウ[ロー型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.11m ³ (平積0.0		日			S単 11号
	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 100.000m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 10号 ***					
	水替え工		式		3.000式	歩A 当たり算出
	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型) 4.9 t吊		日			S単 12号
	土木一般世話役		人			S単 15号
	普通作業員		人			S単 17号
	以下諸雑費対象					
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm 全揚程 10m		日			S単 13号
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	630.000	kWh			S単 18号
	特殊作業員		人			S単 16号
	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 3.000式
	単 価		式			

事業名 平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
 工事名 浄化槽設置(22-4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
一括計上価格					
・57-1邸 5人槽 コンパクト型 通常型 ・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 1号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	17.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	14.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整形) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2.000	m ²			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,24.0km以下	17.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルド-ザ) 残土整地	17.000	m3			歩A・単A S単 8号
			計		
床版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 2号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワツヤツ,RC-40 40~0mm	2.000	m ²			歩A・単A S単 20号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.100	m3			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 18-8-40,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.100	m3			歩A・単A S単 22号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 23号
型枠工 均し基礎コンクリート	1.000	m ²			歩A・単A S単 24号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			歩A・単A S単 25号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.022	ton			歩A・単A S単 28号
溶接金網 線径6.0m	2.000	m ²			歩A・単A
養生 一般養生,無筋構造物	0.100	m3			歩A・単A S単 26号
養生 一般養生,鉄筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 27号
			計		
浄化槽設置工 5人槽 コンパクト型	1.000	式			1式当たり B単 3号
5人槽(コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー 450 H300	2.000	個			歩A・単A
マンホールカラー 600 H300	1.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・単独					
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 4号
砂利舗装工(人力) クワツヤツ,C-40,不要,10cm	10.000	m ²			歩A・単A S単 32号
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 5号
防水コンセント設置 VV-F 2mmC配線10m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 6号
埋戻 購入土(山砂)	1.000	m3			歩A・単A T単 1号
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 7号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	2.500	m			歩A・単A T単 3号
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニール管 100	0.600	本			歩A・単A
曲管(45°・60°) 100	1.000	個			歩A・単A

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
曲管(15°・30°) 100	1.000	個			歩A・単A
硬質塩化ビニル管T5継手 チーズ A形 100×100	1.000	個			歩A・単A
集枳設置工 200 ストレート 塩ビ蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 4号
			計		
合計					
・57-2 邸 7人槽 コンパクト型 荷重型 ・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 8号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 上記以外	28.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	22.000	m3			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m ²			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3, 24.0km以下	28.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルドーザ) 残土整地	28.000	m3			歩A・単A S単 8号
			計		
床版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 9号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m, 再生クワックラツ, RC-40 40~0mm	4.000	m ³			歩A・単A S単 20号
コンクリート人力打設 18-8-25, 生コンクリート(高炉B), 無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 24-8-25, 生コンクリート(高炉B), 鉄筋構造物	1.500	m3			歩A・単A S単 23号
型枠工 均し基礎コンクリート	1.000	m ²			歩A・単A S単 24号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			歩A・単A S単 25号
円形型枠 紙製 200 L=4000	2.000	本			歩A・単A
【鉄筋工】 SD345, D10, 一般作業, 10t未満	0.100	ton			歩A・単A S単 29号
【鉄筋工】 SD345, D13, 一般作業, 10t未満	0.086	ton			歩A・単A S単 28号
養生 一般養生, 無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 26号
養生 一般養生, 鉄筋構造物	1.500	m3			歩A・単A S単 27号
			計		
浄化槽設置工 7人槽 コンパクト型	1.000	式			1式当たり B単 10号
7人槽(コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー 450 H300	1.000	個			歩A・単A
マンホールカラー 600 H300	2.000	個			歩A・単A
			計		
合計					
・単独	1.000	式			
浄化槽設置工	1.000	式			1式当たり B単 11号
耐荷重用マンホール蓋 450 1000K	1.000	枚			歩A・単A
耐荷重用マンホール蓋 600 1000K	2.000	枚			歩A・単A
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 12号
防水コンセント設置 VV-F 2mmC配線10m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
構造物取壊し復旧	1.000	式			1式当たり B単 13号

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4) 工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断工 全層がコンクリート層(C0).C0 20cm	2.500	m			歩A・単A S単 9号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3.-	13.400	m ³			歩A・単A S単 3号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3.19.0km以下	1.300	m ³			歩A・単A S単 5号
廃棄物処理費(Con)	1.300	m ³			歩A・単A S単 19号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)	9.400	m ²			歩A・単A S単 31号
路盤工 RC-40 10cm	9.400	m ²			歩A・単A T単 9号
溜樹設置工 50kg以上80kg以下	1.000	基			歩A・単A S単 30号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 14号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3.上記以外	1.000	m ³			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	1.000	m ³			歩A・単A T単 1号
埋戻 流用土	1.000	m ³			歩A・単A T単 5号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2.000	m ²			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3.24.0km以下	1.000	m ³			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルド-ザ) 残土整地	1.000	m ³			歩A・単A S単 8号
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 15号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	5.000	m			歩A・単A T単 3号
下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 100	0.320	本			歩A・単A
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	0.920	本			歩A・単A
曲管(45°・60°) 100	1.000	個			歩A・単A
硬質塩化ビニル管TS継手 90°ベンド B形 径100	1.000	個			歩A・単A
集樹設置工 200 90°方向 塩ビ蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 6号
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	0.500	本			歩A・単A
			計		
合計					
・57-3 邸 7人槽 コンパクト型 荷重型 ・補助	1.000	式			
土工	1.000	式			1式当たり B単 16号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3.上記以外	24.000	m ³			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	19.000	m ³			歩A・単A T単 1号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	4.000	m ²			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3.24.0km以下	24.000	m ³			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルド-ザ) 残土整地	24.000	m ³			歩A・単A S単 8号
			計		
床版基礎工	1.000	式			1式当たり B単 17号
基礎材(基礎砕石工) 0.10m,再生クワツヤツ,RC-40 40~0mm	4.000	m ³			歩A・単A S単 20号
コンクリート人力打設 18-8-25,生コンクリート(高炉B),無筋構造物	0.200	m ³			歩A・単A S単 21号
コンクリート人力打設 24-8-25,生コンクリート(高炉B),鉄筋構造物	1.500	m ³			歩A・単A S単 23号
型枠工 均し基礎コンクリート	1.000	m ²			歩A・単A S単 24号
型枠工 鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			歩A・単A S単 25号
円形型枠 紙製 200 L=4000	1.800	本			歩A・単A

事業名	平成22年度浄化槽市町村整備推進事業
工事名	浄化槽設置(22-4)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【鉄筋工】 SD345,D10,一般作業,10t未満	0.100	ton			歩A・単A S単 29号
【鉄筋工】 SD345,D13,一般作業,10t未満	0.082	ton			歩A・単A S単 28号
養生 一般養生,無筋構造物	0.200	m3			歩A・単A S単 26号
養生 一般養生,鉄筋構造物	1.500	m3			歩A・単A S単 27号
			計		
浄化槽設置工 7人槽 コンパクト型	1.000	式			1式当たり B単 18号
7人槽(コンパクト型) 労務費込み	1.000	基			歩A・単A
マンホールカラー 450 H300	1.000	個			歩A・単A
マンホールカラー 600 H300	2.000	個			歩A・単A
			計		
合 計					
・ ・ 単独					
浄化槽設置工	1.000	式			
耐荷重用マンホール蓋 450 1000K	1.000	枚			1式当たり B単 19号
耐荷重用マンホール蓋 600 1000K	2.000	枚			歩A・単A
砂利舗装工(人力) クワッシュン,C-40,不要,10cm	10.000	m ²			歩A・単A S単 32号
			計		
電気配線工	1.000	式			1式当たり B単 20号
防水コンセント設置 VV-F 2mmC配線10m程度含む	1.000	箇所			歩A・単A T単 2号
			計		
構造物取壊し復旧	1.000	式			1式当たり B単 21号
舗装版切断工 全層がコンクリート層(C0),C0 20cm	6.500	m			歩A・単A S単 9号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,-	3.800	m ³			歩A・単A S単 3号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,19.0km以下	0.300	m3			歩A・単A S単 5号
廃棄物処理費(Con)	0.300	m3			歩A・単A S単 19号
コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B)	3.800	m ²			歩A・単A S単 31号
路盤工 RC-40 10cm	3.800	m ²			歩A・単A T単 9号
			計		
管渠土工	1.000	式			1式当たり B単 22号
機械土工(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,上記以外	1.000	m3			歩A・単A S単 1号
埋戻 購入土(山砂)	1.000	m3			歩A・単A T単 1号
埋戻 流用土	1.000	m3			歩A・単A T単 5号
整形工(基面整正) 機械掘削水平面、床掘後の整形作業	2.000	m ²			歩A・単A S単 7号
ダンプトラック運搬(小規模土工) 山0.13(平0.10)m3,24.0km以下	1.000	m3			歩A・単A S単 4号
残土整地工(ブルド-ガ)					歩A・単A
残土整地	1.000	m3			S単 8号
			計		
管渠布設工	1.000	式			1式当たり B単 23号
管布設工(ゴム輪受け口) 100	5.300	m			歩A・単A T単 3号
硬質塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.300	本			歩A・単A
曲管(45°・60°) 100	1.000	個			歩A・単A
集柵設置工 200 90三方向 鉄蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 7号
曲点柵設置工 150 90 鉄蓋	1.000	箇所			歩A・単A T単 8号

