参　　考

工事名称　　平成22年度　和知ふれあいｾﾝﾀｰ屋外階段手摺改修工事

工事場所　　京都府船井郡京丹波町本庄花ノ木1-4

屋外階段手すり　　１６．１ｍ

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直　接　工　事　費	1	式		
計				
共　　通　　費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率　５％
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の１００／１０５	1	式		

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
屋外階段改修	1	式		
計				

屋外階段改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式		
外壁改修	1	式		
塗装改修	1	式		
発生材処理	▲1	式		
計				

屋外階段改修

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設		1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
塗装改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	処分費	▲1	式		
計					

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋外階段改修　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-001
整理清掃後片付け(外壁改修)		1	式			別紙 00-002
外部足場		1	式			別紙 00-003
災害防止		1	式			別紙 00-004
仮設材運搬		1	式			別紙 00-005
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋外階段改修　　外壁改修　　撤去

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
既設屋外階段手摺撤去	ｽﾁｰﾙ製　H=1200　控え付 集積共	16.1	m			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋外階段改修	外壁改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋外階段手すり	ｱﾙﾐ既製品　ﾀﾃ格子ﾀｲﾌﾟ 笠木:楕円,格子:20×20@126 H=1200　斜め用　R型	7.5	m			
屋外階段手すり	ｱﾙﾐ既製品　ﾀﾃ格子ﾀｲﾌﾟ 笠木:楕円,格子:20×20@126 H=1200　斜め用　R型　ｺﾅｰ	6	か所			
屋外階段手すり	ｱﾙﾐ既製品　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙﾀｲﾌﾟ 笠木:楕円,ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙt2.0 H=1200　平部　R型	8.6	m			
屋外階段手すり	ｱﾙﾐ既製品　ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙﾀｲﾌﾟ 笠木:楕円,ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙt2.0 H=1200　平部　R型　ｺｰﾅｰ	7	か所			
屋外階段手すり 取付用ｱﾝｶｰ	SUS　M12×200　下向き 樹脂ｱﾝｶｰ	28	本			
既設手すり支柱 撤去跡補修	RC内存置支柱、錆止塗装の上 撤去跡支柱穴埋め樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修 周囲補修共	27	か所			
既設屋外階段 壁付手すり 座金 磨き清掃	SUS製　40φ　10か所程度	1	式			
計						

直　接　工　事　費　細目別内訳

屋外階段改修	塗装改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設屋外階段 壁付手すり SOP塗替え	鉄鋼面　　工程B種 塗料1種 錆止工程C塗料A 下地RB種(塗替え面) 細幅物	9.2	m			
計						

屋外階段改修	発生材処理			処分費		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
有価材	鉄屑　H3	201	kg			
計						

直　接　工　事　費　別紙明細

屋外階段改修		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
養生(外壁改修)		1	式			別紙 00-001
養生(外壁改修)		19.4	㎡			
計						
整理清掃後片付け (外壁改修)		1	式			別紙 00-002
整理清掃後片付け (外壁改修)		19.4	㎡			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満	85.7	㎡			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	20.4	m			
計						

直　接　工　事　費　別紙明細

屋外階段改修		直接仮設				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
災害防止		1	式			別紙 00-004
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ｉ類	85.7	㎡			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-005
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	85.7	㎡			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	20.4	m			
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		85.7	㎡			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
(積上げ)						
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m　上部ｼｰﾄ張り	3.5	m			
(率分)						
共通仮設費		1	式			
計						