

# 本 工 事 内 訳 書

工事区分	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費	開削及び小口径推進工事							場所区分:補正なし
	本管		舗装復旧工事	式	1			(第 1号内訳書)
		舗装版とりこわし工(機械施工)	無筋構造物	m3	43			
		管路掘削(バックホウ掘削積込)	山積0.28m3	m3	17			第 4号単価表
		ルーズな状態の積込	山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	43			第 8号単価表
		土砂運搬工(普通・D1D無し)	D4t, L=3km, 山積0.28m3積込	m3	17			第 5号単価表
		Con塊運搬工(良好・D1D無し)	D4t, L=20km, 山積0.28m3積込	m3	43			第 7号単価表
		残土処分費	Con塊	m3	43			
		コンクリート舗装工(人力舗設)	舗装厚20cm未満, 施工厚t=10cm	m <sup>2</sup>	593			第 10号単価表
	直接工事費計							
	共通仮設費計							
	安全費			式	1			(第 992号内訳書)
		交通誘導員A		人				







第 10号

コンクリート舗装工(人力舗設)

100㎡当たり

単価表

舗装厚20cm未満, 施工厚t=10cm

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
コンクリート	(曲げ4.5)	m <sup>3</sup>	10.4			
As乳剤	PK-3	L	120			
鉄網	D6 150×150	m <sup>2</sup>	84			
計						
1㎡当たり						

諸雑費：型枠、軌条、トラック(クレーン装置付4t積, 2t吊)、コンクリートカッタ、小機械器具及び養生材料等(初期、後期養生用)の費用。