

道路改良工事測量設計業務

◆町道笹尾中央線

【測量業務】 $[L=92+64+74=230\text{m} \cdot W=4.0\text{m}]$

(基準点測量)

4級基準点測量 (永久標識設置なし) N = 6 点

(応用測量)

現地踏査 (平地・耕地・0~1000台未満) L = 0.23 km

線形決定 (平地・耕地・0~1000台未満) L = 0.23 km

I P設置測量 (平地・耕地・0~1000台未満・3曲線) L = 0.23 km

中心線測量 (平地・耕地・0~1000台未満・3曲線・測点間隔2.0m) L = 0.23 km

仮BM設置測量 (平地・耕地・0~1000台未満) L = 0.23 km

縦断測量 (平地・耕地・0~1000台未満) L = 0.23 km

横断測量 (平地・耕地・0~1000台未満・3曲線・幅4.5m未満・間隔2.0m) L = 0.23 km

用地幅杭設置測量 (平地・耕地・0~1000台未満) L = 0.23 km

(用地測量)

公図転写・土地登記簿調査・公図等転写連続図作図 A = 0.80 ha

境界確認・土地境界立会確認書作成 A = 0.49 ha

境界測量・境界点間測量 A = 0.49 ha

面積計算 A = 0.49 ha

用地実測図 (原図) 作成 (1/500) A = 0.49 ha

道路改良工事測量設計業務

◆町道笹尾中央線

用地平面図作成 (1/500)	A = 0.49 ha
(境界確定協議業務)	
公共用地境界確定協議 ・ 横断面図作成	L = 0.38 km
公共用地境界確定協議 ・ 依頼書作成	L = 0.38 km
公共用地境界確定協議 ・ 協議書作成	L = 0.38 km
(打合せ協議)	
打合せ協議 (第1回+中間)	1.0 業務
【設計業務】	
[L=92+64+74=230m・W=4.0m]	
(道路設計)	
道路詳細設計B (平地・1~2車線・横断管渠設計等無し)	L = 0.23 km
(打合せ協議)	
打合せ協議 (中間+納品時)	1.0 業務
旅費交通費	1.0 式
報告書印刷製本費 (成果品2部、縮小版1部)	1.0 式