

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成22年度		工事設計書（参考資料）			当初																																															
工事番号			工事名																																																	
22-A70D			町道升谷大迫線（第7工区）道路改良工事																																																	
施工箇所		京丹波町 升谷地内																																																		
設計額		請負対象額		工期		平成23年3月31日限り																																														
請負額		精算額		今回支払額																																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">延長</td> <td colspan="2">106m</td> <td colspan="2">幅員</td> <td colspan="1">5m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">工種</td> <td colspan="2">数量</td> <td colspan="2">摘要</td> </tr> <tr> <td colspan="3">掘削工</td> <td colspan="2">1,430m³</td> <td colspan="2" rowspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">補強土壁工</td> <td colspan="2">96m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3">植生工</td> <td colspan="2">1,390m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3">排水工（U型側溝）</td> <td colspan="2">69m</td> </tr> <tr> <td colspan="3">安定処理工</td> <td colspan="2">381m²</td> </tr> <tr> <td colspan="3">アスファルト舗装工</td> <td colspan="2">934m²</td> </tr> </table>							延長		106m		幅員		5m	工種			数量		摘要		掘削工			1,430m ³				補強土壁工			96m ²		植生工			1,390m ²		排水工（U型側溝）			69m		安定処理工			381m ²		アスファルト舗装工			934m ²	
延長		106m		幅員		5m																																														
工種			数量		摘要																																															
掘削工			1,430m ³																																																	
補強土壁工			96m ²																																																	
植生工			1,390m ²																																																	
排水工（U型側溝）			69m																																																	
安定処理工			381m ²																																																	
アスファルト舗装工			934m ²																																																	

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成22年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

22-A70D

町道升谷大迫線（第7工区）道路改良工事

施 工 箇 所

京丹波町 升谷地内

積算条件

単価適用日	2011年1月15日
歩掛適用日	2010年8月10日
諸経費適用日	2010年8月10日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	片切掘削 (人力併用機械掘削)	m3 420			1 5号仕訳表
掘削 (岩石)	片切掘削 (人力併用機械掘削)	m3 1,010			共単00008
路体盛土工					
路体 (流用土)	1.0 ≤ W ≤ 4.0	m3 1,700			1号仕訳表
路床盛土工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路床 (流用土)	1.0 ≤ W ≤ 4.0				2号仕訳表
		m ³ 220			
盛土補強土					
ジオテキスタイル補強土壁					3号仕訳表
		m ³ 590			
法面整形工					
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形)				共単00194
		m ² 310			
法面整形(切土部)	切土法面整形 (機械による切土整形)				共単00195
		m ² 750			
法面整形(盛土部)	盛土法面整形 (機械による築立(土羽)整形)				共単00193
		m ² 330			
残土処理工					
残土処理 (運搬)	ダンプトラック運搬				16号仕訳表
		m ³ 160			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
処分費	(有)京北みどり園				
		m3 160			
地盤改良工					
路床安定処理工					
安定処理	一般軟弱土用				4号仕訳表
		m2 381			
法面工					
植生工					
種子散布	法面工 [市場単価] 種子散布工				17号仕訳表
		m ² 640			
厚層基材吹付け	法面工 [市場単価] 植生基材吹付工 厚3cm				18号仕訳表
		m ² 750			
かご工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ふとんかご	ふとんかご設置 設置 3.2mm15×50×120				19号仕訳表
		m 16			
擁壁工					
作業土工					
床掘り (土砂)	バックホウ床掘				20号仕訳表
		m3 150			
床掘り (軟岩 I)	バックホウ床掘				21号仕訳表
		m3 140			
埋戻し	埋戻工				共単00014
		m3 30			
埋戻し	埋戻工				共単00015
		m3 3			
補強土壁工					
補強土壁基礎					5号仕訳表
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
補強土壁基礎 (重力式基礎)					6号仕訳表
		式 1			
3号補強土壁					1号明細書
		式 1			
笠石コンクリート工					
コンクリート工	鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 鉄筋構造物 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 10m3以上300m3 未満 一般養生	m3 5			2 2号仕訳表
型枠工	型枠	m ² 34			2 3号仕訳表
目地材	目地板設置 瀝青繊維質目地板 厚20mm	m ² 0.9			2 4号仕訳表
鉄筋工	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構 造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 0.3			2 5号仕訳表
足場工	足場工 単管足場 排出ガス対策型ラフレンクレーン	掛m ² 96			共単00558
現場打ちコンクリート工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート工	無筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3			2 6号仕訳表
		1			
型枠	型枠	m ²			2 3号仕訳表
		6			
鉄筋工	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構 造物 一般構造物(補正無) SD345 D13	t			2 5号仕訳表
		0.002			
差し筋	鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価] 一般構 造物 差し筋及び杭頭処理(T5) SD295A D13	t			2 7号仕訳表
		0.002			
地下排水工					
排水管布設	φ200	式			2号明細書
		1			
排水構造物工					
作業土工					
床掘り(土砂)	バックホウ床掘	m3			2 0号仕訳表
		40			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り (岩石)	バックホ床掘				21号仕訳表
		m3 20			
埋戻し	埋戻工				共単00015
		m3 40			
側溝工					
プレキャストU型側溝	U型側溝 [市場単価] 据付 L=4000 (K4) RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m3/m				28号仕訳表
		m 69			
側溝蓋	蓋版 [市場単価] 据付 コンクリート鋼製 40を超え170kg/枚以下 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)				29号仕訳表
		枚 20			
管渠工					
管渠	P4-D1000 360° 卷				7号仕訳表
		m 1			
高密度ポリエチレン管	φ 1000				8号仕訳表
		m 23			
集水桝・マンホール工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3号集水桝	1000×1000×1500				9号仕訳表
		箇所 1			
4号集水桝	1000×1400×3200				10号仕訳表
		箇所 1			
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工					
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=150mm 排ガス対策型モータグレータ 排ガス対策型ロードローラ 排ガス対策型タイヤ	m ²			30号仕訳表
		937			
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排ガス対策型ロードローラ 排ガス対策型タイヤ	m ²			共単00621
		934			
防護柵工					
路側防護柵工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-4E 塗装				3 1号仕訳表
		m 45			
各レベル1 共通					
構造物撤去工					
防護柵撤去工					
防護柵撤去(ガードレール)	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵 撤去 土中建込 Gr-C-4E				3 2号仕訳表
		m 22			
防護柵撤去(ガードレール)	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵 撤去 コンクリート建込 Gr-C-2B				3 3号仕訳表
		m 4			
鋼材運搬処理	ガードレール				3号明細書
		式 1			
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し(水路分)	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				3 4号仕訳表
		m3 15			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断工	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				35号仕訳表
		m 12			
舗装版取壊し	舗装版破碎, 掘削・積込 (大型フレカ工法) 大型フレカ工法 As舗装版				36号仕訳表
		m ² 483			
アスファルト取壊し運搬処理	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホウによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻				37号仕訳表
		m ³ 24			
コンクリート取壊し運搬処理	ダンプトラック(10t)運搬(Co殻) コンクリート殻 (無筋)				38号仕訳表
		m ³ 99			
処分費	コンクリート殻 (無筋)				
		m ³ 99			
処分費	アスファルト殻				
		m ³ 24			
全レベル1共通					
仮設工					
土留工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
床掘	バックホウ床掘				2 1号仕訳表
		m3 84			
仮設防護柵工設置工					1 1号仕訳表
		式 1			
仮設防護柵工撤去工					1 2号仕訳表
		式 1			
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
運搬費					4号明細書
		式 1			
準備費					5号明細書
		式 1			
安全費					6号明細書
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
技術管理費					7号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

3号補強土壁

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
壁面材組立・設置工(テールアルメ工)	[手間のみ] テールアルメ工				6 4号仕訳表
		m ² 96			
補強材取付け工(テールアルメ工)	[手間のみ] テールアルメ工				6 5号仕訳表
		m 751			
壁面材 (標準) A4	t=140mm				
		枚 10			
壁面材 (最上段) U2-0.58P	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (最上段) U4-1.18P	t=140mm				
		枚 5			
壁面材 (最下段) B2-0.6	t=140mm				
		枚 3			
壁面材 (最下段) B4-1.2	t=140mm				
		枚 3			
壁面材 (最下段) B5-1.2	t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (コーナー部材) TA2-1.2	t=140mm				
		枚 4			

1号明細書

3号補強土壁

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
壁面材 (コーナ部材) T B1-0.6	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (コーナ部材) T U2-1.18	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (端部異形部材) C L2-1.35	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (端部異形部材) CL4-2.15	t=140mm				
		枚 3			
壁面材 (端部異形部材) CR2-1.35	t=140mm				
		枚 2			
壁面材 (端部 [△] 裨) UCL1-0.58-1.35P	t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (端部 [△] 裨) UCL2-0.58-2.15P	t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (端部 [△] 裨) UBCL2-1.18-1.35P	t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (端部 [△] 裨) UCR1-0.58-1.35P	t=140mm				
		枚 2			

京丹波町

1号明細書 - 18 -

1号明細書

3号補強土壁

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
壁面材 (端部ハネル) BCL2-1.2-1	35 t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (端部ハネル) BCL2-0.6-2	15 t=140mm				
		枚 1			
壁面材 (端部ハネル) BCR2-1.2-1	35 t=140mm				
		枚 2			
補強材 (リフストリップ)	SS400メッキ				
		m 751			
ボルトナット	M12×40メッキ				
		本 306			
水平目地材 (コルクプレート)	100×20×600				
		枚 83			
透水防砂材	4×420				
		m 140			
カセットプレート					
		枚 14			
ジベルピン					
		個 56			

1号明細書

3号補強土壁

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
コネクティブストリップ	6×60×428	本 3			
計					

2号明細書

排水管布設

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径200~400mm				共単00288
		m 40			
有孔管	φ200				
		m 35			
無孔管	φ200				
		m 5			
排水マット	300×30				
		m 5			
単粒度碎石	4号 30-20mm				
		m ³ 8			
不織布	ヤ繊維系 t=10				
		m ² 76			
Tチ-ス	φ200				
		個 1			
キャップ	φ200				
		個 2			
ソケット	φ200半割り継手				
		個 7			

2号明細書

排水管布設

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
粒度調整碎石	M-40	m3 47			
粒度調整碎石	M-40	m3 52			
計					

3号明細書

鋼材運搬処理

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品運搬		回 1			13号仕訳表
スクラップ	H3 (カートレール)	t 0.41			
計					

4号明細書

運搬費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	12m以内				6 6号仕訳表
		t 11			
仮設材積込、取卸費	搬入・搬出時				
		t 11			
計					

5号明細書

準備費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
伐根除根		m ² 1,560			14号仕訳表
処分費 (幹)	(株)近畿環境開発	t 15			
処分費 (枝葉)	(株)近畿環境開発	t 7			
処分費 (根)	(株)近畿環境開発	t 23			
計					

6号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員	交通誘導員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 145			6 7号仕訳表
計					

7号明細書

技術管理費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
室内CBR用試料採取					
		箇所 1			
変状土CBR試験					
		試料 2			
六価クロム溶出試験					
		検体 2			
計					

1号仕訳表

路体（流用土）

1m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			共単00037
振動ロー縮固め	路体、築堤等 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			39号仕訳表
計					
1 m3当り					

2号仕訳表

路床(流用土)

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
3tブルドーザ敷均し		m3 1			共単00037
振動ロー縮固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 1			40号仕訳表
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

ｼﾞｵｷﾞｽﾀｲﾙ補強土壁

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾞﾙｯｸﾞ 敷均し		m3 1			4 1 号仕訳表
敷均し・締固め工	排出ｶﾞｽ対策型ﾀｲﾍﾞﾗ	m3 1			4 2 号仕訳表
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

安定処理

1m2当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
安定処理工(バックホウ混合)(路床)[手間のみ]	路床 排出ガス対策型バックホウ(クレーン機能付) 排出ガス対策型タイヤローラ	m ² 1			4 3号仕訳表
固化材	一般軟弱土用	t 0.036			
計					
1 m2当り					

5号仕訳表

補強土壁基礎

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3 2			2 6号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 16			4 4号仕訳表
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD295A D13	t 0.02			2 7号仕訳表
計					
1式当り					

6号仕訳表

補強土壁基礎（重力式基礎）

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物コンクリートポンプ車打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 10m3以上300m3未満 一般養生	m3 14			2 6号仕訳表
型枠		m ² 28			2 3号仕訳表
裏込砕石工	RC-40	m3 14			共単0 0 2 2 9
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]	一般構造物 差筋及び杭頭処理 (T5) SD295A D13	t 0.006			2 7号仕訳表
計					
1式当り					

7号仕訳表

管渠

10m当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
ヒューム管(B形管)据付	据付 管径1000mm 外圧管1種	m 10			45号仕訳表
ヒューム管用巻きコンクリート施工	管径1000mm 基礎砕石有り 360° 巻き 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 14.3			共単00544
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価]	一般構造物 一般構造物(補正無) SD345 D13	t 0.83			25号仕訳表
計					
1m当り					

8号仕訳表

高密度ポリエチレン管

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設 (手間のみ)	据付 波状管及び網状管 呼び径450~600mm	m 10			共単00289
高密度ポリエチレン管	φ1000ダブル管	m 10			
再生クラッシュラン	RC-30	m ³ 56			
計					
1 m当り					

9号仕訳表

3号集水桝

10箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 14.8			4 6号仕訳表
型枠		m ² 134.3			4 7号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 22.5			共単0 0 2 2 7
足掛け金具	300×19	個 40			
グレーチング 1000×1000	T-2	組 10			
計					
1箇所当り					

10号仕訳表

4号集水桝

10箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 36.5			4 6 号仕訳表
型枠		m ² 326.6			4 7 号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 28.5			共単00227
足掛け金具	300×19	個 90			
グレーチング 1000×1400	T-25	組 10			
鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場 単価]	一般構造物 一般構造物 (補正無) SD345 D13	t 1.8			2 5 号仕訳表
計					
1箇所当り					

11号仕様表

仮設防護柵工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鋼製山留材	H250～H400 80～200kg/m	t 11.2			
矢板	松 2.0m×3～4.5cm×12cm	m3 7			
横矢板設置 (手間のみ)	横矢板設置	m ² 156			48号仕様表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 84			49号仕様表
計					
1式当り					

1 2号仕訳表

仮設防護柵工撤去工

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
横矢板撤去	横矢板撤去	m ² 156			5 0号仕訳表
構造物とりこわし工 [市場単価]	無筋構造物	m ³ 84			3 4号仕訳表
計					
1式当り					

13号仕訳表

現場発生品運搬

1回当り

名称	規格 (条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
普通作業員		人			
トラック運転	クレーン装置付 2t積 2t吊	h			76号仕訳表
計					
1回当り					

14号仕訳表

伐根除根

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
伐木(粗)又は(密)		㎡ 1			77号仕訳表
除根		㎡ 1			78号仕訳表
集積(機械施工)		㎡ 1			79号仕訳表
ダンプトラック運転		㎡ 1			80号仕訳表
計					
1㎡当り					

15号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			51号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

16号仕訳表

ダンプトラック運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			52号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 種子散布工					
法面工	種子散布	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

法面工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 植生基材吹付工	(2) 厚3cm				
法面工 (植生基材吹付)	厚3cm	㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

19号仕訳表

ふとんかご設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置	(2) 3.2mm	15×50×120			
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ふとんかご	3.2mm×15×50×120cm	m 10			
割栗石（鉄線籠用）	150-200mm	m ³ 5.7			
排出カス対策型ハックの運転	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	h			53号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

20号仕訳表

バックホウ床掘

100m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホウ 運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m ³ 当り					

21号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)バックホウ 運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			54号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

2 2号仕訳表

鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物 (4) 一般養生	(2) 24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下			(3) 10m3以上300m3未満	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 24N/m ²	24-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下	m3 10.2			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m3/h	h			5 5号仕訳表
養生工 (一般養生)		m3 10			5 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

23号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 瀝青纖維質目地板	(2) 厚20mm				
世話役		人			
普通作業員		人			
瀝青纖維質目地板	厚20mm	㎡ 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

25号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1t当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 一般構造物 (補正無)			(3) SD345	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD345)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

26号仕訳表

無筋構造物コンクリートポンプ車打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 一般養生	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 10m3	以上300m3未満
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.4			
コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90~110m3/h	h			55号仕訳表
養生工 (一般養生)		m3 10			57号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

27号仕訳表

鉄筋工(太径鉄筋含む) [市場単価]

1 t 当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 一般構造物 (4) D13	(2) 差筋及び杭頭処理 (T5)			(3) SD295A	
鉄筋工	加工・組立共 差筋及び杭頭処理	t 1			
鉄筋コンクリート用棒鋼 (SD295A)	D13	t 1.03			
諸雑費		式 1			
計					
1 t 当り					

28号仕訳表

U型側溝 [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) 砕石設計数量 (1m当り)=0.105m ³ /m	(2) L=4000 (K4)			(3) RC-40	
排水構造物工 U型側溝	L4000 (2m換算質量1000kg以下)	m 1			
U型側溝		個 0.25			
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³ 0.13			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

29号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40を超え170kg/枚以下			(3) 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40を超え170kg以下	枚 1			
側溝蓋 (場所打ちU型側溝)	C1-B300 [53kg]	枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1枚当り					

30号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 19.05			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			58号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			59号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			60号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 1号仕訳表

防護柵設置(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-4E 塗装				
ガードレール設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 2号仕訳表

防護柵撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) 土中建込			(3) Gr-C-4E	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr-C-4E	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

33号仕訳表

防護柵撤去(ガードレール) [市場単価]

1m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) コンクリート建込			(3) Gr-C-2B	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-C-2B	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

34号仕訳表

構造物とりこわし工 [市場単価]

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 5号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=5cm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレード 径45～56cm	日			6 1号仕訳表
コンクリートカッタ (フレード)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

36号仕訳表

舗装版破碎, 掘削・積込 (大型ブレイカ工法)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 大型ブレイカ工法	(2) As舗装版				
世話役		人			
普通作業員		人			
大型ブレイカ運転	ブレイカ 油圧式 600～800kg級 排出ガス対策型バックホウ 標準バケット容量 山積0.45m3 [平積0.35m3]	日			62号仕訳表
排出ガス対策型バックホウ運転 (掘削・積込)	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			63号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

37号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			52号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

38号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			52号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

39号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

40号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンバインド型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			68号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

4 1号仕訳表

ブルドーザ敷均し

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型ブルドーザ運転	普通 15t級	日			6 9号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2号仕訳表

敷均し・締固め工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型タイヤローラ					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型フルドーザ運転	普通 15t級	h			7 0号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	h			7 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3号仕訳表

安定処理工(バックホウ混合)(路床)[手間のみ]

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床	(2) 排出ガス対策型バックホウ(クレーン機能付)				(3) 排出ガス対策型タイヤローラ
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クロー型クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.5m ³ (平積0.4m ³)	日			7 2号仕訳表
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	日			7 3号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			7 4号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 4 号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

4 5号仕訳表

ヒューム管(B形管)据付

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径1000mm			(3) 外圧管1種	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
ヒューム管 (外圧管1種)	B形 1000×82×2430	本 4.1			
排出ガス対策型バックホウ運転 (クレーン機能付)	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	h			共単0 0 2 5 2
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4 6 号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			7 5 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 7号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

48号仕訳表

横矢板設置 (手間のみ)

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 横矢板設置					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 9号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		5 7号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 横矢板撤去					
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

5 1号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 101			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

53号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

54号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)ハック材の運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハック材	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
ハック材[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 5号仕訳表

コンクリートポンプ車運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) プーム式	(2) 90~110m ³ /h				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 16			
コンクリートポンプ車	[プーム式]圧送能力90~110m ³ /h	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

56号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

57号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

58号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

59号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

60号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤローラー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 1号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 2号仕訳表

大型ブレーカ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレーカ 油圧式 600～800kg級	(2) 排出ガス対策型	バックホ		(3) 標準バックホ容量	山積0.45m3[平積0.35m3]
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
バックホ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バックホ容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
大型ブレーカ(ベ-スマシ含まず)	ブレーカ 油圧式600～800kg級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

63号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 67			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

6 4 号仕訳表

壁面材組立・設置工(テールメ工) [手間のみ]

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) テールメ工					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

6 5号仕訳表

補強材取付け工(テールアルメ工) [手間のみ]

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) テールアルメ工					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 12m以内					
貨物車による仮設材運賃		t 1			
計					
1 t 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導員B	(2) 昼間勤務				(3) 交替要員無し
交通誘導員B		人			
諸雑費		式 1			
計					
1人日当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

69号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 113			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

70号仕訳表

排出ガス対策型フルトナー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 普通	(2) 15t級				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
フルトナー[普通・排出ガス対策(第1次)]	15t級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

7 1号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラー運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 7.1			
タイヤローラー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

7 2号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊 山積0.5m3 (平積0.4m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 45			
ハックホリ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.5m3[平積0.4m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

73号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 4号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 7.1			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

7 5号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クレーン装置付	(2) 2t積	2t吊			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 4.9			
トラック[クレーン装置付]	積載質量2t積 2.0t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

77号仕訳表

伐木(粗)又は(密)

1,000㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

7 8号仕訳表

除根

1,000㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
掴み装置+排出ガス対策型バックホウ(ベースマシン)運転	0.7m級 排出ガス対策型バックホウ	h			8 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

79号仕訳表

集積（機械施工）

1,000㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
掴み装置+排出ガス対策型バックホウ(ベースマシン)運転	0.7m級 排出ガス対策型バックホウ	h			81号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

8 1号仕訳表

掴み装置+排出ガス対策型バックホウ(ハースマシン)運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 0.7m級	(2) 排出ガス対策型バックホウ				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.45m ³ [平積0.35m ³]	h			
掴み装置	0.7m級	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

8 2号仕訳表

ダンプトラック運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	h			
タイヤ[ダンプトラック用](時間当り)	10t 良好	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					