

数量集計表

No.

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 計算数量 | 設計数量 | 備考 |
|------|------|-----------|----------|-----------------|-----|-------|-------|-------|
| 道路改良 | 道路土工 | | | | | | | |
| | | 掘削工 | | | | | | |
| | | | 掘削(土砂) | 覆土 | m3 | 48.3 | 48.0 | |
| | | | 人力掘削 | 崩土・覆土 | m3 | 61.5 | 61.0 | |
| | | | バックホ積込 | 土砂 | m3 | 61.5 | 61.0 | |
| | | 法面整形工 | | | | | | |
| | | | 法面整形(切土) | 機械 | m2 | 123.7 | 120.0 | |
| | | | 法面整形(切土) | 人力 | m2 | 182.2 | 180.0 | |
| | | 残土処理工 | | | | | | |
| | | | 残土処理 | 残土受入施設 L=23.9km | m3 | 110.0 | 110.0 | 寺尾道路 |
| | 法面工 | | | | | | | |
| | | 法枠工 | | | | | | |
| | | | 吹付枠 | 吹付枠工(300×300) | m | 325.7 | 325.0 | |
| | | | | 珪砂吹付工(t=8cm) | m2 | 208.2 | 208.0 | H<40m |
| | | | | ラス張工(#14-50×50) | m2 | 305.9 | 305.0 | |
| | | アンカー工 | | | | | | |
| | | | 鉄筋挿入 | 現場条件Ⅱ | m | 259.6 | 259.0 | |
| | | | | 鉄筋規格D19(L=3500) | 本 | 6 | 6 | |
| | | | | 鉄筋規格D19(L=4000) | 本 | 10 | 10 | |
| | | | | 鉄筋規格D19(L=4500) | 本 | 17 | 17 | |
| | | | | 鉄筋規格D19(L=5000) | 本 | 15 | 15 | |
| | | | | 鉄筋規格D19(L=5500) | 本 | 13 | 13 | |
| | | | 仮設足場 | 仮設足場設置・撤去 | 空m3 | 303.2 | 300.0 | |
| | | | 機械移動 | 削孔機械上下移動 | 回 | 6 | 6 | |
| | 舗装工 | | | | | | | |
| | | アスファルト舗装工 | | | | | | |
| | | | 路盤 | RM-30、t=15cm | m2 | 51.2 | 51.0 | |
| | | | 表層 | 再生密粒度アスコン、t=5cm | m2 | 51.2 | 51.0 | |

