

設 計 数 量 総 括 表

工 区	面 積 m ²	平均掘削高		掘削工 m ³	舗装版取壊工		備 考
		m	摘 要		取壊面積 m ²	取壊量 m ³ (t=5cm)	
A工区	627.79	—	平均断面による	78.25	481.85	24.09	機械施工
B工区	730.59	0.20	No.11、No.12+3.78 平均断面による	146.12			機械施工
C工区	152.24	0.21	No.11(R)断面による	31.97	—	—	機械施工
D工区	147.58	0.17	ANo.1断面による	25.09	—	—	機械施工
E工区	212.90	0.13	ANo.1+9.22~ANo.2+12.5 の平均断面による	27.68	—	—	機械施工
小計	1,871.10			309.11	481.85	24.09	
F工区	20.45	0.15		3.07	—	—	人力施工
G工区	3.72	0.15		0.56	—	—	人力施工
小計	24.17			3.63	0.00	0.00	
合計	1,895.27			312.74	481.85	24.09	

