工　事　設　計　書

当　初

工　事　名

平成２３年度

京丹波町　旧情報システム撤去工事

施工箇所	京都府船井郡京丹波町丹波・瑞穂地内				
設計額	円 円	請負対象額	円 円	工期	平成24年3月15日
請負額	円 円	精算額	円	今回支払額	円

設計概要	工種・数量				摘要
	電柱撤去工	1.0 式			
	伝送路撤去工	1.0 式			
	本部局、分散局撤去工	1.0 式			
	瑞穂地区 電話機・無停電電源装置 撤去工	1.0 式			

京　丹　波　町

設 計 内 訳 一 覧

名称	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	適用	根拠区分			
■ 電柱撤去工										
コンクリート柱撤去	10.0m以下	本	932			抜柱後の簡易な埋め戻し処理含む	見積			
鋼管柱	10.0m以下	本	399			抜柱後の簡易な埋め戻し処理含む	見積			
支柱(コンクリート柱)	10.0m以下	本	100			抜柱後の簡易な埋め戻し処理含む	見積			
支柱(鋼管柱)	10.0m以下	本	9			抜柱後の簡易な埋め戻し処理含む	見積			
舗装復旧	アスファルト・コンクリート	箇所	288				見積			
支線撤去	上部及び下部	条	654			抜柱後の簡易な埋め戻し処理含む	見積			
舗装復旧	アスファルト・コンクリート	箇所	131				見積			
コンクリート柱　処分	7.0m以下で算定	m	7,224				見積			
撤去電柱運搬費		t	300				見積			
小計										

設 計 内 訳 一 覧

名称	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	適用	根拠区分			
■ 伝送路撤去工										
丸ケーブル	CCP	m	6,171				見積			
丸ケーブル	光	m	26,697				見積			
SSケーブル	CCP	m	75,654				見積			
SDワイヤー		m	31,280				見積			
引込ケーブル		件	2,208				見積			
産業廃棄物 処理費	4tトラック積載	台	40				見積			
小計										

設 計 内 訳 一 覧

名称	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	適用	根拠区分			
■ 本部局、分散局撤去工										
丹波情報センター内 交換機及び放送機器		式	1				見積			
丹波地区 分散局内 交換機		式	10				見積			
丹波地区 分散局建屋解体及び整地		式	5				見積			
TV会議装置等撤去		式	4				見積			
小計										

設 計 内 訳 一 覧

名称	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	適用	根拠区分			
■ 瑞穂地区 電話機及び無停電電源装置 撤去工										
電話機	サンヨー TEL-200	台	1,028			処分費含	見積			
無停電電源装置(バッテリー含)	DE-U301XP1	台	1,428			処分費含	見積			
小計										

設 計 内 訳 一 覧

名称	規格・寸法	単位	数量	単価	金額	適用	根拠区分			
直接工事費										
電柱撤去工		式	1							
伝送路撤去工		式	1							
本部局、分散局撤去工		式	1							
瑞穂地区　電話機及び無停電電源装置　撤去工		式	1							
小計										
共通仮設費		%								
安全費	交通整理員A	人	54							
安全費	交通整理員B	人	222							
現場管理費		%								
一般管理費		%								
工事価格										
改め										
消費税										
設　計　額										