工事名称　　和知ふれあいセンター音響設備改修工事

工事場所　　京都府船井郡京丹波町本庄

2階放送室　音響設備経年劣化による機器及びケーブルの更新を行う。

音響設備　　１式

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直　接　工　事　費	1	式		
計				
共　　通　　費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率　５％
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の１００／１０５	1	式		

直　接　工　事　費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
音響設備	1	式		
仮設工事	1	式		
計				

電気設備工事

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
音響設備		1	式		
計					
仮設工事		1	式		
計					

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		音響設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
音声調整卓	ﾐｷｻｰ・電源ﾕﾆｯﾄ・既設ｲﾝｶﾑ 取付再使用加工	1	台			
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｵｰﾃﾞｨｵﾌﾟﾛｾｯｻｰ		1	台			
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ	100W×4ch	2	台			
ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ	80W×4ch	1	台			
ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ		2	台			
ﾀﾞｲﾊﾞｼﾃｨﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰ	800Mhz帯　4波	1	台			
壁取付用ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾃﾅ		4	台			
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾊﾝﾄﾞ型	3	台			
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ	ﾀｲﾋﾟﾝ型	1	台			
接続ｹｰﾌﾞﾙ	ｷｬﾉﾝ型10m	44	本			
110号ｹｰﾌﾞﾙ	50cm	20	本			
取付工事費		1	式			
調整費		1	式			
雑材費		1	式			
音響測定費		1	式			

直　接　工　事　費　細目別内訳

電気設備工事		音響設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
既設機器撤去処分費		1	式			
計						

電気設備工事　　仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生	小規模 RC･SRC造 地上階	15.9	㎡			
整理清掃 後片付け	小規模 RC･SRC造 地上階	15.9	㎡			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
【積上げ】						
特殊作業員		1	人			
登録料		1	式			
小計						
【率】						
現場管理費		1	式			
計						