

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工 事 番 号				工 事 名		
23-A38D 平成23年度 ダム周辺整備事業				町道黒瀬道ノ間線道路改良工事		
施 工 箇 所	京都府船井郡京丹波町下山地内					
設 計 額		請負対象額		工 期		
					平成24年2月29日限り	
請 負 額		精 算 額		今回支払額		
設 計 概 要						
	延長	43.6m	幅員	4m		
	工 種			数 量	摘 要	
	土工					
				1式		
	重力式擁壁工（GW15） 平均H=1.055m					
				1m		
	重力式擁壁工（SGW46） 平均H=1.213m					
				14m		
	プレキャストL型擁壁工 H=1.25～2.5m					
				15m		
	PU300A					
			35m			
アスファルト舗装工（t=5cm）						
			177㎡			

工事費総括表

費目	金額 (円)	摘要
工事費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度		積算条件	
工 事 番 号		工 事 名	
23-A38D 平成23年度 ダム周辺整備事業		町道黒瀬道ノ間線道路改良工事	
施 工 箇 所	京都府船井郡京丹波町下山地内		
積算条件	単価適用日	2011年8月25日	
	歩掛適用日	2011年8月25日	
	諸経費適用日	2011年8月25日	
	電源区分	商用電源	
	工種区分	道路改良工事	
	単価適用地区	船井郡	
	前払い金支出割合	40%	
	保証の方法	ケース 1 （金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5, 000, 000円	
	大都市補正条件	-	
	共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）	
	現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）	

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削（土砂）	バックホウ掘削積込及び積込				9号仕訳表
		m3 26			
盛土工					
盛土工					1号仕訳表
		m3 1			
残土処理工					
残土運搬					2号仕訳表
		m3 72			

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
擁壁工						
作業土工						
床掘り		バックホウ床掘				1 0 号仕訳表
			m ³ 120			
埋戻し		埋戻工				1 1 号仕訳表
			m ³ 79			
		基面整正				1 2 号仕訳表
			m ² 31			
場所打擁壁工（構造物単位）						
1 号重力式擁壁（GW15）		場所打擁壁工〔擁壁工（1）〕（小型擁壁（A）） 小型擁壁（A） 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 目地材設置無し 水抜				1 3 号仕訳表
			m ³ 1			
2 号重力式擁壁（SGW4 6）		場所打擁壁工〔擁壁工（1）〕（小型擁壁（A）） 小型擁壁（A） 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 目地材設置有り 水抜				1 4 号仕訳表
			m ³ 7			
プレキャスト擁壁工						

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	プレキャストL型擁壁 (H1000*B900*L1142)	プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石・均しコンクリート 単価入力 排出ガス対策型バックホウ	m 2			1 5 号仕訳表
	プレキャストL型擁壁 (H1000*B900*L1795)	プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石・均しコンクリート 単価入力 排出ガス対策型バックホウ	m 1			1 6 号仕訳表
	プレキャストL型擁壁 (H1400*B1200*L1995)	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石・均しコンクリート 登録材料 1400×1200×2000 排出ガス対策型ラフレレンスクレーン	m 4			1 7 号仕訳表
	プレキャストL型擁壁 (H1750*B1300*L1995)	プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石・均しコンクリート 登録材料 1750×1300×2000 排出ガス対策型ラフレレンスクレーン	m 4			1 8 号仕訳表
	プレキャストL型擁壁 (H2100*B1600*L1995)	プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎碎石・均しコンクリート 単価入力 排出ガス対策型ラフレレンスクレーン	m 4			1 9 号仕訳表
	裏込碎石	裏込碎石工 RC-40	m3 3			2 0 号仕訳表
	止水コンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.2			2 1 号仕訳表
	排水構造物工					
	作業土工					

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	床掘り	バックホウ床掘					1 0 号仕訳表
				m3 10			
	埋戻し	埋戻工					1 1 号仕訳表
				m3 3			
		基面整正					1 2 号仕訳表
				m ² 9			
	側溝工						
	プレキャストU型側溝						3 号仕訳表
				m 35			
	間詰めコンクリート	無筋構造物人力打設 無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し					2 1 号仕訳表
				m3 1			
	集水桝・マンホール工						
	集水桝						4 号仕訳表
				箇所 1			
舗装							

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工						
舗装準備工						
不陸整正		不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ				2 2 号仕訳表
			m ² 177			
アスファルト舗装工						
表層		アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ				2 3 号仕訳表
			m ² 177			
上層路盤		路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石(RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ				2 4 号仕訳表
			m ² 177			
下層路盤		路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーレン(RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレータ 排出ガス対策型ロートローラ 排出ガス対策型タイヤローラ				2 5 号仕訳表
			m ² 177			
区画線工						
区画線工						

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	溶融式区画線		区画線工〔市場単価〕 区画線設置（溶融式・手動）実線・セブラ 15cm				2 6 号仕訳表
				m 90			
構造物撤去工							
構造物取壊工							
コンクリート構造物取壊し	(有筋)	構造物とりこわし工〔市場単価〕	鉄筋構造物				2 7 号仕訳表
				m3 1			
コンクリート構造物取壊し	(無筋)	構造物とりこわし工〔市場単価〕	無筋構造物				2 8 号仕訳表
				m3 0.1			
石積取壊し			バックホ掘削積込				2 9 号仕訳表
				m3 5			
舗装版取壊し			舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込） 舗装版厚=50mm				3 0 号仕訳表
				m ² 136			
舗装版切断			舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深（アスファルト舗装版）=50mm				3 1 号仕訳表
				m 8			
運搬処理工							

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	無筋コンクリート殻運搬処理					5 号仕訳表
			m3 0.1			
	有筋コンクリート殻運搬処理					6 号仕訳表
			m3 1			
	アスファルト殻運搬処理					7 号仕訳表
			m3 6			
直接工事費計						
共通仮設費対象額						
共通仮設費 (率)						
			式 1			
安全費						1 号明細書
			式 1			
共通仮設費計						
純工事費						

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費対象額						
現場管理費						
			式 1			
工事原価						
一般管理費対象額						
一般管理費						
			式 1			
工事価格						
消費税相当額						
工事費計						

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員A					
		人			
計					

[illegible]

京丹波町

1 号仕訳表

2号仕訳表

残土運搬

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			3 4 号仕訳表
残土処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

プレキャストU型側溝

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 [市場単価]	据付 規格補正無し L=600 RC-40 砕石設計数量 (1m当り)=0.062m3/m	m 10			3 5号仕訳表
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.585			3 6号仕訳表
型枠		m ² 3.9			3 7号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 10			3 8号仕訳表
計					
1 m当り					

4 号仕訳表		集水桝			1箇所当り
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m3 0.305			3 6 号仕訳表
型枠		m ² 2.964			3 7 号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 0.81			3 9 号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			4 0 号仕訳表
V U 3 0 0		m 0.3			8 号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.003			2 1 号仕訳表
計					
1 箇所当り					

5号仕訳表

無筋コンクリート殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)	コンクリート殻（無筋）	m3 1			4 1 号仕訳表
無筋コンクリート殻処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

6号仕訳表

有筋コンクリート殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(2t)運搬(Co殻・As殻)	コンクリート殻 (鉄筋)	m3 1			4 2 号仕訳表
有筋コンクリート殻処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

7号仕訳表

アスファルト殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			4 3 号仕訳表
アスファルト殻処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

8号仕訳表

VU300

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管敷設（手間のみ）	据付 直管 呼び径200～400mm	m 10			63号仕訳表
VU300		本 2.5			
計					
1m当り					

9号仕訳表

バックホウ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			7 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 0 号仕訳表

バックホウ床掘

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日			7 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 1 号仕訳表		埋戻工		100m3当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホリ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			7 4 号仕訳表
クハ 締固		m3 100			7 5 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

1 3 号仕訳表

場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A))

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 小型擁壁 (A) (4) 均しコンクリート無し (7) 吸出防止材無し	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (5) 目地材設置無し (8) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生				(3) 基礎砕石有り (6) 水抜きパイプ無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
基礎砕石		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 4 号仕訳表		場所打擁壁工[擁壁工(1)](小型擁壁(A))			10m3当り
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 小型擁壁 (A) (4) 均しコンクリート無し (7) 吸出防止材有り	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 (5) 目地材設置有り (8) 一般足場:足場有又は足場無、及び一般養生				(3) 基礎砕石有り (6) 水抜きパイプ有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
型枠工		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m ³ 10.6			
基礎砕石		式 1			
目地材		式 1			
水抜きパイプ		式 1			
吸出防止材		式 1			
諸雑費		式 1			
計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
1 m3当り					

1 5 号仕訳表

フレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 0.5m以上1.0m以下 (4) 排出ガス対策型ハック材	(2) 基礎砕石・均しコンクリート			(3) 単価入力	
世話役		人			
フレロック工		人			
普通作業員		人			
フレキャストフレロック		個 5			
排出ガス対策型ハック材運転	クローラ型・クレーン付 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日			7 9 号仕訳表
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

1 6 号仕訳表

フレキャスト擁壁設置

10m 当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 0. 5m以上1. 0m以下 (4) 排出ガスを対策型ハックホ	(2) 基礎砕石・均しコンクリート			(3) 単価入力	
世話役		人			
フレロック工		人			
普通作業員		人			
フレキャストフレロック		個 5			
排出ガスを対策型ハックホ運転	クローラ型・クレーン付 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力 2. 9t	日			7 9 号仕訳表
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m 当り					

1 7 号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 1.0mを超え2.0m以下 (4) 1400×1200×2000	(2) 基礎砕石・均しコンクリート (5) 排出ガス対策型ラフレレンクレーン			(3) 登録材料	
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
コンクリート型擁壁 地盤砂質土/ 埋戻砂質土	1400×1200×2000 参考重量1150kg 車道用(粘性土)	個 5			
排出ガス対策(第1次)ラフレレンクレーン [油圧伸縮ジャブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

1 8 号仕訳表

フレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 1.0mを超え2.0m以下 (4) 1750×1300×2000	(2) 基礎砕石・均しコンクリート (5) 排出ガス対策型ラフレレンクレーン			(3) 登録材料	
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
コンクリート型擁壁 地盤砂質土/ 埋戻砂質土	1750×1300×2000 参考重量1690kg 車道用	個 5			
排ガス対策(第1次)ラフレレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

1 9 号仕訳表		フレキャスト擁壁設置		10m当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 2.0mを超え3.5m以下 (4) 排出ガス対策型ラフレレンクレーン	(2) 基礎砕石・均しコンクリート			(3) 単価入力	
世話役		人			
フレック工		人			
普通作業員		人			
フレキャストフレック		個 5			
排ガス対策(第1次)ラフレレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3）	日			7 8 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 1 号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下			(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.4			
養生工（一般養生）		m3 10			7 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 2 号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート			(3) 排出ガス対策型ロードローラ	
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			8 0 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			8 1 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			8 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

2 3 号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャ運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			8 3 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			8 4 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			8 5 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

2 4 号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型オートローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			8 0 号仕訳表
排出ガス対策型オートローラ運転	マカダム 10～12t	日			8 1 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			8 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

2 5 号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータロータ	(2) 再生クラッシャー（RC-30） (5) 排出ガス対策型ロータ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤロー	
普通作業員		人			
再生クラッシャー	RC-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータロータ 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			8 0 号仕訳表
排出ガス対策型ロータ運転	マダム 10～12t	日			8 1 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤロータ運転	8～20t	日			8 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 鉄筋構造物					
構造物とりこわし工 鉄筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 9 号仕訳表

		ハックル掘削積込		100m3当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型(第2次)ハックル 運転	排出ガス対策型ハックル 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			8 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m3（平積0.35m3）	日			8 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 1 号仕訳表

		舗装版切断		100m当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			8 8 号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 3 号仕訳表

振動ロー締固め

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路体、築堤等	(2) 搭乗式・コンパクト型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンパクト型 3～4t	日			6 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 4 号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			6 8 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付 (4) RC-40	(2) 規格補正無し (5) 砕石設計数量 (1m当り)		=0.062m3/m	(3) L=600	
排水構造物工 U型側溝	L600 60を超え300kg以下	m 1			
U型側溝		個 1.67			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 0.07			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

3 6 号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/m㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工（一般養生）		m3 10			6 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 7 号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 8 号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 枚当り					

3 9 号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3）	日			7 0 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 枚当り					

4 1 号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬 (Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			7 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 2 号仕訳表

ダンプトラック(2t)運搬 (Co殻・As殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (鉄筋)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 2t積	日			7 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 3 号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			6 8 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 直管			(3) 呼び径200～400mm	
世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m 当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3～4t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3～4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

6 8 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) デ ィ ーゼ ル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1, 2号	L 42			
ダンプトラック[普通・デ ィ ーゼ ル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用] (供用日 当 り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

6 9号仕訳表

		養生工（一般養生）		10m3当り	
名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 0 号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 2 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) デ ィ ーゼ ル	(2) 2t積				
一般運転手		人			
軽油	1, 2号	L 25			
ダンプトラック[普通・デ ィ ーゼ ル]	積載質量2t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用] (供用日 当 り)	2t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

7 3 号仕訳表

排出ガス対策型バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

7 5 号仕訳表

ｸﾝﾊﾟ 締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ｸﾝﾊﾟ 運転	質量60～80kg	日			7 6 号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

7 6 号仕訳表

ﾀﾝﾊﾟ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾛﾘﾝ	ﾚｷﾞｭｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾟ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

7 8 号仕訳表

排出ガス対策型バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 65			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) クローラ型・クレーン付	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	0.8m3 (平積0.6m3)	吊能力2.9t		
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
排ガス対策(第1次)バックホリ[クローラ型・クレーン付]賃料	山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレード幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策 (第1次)〕	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

8 1 号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10～12t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10～12t 締固め幅2. 1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8～20t					
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 36			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8～20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホイル型	(2) 舗装幅 2.4～6.0m				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホイル型]	舗装幅2.4～6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10～12t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10～12t 締固め幅2. 1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

8 5 号仕訳表

排出ガス対策型タイヤローラ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8～20t					
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 41			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8～20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

8 7 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

8 8 号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) フレート	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿 式]	切削深20cm級 フレート 径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					