

\*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書 (参考資料)			当初	
工事番号				工事名		
23-A41D		平成22年度(繰越) きめ細かな交付金事業町道水戸小由里線他舗装工事				
施工箇所	京丹波町水戸地内					
設計額		請負対象額		工期	平成23年12月26日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 281.5m		幅員 2.8~6.2m			
	工 種			数 量		摘 要
	土工 床掘			580m3		
	A s 舗装 表層(t=4cm)			1,190m2		
	上層路盤(t=8cm)			1,190m2		
	下層路盤(t=10cm)			1,190m2		
	安定処理			1,189m2		
	A s 舗装取壊			1,190m2		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

### 積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A41D

平成22年度(繰越) きめ細かな交付金事業町道水戸小由里線他舗装工事

施 工 箇 所

京丹波町水戸地内

積算条件

単価適用日	2011年8月25日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	舗装工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
舗装					
土工					
床掘					
床掘 土砂	バックホウ床掘	m3 580			5号仕訳表
残土処理工					
残土処理		m3 190			1号仕訳表
舗装工					
不陸整正					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			6号仕訳表
		1,190			
As舗装					
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=40mm 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			7号仕訳表
		1,190			
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=80mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			8号仕訳表
		1,190			
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシュヤーン(RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m <sup>2</sup>			9号仕訳表
		1,190			
安定処理工					
安定処理 (35 c m)		m <sup>2</sup>			2号仕訳表
		633			
安定処理 (30 c m)		m <sup>2</sup>			3号仕訳表
		556			
構造物撤去工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
舗装切断工					
舗装切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm	m 14			10号仕訳表
As舗装取壊し					
As舗装取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm	m <sup>2</sup> 1,190			11号仕訳表
運搬処理工					
運搬処理		m <sup>3</sup> 59			4号仕訳表
直接工事費計					
共通仮設費対象額					
安全費		式 1			1号明細書

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)					
		式 1			
技術管理費					2号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

2号明細書

技術管理費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
室内CBR用資料採取	変状土 (70kg)				
		試料 1			
六価クロム溶出試験					
		検体 1			
変状土CBR試験	設計CBR モール <sup>2</sup> 個使用				
		検体 3			
計					











6号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート				(3) 排出ガス対策型ロードローラ
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			1 6号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			1 7号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

## 7号仕訳表

## アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=40mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型ロードローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 10.06			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			19号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			20号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			21号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

8号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=80mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 10.16			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			1 6号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			1 7号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			1 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

9号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			1 6号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			1 7号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			1 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

10号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			22号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

1 1 号仕訳表

舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日			2 3 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					



13号仕訳表

安定処理工(バックホウ混合)(路床)[手間のみ]

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床	(2) 排出ガス対策型バックホウ(クレーン機能付)				(3) 排出ガス対策型タイヤローラ
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クレーン機能付き 2.9t吊 山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	日			25号仕訳表
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日			26号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			27号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

14号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			24号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

15号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
バックホウ[ローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

16号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

17号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

18号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

19号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	2.4~6.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4~6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

20号仕訳表

排出ガス対策型ローラー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 35			
ローラー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

21号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

2 2号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

23号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

24号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

25号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型クレーン機能付き	(2) 2.9t吊 山積0.5m3 (平積0.4m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 45			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.5m3[平積0.4m3] 吊能力2.9t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

26号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.28m3	28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 12			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

27号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 7.1			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					