

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）				当初		
工 事 番 号				工 事 名				
23-A44D				平成22年度（繰越） きめ細かな交付金事業町道巖洞橋友渕線他舗装工事				
施 工 箇 所		京丹波町下大久保・上大久保地内						
設 計 額			請負対象額		工 期			
						平成24年1月13日限り		
請 負 額			精 算 額		今回支払額			
設 計 概 要								
		延長		431m	幅員		4.1～8.9m	
		工 種				数 量		摘 要
		アスファルト舗装工						
						2,210m2		
		路盤工						
						13m2		
		不陸整正						
						2,210m2		
		アスファルト舗装取壊						
				2,200m2				
区画線工								
				550m				
コンクリート水路工								
				32.5m				

工事費総括表

費目	金額 (円)	摘要
工事費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度		積算条件	
工 事 番 号		工 事 名	
23-A44D		平成22年度（繰越） きめ細かな交付金事業町道巖洞橋友渕線他舗装工事	
施 工 箇 所	京丹波町下大久保・上大久保地内		
積算条件	単価適用日	2011年8月25日	
	歩掛適用日	2011年8月25日	
	諸経費適用日	2011年8月25日	
	電源区分	商用電源	
	工種区分	舗装工事	
	単価適用地区	船井郡	
	前払い金支出割合	40%	
	保証の方法	ケース 1 （金銭的保証）	
	契約保証金免除金額	5, 000, 000円	
	大都市補正条件	－	
	共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）	
	現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合（地方部）	

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
巖洞橋友測線					
舗装工					
不陸整正					
不陸整正	不陸整正 路盤材あり 再生粒度調整碎石 (RM-30) 仕上り厚さ=30mm 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー				1 1 号仕訳表
		m ² 1,520			
アスファルト舗装工					
表層	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラー				1 2 号仕訳表
		m ² 1,520			
区画線工					
区画線工	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (溶融式・手動) 実線・セグアラ 15cm				1 3 号仕訳表
		m 550			

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	構造物撤去工						
	舗装版切断工						
	舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm		m			1 4 号仕訳表
				16			
	As舗装取壊工						
	As舗装取壊	舗装版破碎工 (ハックホ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm		m ²			1 5 号仕訳表
				1,510			
	Co舗装取壊工						
	Co舗装取壊	舗装版破碎工 (ハックホ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm		m ²			1 5 号仕訳表
				10			
	運搬処理工						
	As殻運搬処理			m3			1 号仕訳表
				75			

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	Co殻運搬処理						2号仕訳表
				m3 0.5			
上大久保下大久保線							
舗装工							
不陸整正							
不陸整正		不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ					16号仕訳表
				m ² 690			
アスファルト舗装工							
表層		アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ					12号仕訳表
				m ² 690			
路盤		路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整碎石(RM-30) 仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型モータグレーダ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤローラ					17号仕訳表
				m ² 13			
構造物撤去工							

京丹波町

工内

工事費内訳表							
名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	舗装版切断工						
	舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm					1 4 号仕訳表
				m 22			
As	舗装取壊工						
	As舗装取壊	舗装版破碎工 (バックホ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm					1 5 号仕訳表
				m ² 690			
	運搬処理工						
	As殻運搬処理						3 号仕訳表
				m ³ 34			
土工							
掘削							
掘削		バックホ掘削積込及び積込					1 8 号仕訳表
				m ³ 4			
京丹波町 工内							

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称			規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	管渠工						
	台付管 (φ 450)						7 号仕訳表
				m 8			
	集水桝						
	集水桝						8 号仕訳表
				箇所 1			
	構造物撤去工						
	構造物取壊し						
	HP φ 450	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物					2 2 号仕訳表
				m3 0.5			
	集水桝						9 号仕訳表
				箇所 1			
	コンクリート取壊運搬処理						

京丹波町

工内

工事費内訳表

名 称		規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
	Co殻運搬処理					1 0 号仕訳表
			m3 1			
直接工事費計						
共通仮設費対象額						
安全費						1 号明細書
			式 1			
共通仮設費 (率)						
			式 1			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費対象額						
現場管理費						
			式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B					
		人			
計					

[illegible]

京丹波町

1 号仕訳表

2号仕訳表

Co殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、ア スファルト殻	m3 1			2 3 号仕訳表
処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

3号仕訳表

As殻運搬処理

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック(10t積)運搬	バックホによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、ア スファルト殻	m3 1			2 4 号仕訳表
処分費		m3 1			
計					
1 m3当り					

4号仕訳表

残土処理工

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運搬	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)	m3 1			25号仕訳表
処分費		m3 1			
計					
1m3当り					

5号仕訳表

標準品（400*500）

10m当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	4.9t吊	日			
コンクリート水路（標準品400*500）	L=2m	個 5			
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 6.5			2 6号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート（m3あたり）小運搬作業無し	m3 0.1			2 7号仕訳表
計					
1 m当り					

6号仕訳表

落差工（400*500）

10m当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕賃料	4.9t吊	日			
コンクリート水路（落差工400*500）	L=1.5m	個 6.67			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート（m3あたり）小運搬作業無し	m3 0.1			2 7号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=15cm	m ² 6			2 6号仕訳表
計					
1 m当り					

7号仕訳表

台付管（φ450）

10m当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管据付（手間のみ）	据付 管径450mm 基礎碎石有り	m 10			2 8号仕訳表
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート（m3あたり）小運搬作業無し	m3 0.1			2 7号仕訳表
台付管（φ450）	L=2.5m	個 4			
計					
1 m当り					

8号仕訳表		集水桝			1箇所当り
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小型構造物人力打設	18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生	m ³ 0.9			2 9号仕訳表
型枠		m ² 2.2			3 0号仕訳表
蓋版 [市場単価]	据付 コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			3 1号仕訳表
基礎碎石工	RC-40 敷均し厚=20cm	m ² 1.2			3 2号仕訳表
計					
1箇所当り					

9号仕訳表

集水桝

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [市場単価]	無筋構造物	m3 0.6			2 2 号仕訳表
蓋版 [市場単価]	再利用撤去 (K9) コンクリート鋼製 40kg/枚以下	枚 1			3 3 号仕訳表
計					
1 箇所当り					

[illegible]

10号仕訳表

1 1 号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材あり (4) 排出ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石 (RM-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ				(3) 仕上り厚さ=30mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 3.81			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			3 4 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			3 5 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			3 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

1 2 号仕訳表		アスファルト舗装工(機械)		100㎡当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし (7) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型オートローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 2.4～6.0m	日			3 7 号仕訳表
排出ガス対策型オートローラ運転	マカダム 10～12t	日			3 8 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			3 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

1 4 号仕訳表

		舗装版切断		100m当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			4 0 号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

1 5 号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m3（平積0.35m3）	日			4 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート				(3) 排出ガス対策型ロードローラ
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			3 4 号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			3 5 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			3 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

1 7 号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロッドローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 19.05			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			3 4 号仕訳表
排出ガス対策型ロッドローラ運転	マカダム 10～12t	日			3 5 号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			3 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

1 8 号仕訳表

バックホ掘削積込及び積込

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			4 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 粘性土・砂・砂質土・礫質土	(2) 路床並				(3) 排出ガス対策型振動ロー
人力盛土（埋戻し）		m3 10			4 3 号仕訳表
振動ロー締固め	路床並 搭乗式・コンバインド型 排出ガス対策型振動ロー	m3 10			4 4 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

20号仕訳表

バックホウ床掘

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			45号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

2 1 号仕訳表

		埋戻し		10m3当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ					
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型 クローラ型・後方超小旋回型 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日			4 5 号仕訳表
タンバ〆運転	質量60～80kg	日			4 6 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物					
構造物とりこわし工 無筋構造物	機械施工	m3 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 3 号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			4 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 4 号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			4 7 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 5 号仕訳表

ダンプトラック運搬

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
ダンプトラック運転	ディーゼル 4t積	日			4 8 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

2 6 号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=15cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 18			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3）	日			4 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

2 7 号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリート (m3あたり)		(3) 小運搬作業無し	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリート	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) 管径450mm			(3) 基礎	砕石有り
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホウ運転（クレーン機能付）	山積0.45m3（平積0.35m3）	h			5 0 号仕訳表
基礎砕石費		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/m㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工（一般養生）		m3 10			5 1 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

3 0 号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 1 号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 据付	(2) コンクリート	鋼製 40kg/枚以下			
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
蓋版		枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 枚当り					

3 2 号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=20cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 24			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3）	日			4 9 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 ㎡当り					

3 3 号仕訳表

蓋版 [市場単価]

1枚当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 再利用撤去 (K9)	(2) コンクリート鋼製 40kg/枚以下				
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製	40kg以下	枚 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 枚当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレード幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータグレーダ〔油圧式・排ガス対策 (第1次)〕	ブレード幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

3 5 号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10～12t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10～12t 締固め幅2. 1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8～20t					
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 36			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8～20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	2.4～6.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 62			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅2.4～6.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10～12t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 35			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10～12t 締固め幅2. 1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8～20t					
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 41			
タイヤローラ[排ガス対策(第1次)]	質量8～20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

40号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45～56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿 式]	切削深20cm級 ブレード径45～56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 1 号仕訳表

排出ガス対策型バックホー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積0.45m3 (平積0.35m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

4 2 号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホウ	(2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 4 号仕訳表

		振動ロー締固め		100m3当り	
名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路床並	(2) 搭乗式・コンパクト型			(3) 排出ガス対策型振動ロー	
排出ガス対策型振動ロー運転	排出ガス対策型振動ロー 搭乗式・コンパクト型 3～4t	日			5 2 号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

4 5 号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型	クローラ型・後方超小旋回型	(2) 山積0.28m3 (平積0.2m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 38			
バックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.28m3[平積0.2m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾛﾘﾝ	ﾚｷﾞｭｰ	L 5			
ﾀﾝﾊﾟ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

4 7 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) デ ィ ーゼ ル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1, 2号	L 76			
ダンプトラック[普通・デ ィ ーゼ ル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用] (供用日 当 り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

4 8 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) デ ィ ーゼ ル	(2) 4t積				
一般運転手		人			
軽油	1, 2号	L 42			
ダンプトラック[普通・デ ィ ーゼ ル]	積載質量4t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用] (供用日 当 り)	4t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型バックホー	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
バックホー[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3（平積0.35m3）					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き ・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3] 吊能力2.9t	h			
諸雑費		式 1			
計					
1 h 当り					

5 1 号仕訳表

		養生工（一般養生）		10m3当り	
名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 2 号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3～4t				
特殊運転手		人			
軽油	1, 2号	L 14			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3～4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1 日 当 り					