

* 本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

第1号様式

有害鳥獣防除施設設置設計書

平成23年度

工事番号：23-A48S

施工場所	京丹波町広野、大簾	事業名	有害鳥獣被害防止施設設置事業
		施工延長	L=281m

施行主体	京丹波町
------	------

第3号様式

工事費総括表

費 目	金 額 円	摘 要	巾 員	m
事 業 費			延 長	281.0 m
工 事 費			施 行 期 間	日間
本 工 事 費		本工事費内訳表のとおり	施行方法	直—営 請 負
附 帯 工 事 費		附帯工事費内訳表のとおり	最 急 勾 配	%
測 量 お よ び 試 験 費		測量および試験費内訳表のとおり	最 緩 勾 配 平 均 勾 配	% %
機 械 器 具 費		第 号明細表のとおり	最 小 曲 線 半 径	m
営 繕 費		第 号明細表のとおり	実 施 額	
用 地 費		第 号明細表のとおり	請 負 率	
補 償 費		第 号明細表のとおり	区 分	金 額 円
工 事 雑 費		工事雑費内訳表のとおり	請 負 額	
応 急 工 事 費		第 号明細表のとおり	測 量 及 び 試 験 費	
事 務 雑 費			工 事 雑 費	
指 導 監 督 費			事 務 雑 費	
			計	

本 工 事 費 内 訳 表

費 目	工 種	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	金網フェンス資材費	281.0	m			第1号明細表のとおり
	金網フェンス設置工	281.0	m			第2号明細表のとおり
	計					
	直接工事費計					
間接工事費	共通仮設費	率計上分				
	共通仮設費	安積全費分				
	共通仮設費計					
	現場管理費					
	間接工事費計					
工事原価						
一般管理費等						
工事価格						
消費税相当額						
本工事費計						

明 細 表

金網フェンス資材費

(L=281m)

名 称	種 別	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	単 価 表 号 番 号	備 考
格子金網	SGクロスフェンス 同等以上	1146-6S 25m巻	12	巻	円	円		
格子金網	SGクロスフェンス 同等以上	943-6SSa 25m巻	12	巻				
C型支柱	PH型 L-2800	40×25×2800	111	本				
止金具			639	個				
アンカーピン		φ9×440	321	本				
補強用針金	GS-4	2.6mm 120m巻	2	巻				
アングルアン カー	L-500	40×40	33	本				
C型支柱 控え	PH型 L-2500	40×25×2500	21	本				
C型ネカセ支柱	PH型 L-687	40×25×687	21	本				
4つ穴プレート			42	本				
結合コイル			321	本				
簡易門扉		W1.0×H1.9m 片 開き	1	基				
簡易門扉		W3.5×H1.9m 両 開き	1	基				
簡易門扉		W4.0×H1.9m 両 開き	1	基				
合計								

第 2 号

明 細 表

金網フェンス設置工

(L=281m)

名 称	形 状 寸 法	必要数	単 位	単位当りに 必要な要員	1m当りに必 要な要員	要 員	単 価	合 計	備 考
支柱打込み	40×25×2800	111	本			人			
控え支柱取付け	40×25×2500	21	本						
金網取付け	1146-6S + 943-6SSa	281	m						
アンカー打込み	φ9×440	321	本						
控え線取付け	+ 針金	33	カ所						
簡易門扉設置	W1.0×H1.9m 片開 き	1	基						
簡易門扉設置	W3.5×H1.9m 両開 き	1	基						
簡易門扉設置	W4.0×H1.9m 両開 き	1	基						
合計									