

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書 (参考資料)			当初	
工事番号			工事名			
23-A52D			平成22年度(繰越)きめ細かな交付金事業町道曾根堂ノ奥池下線道路改良工事			
施工箇所		京丹波町曾根地内				
設計額		請負対象額		工期		平成24年3月15日限り
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 48.8m		幅員 2~2.5m			
	工種			数量		摘要
	道路土工 床掘り			200m3		
	道路土工 埋戻し			160m3		
	プレキャストL型擁壁			48m		
	舗装工 アスファルト舗装			121m2		
	舗装工 上層路盤			121m2		
	防護柵工 ガートレール			48m		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A52D 平成22年度(繰越)きめ細かな交付金事業町道曾根堂ノ奥池下線道路改良工事

施 工 箇 所 京丹波町曾根地内

積算条件

単価適用日	2011年9月15日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合(地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
作業残土工					
床掘り	バックホウ床掘				8号仕訳表
		m ³ 200			
埋戻し	埋戻工				9号仕訳表
		m ³ 160			
盛土	盛土法面整形 (機械による築立(土羽)整形)				10号仕訳表
		m ² 6			
作業残土処理					1号仕訳表
		m ³ 10			
擁壁工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト擁壁工					
プレキャストL型擁壁	防護柵付 H=1.4m B=1.25mL=2.0m プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎 砕石・均しコンクリート 単価入力 排出ガス対策型ラフレ ンクレーン	m 2			1 1号仕訳表
プレキャストL型擁壁	防護柵付 H=1.4m B=1.25mL=1.642m プレキャスト擁壁設置	m 3			2号仕訳表
プレキャストL型擁壁	防護柵付 H=1.4m B=1.25mL=1.5m プレキャスト擁壁設置	m 3			3号仕訳表
プレキャストL型擁壁	防護柵付 H=1.6m B=1.35mL=2.0m プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎 砕石・均しコンクリート 単価入力 排出ガス対策型ラフレ ンクレーン	m 6			1 2号仕訳表
プレキャストL型擁壁	防護柵付 H=1.8m B=1.45mL=2.0m プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎 砕石・均しコンクリート 単価入力 排出ガス対策型ラフレ ンクレーン	m 6			1 3号仕訳表
プレキャストL型擁壁	防護柵付 H=1.9m B=1.5mL=2.0m プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎 砕石・均しコンクリート 単価入力 排出ガス対策型ラフレ ンクレーン	m 8			1 4号仕訳表
プレキャストL型擁壁	防護柵付 H=1.9m B=1.5mL=1.694m プレキャスト擁壁設置	m 3			4号仕訳表
プレキャストL型擁壁	防護柵付 H=1.9m B=1.5mL=1.5m プレキャスト擁壁設置	m 3			5号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型擁壁 防護柵付	H=2.1m B=1.6m L=2.0m				15号仕訳表
	プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎 砕石・均しコンクリート 単価入力 排出ガス対策型ラフレ ンクレーン	m 14			
舗装					
舗装工					
舗装準備工					
不陸整正					16号仕訳表
	不陸整正 路盤材なし 排出ガス対策型モータ レータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイヤ ローラ	m ² 121			
アスファルト舗装工					
表層					17号仕訳表
	アスファルト舗装工(機械) 車道及び路肩 再生密 粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚=50mm 排出ガス対策型振動ローラ	m ² 121			
上層路盤					18号仕訳表
	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石 (RM-30) 仕上り厚さ=150mm 排出ガス対策型モータ レータ 排出ガス対策型ロータリー 排出ガス対策型タイ	m ² 121			
防護柵工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-2B 塗装	m 48			19号仕訳表
区画線工					
熔融式区画線					
白実線W=15	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式 ・手動) 実線・セブラ 15cm	m 14			20号仕訳表
白実線W=45	区画線工 [市場単価] 区画線設置 (熔融式 ・手動) 実線・セブラ 45cm	m 8			21号仕訳表
構造物撤去工					
防護柵撤去工					
防護柵撤去	防護柵撤去(ガードレール) [市場単価] 防護柵 撤去 コンクリート建込 Gr-C-2B	m 48			22号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
運搬処分 ビーム					1号明細書
		式 1			
運搬処分 支柱等					2号明細書
		式 1			
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し	構造物とりこわし工 [市場単価] 無筋構造物				2 3号仕訳表
		m3 40			
As舗装版取壊し	舗装版破碎工 (バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm				2 4号仕訳表
		m ² 109			
A s 舗装切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm				2 5号仕訳表
		m 54			
A s 殻運搬処理					6号仕訳表
		m3 5			
C o 殻運搬処理					7号仕訳表
		m3 40			
直接工事費計					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費対象額					
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					3号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費					
		式 1			
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

運搬処分 ビーム

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]	積載質量4t積 2.9t吊	h			
計					

2号明細書

運搬処分 支柱等

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
トラック[クレーン装置付]	積載質量4t積 2.9t吊	h			
普通作業員		人			
スクラップ° H3		t 0.331			
計					

3号明細書

安全費

1式当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
交通誘導員B		人			
計					

2号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 6.09			
排ガス対策(第1次)ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

3号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 6.66			
排ガス対策(第1次)ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

4号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 5.9			
排ガス対策(第1次)ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

5号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 6.66			
排ガス対策(第1次)ラフテレソクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

9号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転	山積0.8m3 (平積0.6m3)	h			30号仕訳表
振動ロー運転	ハンドガイト式 0.8~1.1t	日			31号仕訳表
タンバ 締固		m3 10			32号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

10号仕訳表

盛土法面整形（機械による築立（土羽）整形）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型(第2次)バックホ 運転 (法面ハケット付)		h			33号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

11号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 1.0mを超え2.0m以下 (4) 排ガス対策型ラフトレンクレーン	(2) 基礎砕石・均しコンクリート			(3) 単価入力	
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 5			
排ガス対策(第1次)ラフトレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

12号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 1.0mを超え2.0m以下 (4) 排ガス対策型ラフトレンクレーン	(2) 基礎砕石・均しコンクリート			(3) 単価入力	
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 5			
排ガス対策(第1次)ラフトレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

13号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 1.0mを超え2.0m以下 (4) 排ガス対策型ラフトレンクレーン	(2) 基礎砕石・均しコンクリート			(3) 単価入力	
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 5			
排ガス対策(第1次)ラフトレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

14号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 1.0mを超え2.0m以下 (4) 排ガス対策型ラフトレンクレーン	(2) 基礎砕石・均しコンクリート			(3) 単価入力	
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 5			
排ガス対策(第1次)ラフトレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

15号仕訳表

プレキャスト擁壁設置

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 2.0mを超え3.5m以下 (4) 排ガス対策型ラフトレンクレーン	(2) 基礎砕石・均しコンクリート			(3) 単価入力	
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
プレキャストブロック		個 5			
排ガス対策(第1次)ラフトレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
基礎砕石		式 1			
均しコンクリート		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

16号仕訳表

不陸整正

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 路盤材なし (4) 排出ガス対策型タイヤローラ	(2) 排出ガス対策型モータグレート				(3) 排出ガス対策型ロードローラ
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			34号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10~12t	日			35号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8~20t	日			36号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

17号仕訳表

アスファルト舗装工(機械)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道及び路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚=50mm			(3) フライムコート (6) 排出ガス対策型振動ローラ	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
アスファルトフィニッシャー運転	ホイール型 舗装幅 1.4～3.0m	日			37号仕訳表
排出ガス対策型振動ローラ運転	排出ガス対策型振動ローラ 搭乗式・コンバインド型 3～4t	日			38号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=150mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 19.05			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			34号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			35号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			36号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 15cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 15cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 区画線設置 (溶融式・手動)	(2) 実線・セグアラ 45cm				
区画線設置 (溶融式)	実線・セグアラ 45cm	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵撤去	(2) コンクリート建込			(3) Gr-C-2B	
ガードレール撤去工 コンクリート建込用	Gr-C-2B	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

24号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日			39号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

25号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45~56cm	日			40号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1m当り					

27号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホフによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			41号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

28号仕訳表

ダンプトラック(10t)運搬(Co殻)

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) コンクリート殻 (無筋)					
ダンプトラック運転	デイベール 10t積	日			41号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積	0.8m3 (平積0.6m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 110			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

30号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

3 1号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 0.8~1.1t					
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 5.2			
振動ロー[ハトガト式]賃料	質量0.8~1.1t	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

3 2号仕訳表

クハ^o締固

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^o 運転	質量60~80kg	日			4 2号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

33号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 18			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

34号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

35号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

36号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

37号仕訳表

アスファルトフィニッシュ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ホール型	(2) 舗装幅	1.4~3.0m			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 23			
アスファルトフィニッシュ[ホール型]	舗装幅1.4~3.0m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

38号仕訳表

排出ガス対策型振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型振動ロー	(2) 搭乗式・コンバインド型 3~4t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 15			
排ガス対策(第1次)振動ロー[搭乗式コンバインド型]賃料	3~4t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

39号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

40号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 1 号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 2号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					