



解体工事

建築解体工事

保健センター	RC造2階建	509m <sup>2</sup>
東病棟	RC造2階建	520m <sup>2</sup>
官埋燻 RC造2階建		809m <sup>2</sup>
病棟	CB造平屋建	596m <sup>2</sup>
南病棟	木造平屋建	87m <sup>2</sup>
医師住宅	S造平屋建	63m <sup>2</sup> × 2棟
他		

電気設備解体工事 1.0式

機械設備解体工事 1.0式

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共 通 費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 5%
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/105	1	式		













直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
会所柵撤去	集積共	7	カ所			
手摺撤去	集積共	3	m			
(内部仕上げ)	保健センター					
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	124	m <sup>2</sup>			
CB撤去	コンクリートブレース 集積共	6.4	m <sup>3</sup>			
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	329	m <sup>2</sup>			
階段モルタル撤去		10.4	m <sup>2</sup>			
壁 モルタル撤去	集積共	593	m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共	203	m <sup>2</sup>			
ソフト巾木 撤去	H=100 アスベスト含有建材	189	m			
床・縁甲板 フローリング 撤去	集積共	29	m <sup>2</sup>			
カーペット撤去	集積共	65	m <sup>2</sup>			
壁クロス撤去	集積共	124	m <sup>2</sup>			
壁 キッチン版 撤去	集積共	6.5	m <sup>2</sup>			
壁 石膏ボード 撤去	アスベスト含有建材	123	m <sup>2</sup>			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 ラワン合板 撤去	集積共	26.5	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地 解体		440	m <sup>2</sup>			
天井点検口撤去	集積共	6	カ所			
天井 化粧石膏ボード 撤去	アスベスト含有建材	127	m <sup>2</sup>			
天井 ハイライトボード 撤去	アスベスト含有建材	45.4	m <sup>2</sup>			
天井 石膏ボード 撤去	アスベスト含有建材	261	m <sup>2</sup>			
カーテンボックス撤去	集積共	43.7	m			
換気口枠撤去	集積共	35	カ所			
棚板 撤去	集積共	14.8	m <sup>2</sup>			
下駄箱 撤去	0.45×1.2×1.2	1	台			
造り付け棚	045×3.4×0.8 集積共	1	式			別紙 00-005
造り付け棚	0.7×4.2×0.9 集積共	1	式			別紙 00-006
造り付け棚	0.7×2.8×0.9 集積共	1	式			別紙 00-007
すのこ板撤去	0.8×1.8 集積共	8	枚			
流し台 L=1.2 撤去	0.6×1.2×0.85	3	台			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス台 撤去	0.6×0.6×0.65	2	台			
調理台 L=1.8 撤去	0.6×1.8×0.85	1	台			
調理台 L=0.3 撤去	0.6×0.3×0.85	1	台			
吊戸棚 L=1.2 撤去	0.35×1.2×0.5	3	台			
塗板 撤去	集積共	14.4	m <sup>2</sup>			
掲示板 撤去	(0.8~2.4) ×1.2 6枚	13.6	m <sup>2</sup>			
保健センター 建具 撤去	集積共	1	式			別紙 00-008
コンクリート類 集積、積込み	機 械	476	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械	5	m <sup>3</sup>			
木材積込		10.9	m <sup>3</sup>			
小計						
②東病棟	RC造2階建て 一部地階					
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	136	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 -	178	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準	24.5	m <sup>3</sup>			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋切断	集積共	339	m <sup>3</sup>			
無筋コンクリート とりこわし(圧砕機)	厚20未満	22.2	m <sup>3</sup>			
栗石コンクリート撤去(圧砕機)		68.1	m <sup>3</sup>			
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	11	t			
デッキプレート 撤去		36	m <sup>2</sup>			
鉄筋・鉄骨切断	集積共	1.4	m <sup>3</sup>			
エレベータ 撤去	巻上げ式寝台用EV 11人乗り	1	式			別紙 00-009
(外部仕上撤去)	東病棟					
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	333	m <sup>2</sup>			
床 モルタル撤去	集積共	346	m <sup>2</sup>			
屋根折版 撤去		105	m <sup>2</sup>			
壁 ALC 撤去	集積共	12.9	m <sup>3</sup>			
れんが撤去	コンクリートブレイカ 集積共	1.5	m <sup>3</sup>			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	1.9	m <sup>3</sup>			
手摺基礎	集積共	16	カ所			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属笠木 撤去		154	m <sup>2</sup>			
手摺撤去	集積共	64.2	m			
軽量鉄骨天井下地解体		39.6	m <sup>2</sup>			
たてどい撤去	VP管 集積共	61.8	m			
天井ルネシアボード <sup>®</sup> 撤去	アスベスト含有建材	39.7	m <sup>2</sup>			
サト <sup>®</sup> イナバ <sup>®</sup> 撤去	集積共	63.7	m <sup>2</sup>			
(内部仕上げ)	東病棟					
床 モルタル撤去	集積共	121	m <sup>2</sup>			
床タイ <sup>®</sup> 撤去	下地モルタル共 集積共	39.5	m <sup>2</sup>			
壁 モルタル撤去	集積共	1,035	m <sup>2</sup>			
人研流し 台撤去	集積共	0.3	m <sup>3</sup>			
ビニル床タイ <sup>®</sup> 撤去	アスベスト含有 集積共	368	m <sup>2</sup>			
ソフト巾木 撤去	H=100 アスベスト含有建材	313	m			
床・縁甲板 フローリング <sup>®</sup> 撤去	集積共	3.9	m <sup>2</sup>			
テラゾ <sup>®</sup> フロック 撤去	集積共	0.1	m <sup>3</sup>			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井クロス撤去	集積共	194	m <sup>2</sup>			
壁 石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	78.1	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨天井下地解体		403	m <sup>2</sup>			
軽量鉄骨間仕切り下地解体		45.9	m <sup>2</sup>			
天井点検口撤去	集積共	25	か所			
天井 石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	380	m <sup>2</sup>			
天井 珪酸カルシウム板撤去	アスベスト含有建材 集積共	22.9	m <sup>2</sup>			
バリア <sup>®</sup> 撤去	集積共	13.4	m <sup>2</sup>			
流し台 L=1.2 撤去	0.6×1.2×0.85	1	台			
ガス台 撤去	0.6×0.6×0.65	1	台			
建具撤去	集積共	1	式			別紙 00-010
コンクリート類 集積、積込み	機 械	479	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械	7.9	m <sup>3</sup>			
木材積込		1.3	m <sup>3</sup>			
小計						

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
③管理棟	RC造2階建て					
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機標準	137	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	272	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機標準	74	m3			
鉄筋切断	集積共	483	m3			
無筋コンクリートとりこわし(圧砕機)	厚20未満	15.3	m3			
鉄骨軸組とりこわし	大規模(集積共)クローラークレーン	19.3	t			
鉄筋・鉄骨切断	集積共	2.5	m3			
(外部仕上撤去)	管理棟					
床 モルタル撤去	集積共	537	m <sup>2</sup>			
壁 モルタル撤去	集積共	581	m <sup>2</sup>			
屋根鋼板葺撤去	旧瓦棒葺屋根共	1	式			別紙 00-011
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	9.3	m3			
コンクリート平板撤去	集積共	76.3	m <sup>2</sup>			
手摺撤去	集積共	19.3	m			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
たてどい撤去	VP管 集積共	59	m			
(内部仕上げ)	管理棟					
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	13.2	m3			
東石ブロック撤去	集積共	0.6	m3			
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	347	m <sup>2</sup>			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	5.4	m <sup>2</sup>			
壁モルタル・プaster撤去	集積共	1,214	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	75.6	m <sup>2</sup>			
人研流し 台撤去	集積共	1.3	m3			
ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共	269	m <sup>2</sup>			
ソフト巾木 撤去	H=100 アスベスト含有建材	197	m			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	42.6	m <sup>2</sup>			
床合板 撤去	集積共	8.3	m <sup>2</sup>			
畳撤去	一畳 集積共	11.5	枚			
壁クロス撤去	集積共	19.3	m <sup>2</sup>			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	80	m <sup>2</sup>			
硬質木片セメント板	集積共	178	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	15.9	m <sup>2</sup>			
天井 石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	613	m <sup>2</sup>			
天井珞璃繊維ボード撤去	アスベスト含有建材	87.9	m <sup>2</sup>			
木軸天井下地撤去	集積共	701	m <sup>2</sup>			
シャカステン 撤去	0.9×0.5	1	台			
シャカステン 撤去	1.4×0.75	9	台			
塗板 撤去	集積共	4.1	m <sup>2</sup>			
家具・棚類 撤去	集積共	3.1	m <sup>3</sup>			
間仕切り撤去	集積共	55.4	m <sup>2</sup>			
管理棟 建具撤去	集積共	1	式			別紙 00-012
コンクリート類 集積、積込み	機 械	582	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械	10.4	m <sup>3</sup>			
木材積込		40.3	m <sup>3</sup>			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
④病棟	C B造平屋建て					
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機標準	59.2	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	53.2	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機標準	44.4	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	157	m <sup>3</sup>			
鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	5.7	t			
鉄筋・鉄骨切断	集積共	0.7	m <sup>3</sup>			
床 モルタル撤去	集積共	54.8	m <sup>2</sup>			
ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共	657	m <sup>2</sup>			
畳撤去	一畳 集積共	4.5	枚			
壁 モルタル撤去	集積共	990	m <sup>2</sup>			
軒裏モルタル 撤去	集積共	87.2	m <sup>2</sup>			
屋根スレート葺 撤去	アスベスト含有建材 集積共	615	m <sup>2</sup>			
屋根瓦棒葺 撤去	集積共	48.8	m <sup>2</sup>			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ポリカーボネイト板撤去	集積共	4.6	m <sup>2</sup>			
木軸小屋組 撤去	集積共	48.8	m <sup>2</sup>			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	47.6	m <sup>3</sup>			
東石ブロック撤去	集積共	0.5	m <sup>3</sup>			
たてどい撤去	VP管 集積共	56	m			
天井フレキシブルボード撤去	アスベスト含有建材	496	m <sup>2</sup>			
木軸天井下地撤去	集積共	496	m <sup>2</sup>			
木軸床組撤去	集積共	192	m <sup>2</sup>			
天井フレキシブルボード撤去	アスベスト含有建材	496	m <sup>2</sup>			
木軸天井下地撤去	集積共	496	m <sup>2</sup>			
木軸床組撤去	集積共	192	m <sup>2</sup>			
人研流し 台撤去	集積共	0.3	m <sup>3</sup>			
家具・棚類 撤去	集積共	4.4	m <sup>3</sup>			
マットス 撤去		4.6	m <sup>3</sup>			
病棟 建具撤去	集積共	1	式			別紙 00-013

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
備品 その他撤去		1	式			別紙 00-014
コンクリート類 集積、積込み	機 械	239	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械	7.4	m <sup>3</sup>			
木材積込		34.3	m <sup>3</sup>			
小計						
⑤南病棟	木造平屋建て					
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧碎機標準	2.8	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機	5.1	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧碎機標準	1.9	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	9.7	m <sup>3</sup>			
床 モルタル撤去	集積共	12.5	m <sup>2</sup>			
壁 モルタル撤去	集積共	116	m <sup>2</sup>			
軒裏モルタル 撤去	集積共	24.3	m <sup>2</sup>			
屋根瓦棒葺 撤去	集積共	114	m <sup>2</sup>			
木軸小屋組 撤去	集積共	80.6	m <sup>2</sup>			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
東石ﾌﾟﾛｯｸ撤去	集積共	0.2	m <sup>3</sup>			
たてどい撤去	VP管 集積共	14	m			
ﾋﾞｰﾓﾙ床ﾀｲﾙ撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 集積共	58.8	m <sup>2</sup>			
床・縁甲板 ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共	9.3	m <sup>2</sup>			
壁合板・ﾎｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	18.2	m <sup>2</sup>			
天井ﾙｷﾝｸﾞﾌﾟﾙﾎｰﾄﾞ 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	71.3	m <sup>2</sup>			
天井吸音ﾃｯｸｽ 撤去	集積共	9.3	m <sup>2</sup>			
木軸天井下地 撤去	集積共	105	m <sup>2</sup>			
木軸壁組 撤去	集積共	163	m <sup>2</sup>			
木軸床組 撤去	集積共	68.1	m <sup>2</sup>			
南病棟 建具撤去	集積共	1	式			別紙 00-015
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 集積、積込み	機 械	20.8	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械	0.5	m <sup>3</sup>			
木材積込		23.7	m <sup>3</sup>			
小計						

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
㊦㊧医師住宅	軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾌﾞｯﾌﾟ 平屋建て 2棟					
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 地上部 圧砕機 標準	5.2	m <sup>3</sup>			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機 -	4.7	m <sup>3</sup>			
ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	RC造 土間ｺﾝ 圧砕機 標準	2.5	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	12.5	m <sup>3</sup>			
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ とりこわし(圧砕 機)	厚20未満	2.1	m <sup>3</sup>			
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	3.8	t			
鉄筋・鉄骨切断	集積共	0.5	m <sup>3</sup>			
(外部仕上撤去)	医師住宅					
屋根瓦棒葺 撤去	集積共	183	m <sup>2</sup>			
屋根下地ﾊﾞｯｼﾞ撤去	集積共	183	m <sup>2</sup>			
天井ﾙｷﾝｸﾞﾌﾟﾙﾎｰﾄﾞ 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	51.8	m <sup>2</sup>			
壁ﾙｷﾝｸﾞﾌﾟﾙﾎｰﾄﾞ 撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材	135	m <sup>2</sup>			
たてどい撤去	VP管 集積共	30	m			
(内部仕上げ)	医師住宅					

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共	48.2	m <sup>2</sup>			
床下地板撤去	集積共	118	m <sup>2</sup>			
畳撤去	一畳 集積共	15	枚			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	4.9	m <sup>2</sup>			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	377	m <sup>2</sup>			
壁ルネシアボード撤去	アスベスト含有建材	28.6	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	11.1	m <sup>2</sup>			
天井吸音テックス撤去	集積共	16.3	m <sup>2</sup>			
天井ルネシアボード撤去	アスベスト含有建材	28.2	m <sup>2</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	69.9	m <sup>2</sup>			
天井下地撤去	集積共	114.4	m <sup>2</sup>			
床組撤去	つか立て 集積共	108	m <sup>2</sup>			
浴槽 撤去	0.8×0.7×0.64	2	か所			
医師住宅建具撤去	集積共	1	式			別紙 00-016
コンクリート類 集積、積込み	機械	14.6	m <sup>3</sup>			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内装材 積込み	機械	3.3	m <sup>3</sup>			
木材積込		6.9	m <sup>3</sup>			
小計						
⑧車庫	C B造平屋建て					
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	1.4	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準	6.5	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	7.9	m <sup>3</sup>			
鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	0.2	t			
鉄筋・鉄骨切断	集積共	0.03	m <sup>3</sup>			
屋根 波板鉄板葺撤去	集積共	59	m <sup>2</sup>			
屋根下地バネ撤去	集積共	52.3	m <sup>2</sup>			
木軸小屋組 撤去	集積共	52.3	m <sup>2</sup>			
壁 波板撤去		6.4	m <sup>2</sup>			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	3.6	m <sup>3</sup>			
コンクリート類 集積、積込み	機械	11.5	m <sup>3</sup>			

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木材積込		1.7	m3			
小計						
付属小規模建物撤去	⑨～⑲					
⑨ゴミ置き場	C B造平屋建て	1	式			別紙 00-017
⑩ボイラー室	C B造平屋建て	1	式			別紙 00-018
⑪洗面所	木造モルタル塗一部鉄骨平屋	1	式			別紙 00-019
⑫ボンベ庫	C B造平屋建て	1	式			別紙 00-020
⑬C B造小屋	平屋建て	1	式			別紙 00-021
⑭物置	木造平屋	1	式			別紙 00-022
⑮物干場	木造平屋	1	式			別紙 00-023
⑯ポンプ小屋	木造平屋	1	式			別紙 00-024
⑰車庫	木造平屋	1	式			別紙 00-025
⑱木軸波板塀	医師住宅付属車庫 医師住宅付属塀	1	式			別紙 00-026
⑲温室	アルミ製	1	式			別紙 00-027
小計						

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小規模構造物撤去	(20)～(30)、(33)					
(20)～(22)キュービクル基礎	鉄筋コンクリート造	1	式			別紙 00-028
(23)貯油タンク	鉄筋コンクリート造	1	式			別紙 00-029
(24)井戸撤去	900φ D=10M	1	式			別紙 00-030
(25)～(26)コンクリート側溝	RC300×300	1	式			別紙 00-031
(27)コンクリート側溝	RC400×400	1	式			別紙 00-032
(28)防液堤	鉄筋コンクリート造	1	式			別紙 00-033
(29)コンクリート側溝	RC300×300	1	式			別紙 00-034
(30)コンクリート側溝	C 150×200	1	式			別紙 00-035
(33)土留め	コンクリートブロック 厚100	1	式			別紙 00-036
小計						
(31)スロープ撤去	鉄筋コンクリート造					
コンクリートとりこわし	RC造 地上部 圧砕機標準	7.5	m3			
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	1	m3			
鉄筋切断	集積共	8.5	m3			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
無筋コンクリート とりこわし(圧砕機)	厚20未満	0.7	m <sup>3</sup>			
手摺撤去	集積共	12.6	m			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	9.2	m <sup>3</sup>			
小計						
(32) 渡り廊下 撤去						
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機・ブレーカー併用	5	m <sup>3</sup>			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標 準	4.5	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	9.5	m <sup>3</sup>			
無筋コンクリート とりこわし(圧砕機)	厚20未満	0.7	m <sup>3</sup>			
鉄骨軸組 とりこわし	大規模(集積共)クローレン	3.8	t			
鉄筋・鉄骨切断	集積共	0.5	m <sup>3</sup>			
手摺撤去	集積共	20	m			
屋根スレート葺 撤去	アスベスト含有建材 集積共	41.5	m <sup>2</sup>			
壁 ALC 撤去	集積共	26	m <sup>3</sup>			
ポリカーボネイト板 撤去	集積共	46.1	m <sup>2</sup>			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート類 集積、積込み	機 械	16.1	m <sup>3</sup>			
小計						
(34) 間知石積 撤去						
間知石 撤去	クレーン賃料別途	12.4	m <sup>2</sup>			
油圧伸縮シブ型 トラッククレーン運転	16t吊り 賃料 標準	0.5	日			
無筋コンクリート とりこわし(圧砕機)	厚20以上	3.2	m <sup>3</sup>			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	4.9	m <sup>3</sup>			
小計						
(35) 道路側溝 嵩下げ	W=400 L=18m					
グレーチング 蓋撤去	集積共	18	枚			
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標 準	1.6	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	1.6	m <sup>3</sup>			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	1.6	m <sup>3</sup>			
側溝タール塗り	金ごて 糸幅200	36	m			
鋼製グレーチング 溝ふた	側溝用(枠付) 普通目 平型 T-14 ホルト固定無 溝幅400	18	m			

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
舗装撤去						
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	84.3	m			
アスファルト 舗装とりこわし	機械 集積・積込	56.1	m3			
コンクリート 舗装とりこわし	機械	85.2	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	85.2	m3			
小計						
樹木撤去						
樹木撤去（低木）	H=1.0～2.0	56	本			
樹木撤去（中木）	H=2.0～6.0	54	本			
樹木撤去（高木）	H=6.0～	7	本			
樹木積込		29.4	m3			
小計						
計						

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		運搬及び処分費		運搬費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費						
① 保健センター						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 9.5km以下	40.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスファルト類 DID区間無し 9.5km以下	2.8	m3			
とりこわし 発生材運搬 (アスベスト建材)	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスベスト建材類 DID区間無し 15.5km以下	4.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 ガラス・陶器・タイル類 DID区間無し 15.5km以下	3.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間無し 15.5km以下	0.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 繊維屑類 DID区間無し 15.5km以下	0.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 49.5km以下	10.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 造付什器の類 DID区間無し 15.5km以下	1.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 紙屑類 DID区間無し 15.5km以下	2	m3			
小計						
② 東病棟						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 9.5km以下	49.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスファルト類 DID区間無し 9.5km以下	3.3	m3			

建築撤去工事		運搬及び処分費		運搬費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬 (アスベスト建材)	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスベスト建材類 DID区間無し 15.5km以下	7.7	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 ガラス・陶器・タイル類 DID区間無し 15.5km以下	1.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間無し 15.5km以下	0.5	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 繊維屑類 DID区間無し 15.5km以下	0.04	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 49.5km以下	1.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 造付什器の類 DID区間無し 15.5km以下	0.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 紙屑類 DID区間無し 15.5km以下	1	m3			
小計						
③管理棟						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 9.5km以下	84.1	m3			
とりこわし 発生材運搬 (アスベスト建材)	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスベスト建材類 DID区間無し 15.5km以下	7.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 ガラス・陶器・タイル類 DID区間無し 15.5km以下	2.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間無し 15.5km以下	1.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 繊維屑類 DID区間無し 15.5km以下	0.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木モナメント板類 DID区間無し 15.5km以下	2.1	m3			

直接工事費細目別内訳

建築撤去工事		運搬及び処分費		運搬費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 49.5km以下	40.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 造付什器の類 DID区間無し 15.5km以下	3.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 紙屑類 DID区間無し 15.5km以下	1	m3			
小計						
④病棟						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 9.5km以下	82.3	m3			
とりこわし 発生材運搬 (アスベスト建材)	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスベスト建材類 DID区間無し 15.5km以下	7.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 ガラス・陶器・タイル類 DID区間無し 15.5km以下	0.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間無し 15.5km以下	4.8	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 繊維屑類 DID区間無し 15.5km以下	0.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 49.5km以下	34.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 造付什器の類 DID区間無し 15.5km以下	11.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 紙屑類 DID区間無し 15.5km以下	1	m3			
小計						
⑤南病棟						

建築撤去工事		運搬及び処分費		運搬費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 9.5km以下	11.1	m3			
とりこわし 発生材運搬 (アスベスト建材)	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスベスト建材類 DID区間無し 15.5km以下	0.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 ガラス・陶器・タイル類 DID区間無し 15.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間無し 15.5km以下	0.04	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 繊維屑類 DID区間無し 15.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 49.5km以下	23.7	m3			
小計						
⑥⑦医師住宅						
とりこわし 発生材運搬 (アスベスト建材)	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスベスト建材類 DID区間無し 15.5km以下	1.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 ガラス・陶器・タイル類 DID区間無し 15.5km以下	0.2	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間無し 15.5km以下	0.4	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 繊維屑類 DID区間無し 15.5km以下	1.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 49.5km以下	6.9	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 造付什器の類 DID区間無し 15.5km以下	1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 紙屑類 DID区間無し 15.5km以下	1	m3			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		運搬及び処分費		運搬費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
⑧車庫						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 9.5km以下	3.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 49.5km以下	1.7	m3			
小計						
⑨～⑱ 付属小規模建物						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 9.5km以下	10.4	m3			
とりこわし 発生材運搬 (アスベスト建材)	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスベスト建材類 DID区間無し 15.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 ガラス・陶器・タイル類 DID区間無し 15.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間無し 15.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 木材類 DID区間無し 49.5km以下	6.7	m3			
小計						
(20)～(30), (33) 小規模構造物						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 9.5km以下	0.6	m3			
小計						

建築撤去工事		運搬及び処分費		運搬費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(32) 渡り廊下						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 9.5km以下	5.9	m3			
とりこわし 発生材運搬 (アスベスト建材)	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスベスト建材類 DID区間無し 15.5km以下	0.3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 廃プラスチック類 DID区間無し 15.5km以下	0.1	m3			
小計						
(34) 間知石積擁壁						
とりこわし 発生材運搬 (石)	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 石類 DID区間無し 15.5km以下	1.7	m3			
アスファルト舗装						
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 アスファルト類 DID区間無し 9.5km以下	56	m3			
樹木						
とりこわし 発生材運搬 (樹木)	ダンプトラック 10t積 バックホウ0.8m3 撤去 DID区間無し 15.5km以下	29.4	m3			
小計						
計						

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		運搬及び処分費		処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費						
処分費	コンクリート現場処分 (破砕処理量 計3990t)	1	式			別紙 00-037
① 保健センター						
処分費	無筋コンクリート類	40.2	m3			
処分費	アスファルト類	2.8	m3			
処分費	アスベスト建材類	4.2	t			
産業廃棄物税	アスベスト建材類	4.2	t			
処分費	ガラス・タイル類	3.5	m3			
処分費	廃プラスチック類	0.6	m3			
処分費	繊維屑類	0.3	m3			
処分費	木材類	10.9	m3			
処分費	造付什器の類	1.7	m3			
処分費	紙屑類	2	m3			
小計						
② 東病棟						

建築撤去工事		運搬及び処分費		処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	無筋コンクリート類	49.3	m3			
処分費	アスファルト類	3.3	m3			
処分費	アスベスト建材類	7.5	t			
産業廃棄物税	アスベスト建材類	7.5	t			
処分費	ガラス・タイル類	1.6	m3			
処分費	廃プラスチック類	0.5	m3			
処分費	繊維屑類	0.04	m3			
処分費	木材類	1.3	m3			
処分費	造付什器の類	0.4	m3			
処分費	紙屑類	1	m3			
小計						
③管理棟						
処分費	無筋コンクリート類	84.1	m3			
処分費	アスベスト建材類	6.5	t			
産業廃棄物税	アスベスト建材類	6.5	t			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		運搬及び処分費		処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	ガラス・タイル類	2.6	m3			
処分費	廃プラスチック類	1.2	m3			
処分費	繊維屑類	0.9	m3			
処分費	木毛セメント板類	2.1	m3			
処分費	木材類	40.3	m3			
処分費	造付什器の類	3.1	m3			
処分費	紙屑類	1	m3			
小計						
④病棟						
処分費	無筋コンクリート類	82.3	m3			
処分費	アスベスト建材類	15.8	t			
産業廃棄物税	アスベスト建材類	15.8	t			
処分費	ガラス・タイル類	0.3	m3			
処分費	廃プラスチック類	4.8	m3			
処分費	繊維屑類	0.2	m3			

建築撤去工事		運搬及び処分費		処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	木材類	34.3	m3			
処分費	造付什器の類	11.6	m3			
処分費	紙屑類	1	m3			
小計						
⑤南病棟						
処分費	無筋コンクリート類	11.1	m3			
処分費	アスベスト建材類	0.8	t			
産業廃棄物税	アスベスト建材類	0.8	t			
処分費	ガラス・タイル類	0.06	m3			
処分費	廃プラスチック類	0.04	m3			
処分費	繊維屑類	0.1	m3			
処分費	木材類	23.7	m3			
小計						
⑥⑦医師住宅						
処分費	アスベスト建材類	2.3	t			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		運搬及び処分費		処分費		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
産業廃棄物税	アスベスト建材類	2.3	t			
処分費	ガラス・タイル類	0.2	m3			
処分費	廃プラスチック類	0.4	m3			
処分費	繊維屑類	1.9	m3			
処分費	木材類	6.9	m3			
処分費	造付什器の類	1	m3			
処分費	紙屑類	1	m3			
小計						
⑧車庫						
処分費	無筋コンクリート類	3.6	m3			
処分費	木材類	1.7	m3			
小計						
⑨～⑱ 付属小規模建物						
処分費	無筋コンクリート類	10.4	m3			
処分費	アスベスト建材類	0.2	t			



建築撤去工事		故材価値評価額				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
①保健センター						
鉄材	H2	▲37.7	t			
アルミ材		▲299	kg			
小計						
②東病棟						
鉄材	H2	▲45.8	t			
鉄材	H3	▲4.3	t			
アルミ材		▲647	kg			
ステンレス材		▲17.6	kg			
小計						
③管理棟						
鉄材	H2	▲65	t			
鉄材	H3	▲0.2	t			
鉄材	H4	▲5.1	t			
アルミ材		▲681	kg			

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		故材価値評価額				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
真鍮材		▲30	kg			
小計						
④病棟						
鉄材	H2	▲15.5	t			
鉄材	H4	▲0.4	t			
アルミ材		▲20.8	kg			
小計						
⑤南病棟						
鉄材	H2	▲0.6	t			
鉄材	H4	▲0.6	t			
アルミ材		▲267	kg			
小計						
⑥⑦医師住宅						
鉄材	H2	▲0.8	t			
鉄材	H3	▲3.8	t			

建築撤去工事		故材価値評価額				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄材	H4	▲0.5	t			
7ㄇㄨ材		▲96	kg			
小計						
⑧車庫						
鉄材	H2	▲0.5	t			
鉄材	H3	▲0.2	t			
鉄材	H4	▲0.2	t			
小計						
⑨～⑱ 小規模建築物						
鉄材	H2	▲0.8	t			
鉄材	H3	▲0.1	t			
鉄材	H4	▲0.5	t			
7ㄇㄨ材		▲76	kg			
小計						
(20)～(30), (33) 小規模建築物						

直接工事費 細目別内訳

建築撤去工事		故材価値評価額				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄材	H2	▲0.7	t			
鉄材	H3	▲0.9	t			
鉄材	H4	▲3	kg			
小計						
(31) スロープ						
鉄材	H2	▲0.8	t			
鉄材	H3	▲0.2	t			
(32) 渡り廊下						
鉄材	H2	▲4.4	t			
鉄材	H3	▲0.3	t			
小計						
計						



電気設備撤去工事		2. 弱電撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電話受口撤去	壁取付	31	個			
テレビ受口撤去	壁取付	32	個			
呼出押釦撤去		54	個			
呼出表示灯撤去		26	個			
呼出表示灯復旧釦撤去		26	個			
天井スピーカー撤去	露出両面	2	個			
天井スピーカー撤去	埋込	44	個			
壁掛型スピーカー撤去	露出	2	個			
アッテネーター撤去		1	個			
夜間インターホン撤去		1	個			
感知器撤去	差動式スポット型感知器	93	個			
感知器撤去	定温式スポット型感知器	4	個			
感知器撤去	光電式スポット型感知器	7	個			
端子盤撤去	300W×300H×120D	1	面			
端子盤撤去	250W×350H×100D	1	面			

直接工事費 細目別内訳

電気設備撤去工事		2. 弱電撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
端子盤撤去	500W×800H×100D	1	面			
端子盤撤去	250W×450H×100D	1	面			
端子盤撤去	450W×350H×200D	1	面			
端子盤撤去	800W×800H×120D	1	面			
端子盤撤去	700W×750H×150D	1	面			
端子盤撤去	550W×750H×160D	1	面			
端子盤撤去	350W×500H×120D	1	面			
端子盤撤去	300W×600H×150D	1	面			
自火報受信機	500W×1050H×150D	1	面			
自火報受信機	300W×400H×120D	1	面			
火災通報装置	250W×350H×70D	1	面			
総合盤撤去	450W×220H×100D	7	面			
トイレ呼出し表示器撤去	380W×250H×100D	1	面			
警報盤撤去	300W×300H×200D	1	面			
VEBOX	130W×300H×150D	1	面			













建築撤去工事		直接仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	枠組本足場 W=600 防音パネル	1	式			別紙 00-001
枠組本足場 防音パネル	W-600 運搬費共	1,987	m <sup>2</sup>			
安全手摺	運搬費共 枠組本足場用	278	m			
登り栈橋	運搬費共	15.5	m			
計						
単管足場	⑥⑦ 医師住宅 養生シート	1	式			別紙 00-002
単管足場 養生シート	運搬費共	351	m <sup>2</sup>			
計						

直接工事費別紙明細

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パラベット レンガ撤去	防水押え	1	式			別紙 00-003
れんが撤去	コンクリートブレイク 集積共	2.7	m <sup>3</sup>			
計						
花壇撤去	レンガ積造	1	式			別紙 00-004
れんが撤去	コンクリートブレイク 集積共	0.7	m <sup>3</sup>			
計						
造り付け柵	045×3.4×0.8 集積共	1	式			別紙 00-005
柵板 撤去	集積共	4.6	m <sup>2</sup>			
開口部とりこわし	木製引違い窓	2	箇所			
計						



直接工事費別紙明細

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
エレベータ撤去	巻上げ式寝台用EV 11人乗り	1	式			別紙 00-009
シャフト内足場		1	か所			
安全防護ネット	小幅ネット	7.9	m <sup>2</sup>			
鋼製両開扉 撤去	枠共	9.2	m <sup>2</sup>			
鉄骨軸組 とりこわし	小規模(集積共)人力	0.9	t			
鉄筋・鉄骨切断	集積共	0.1	m <sup>3</sup>			
内装材 積込み	機 械	0.1	m <sup>3</sup>			
計						

直接工事費別紙明細

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具撤去	集積共	1	式			別紙 00-010
アルミ製建具 撤去	枠共	163	m <sup>2</sup>			
鋼製片開扉 撤去	枠共	7.6	m <sup>2</sup>			
鋼製両開扉 撤去	枠共	9.1	m <sup>2</sup>			
木製両開扉 撤去	枠共	36	m <sup>2</sup>			
木製扉片開扉 撤去	枠共	8.2	m <sup>2</sup>			
トイレブース	集積共	25.2	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	68.1	m <sup>2</sup>			
計						
屋根鋼板葺撤去	旧瓦棒葺屋根共	1	式			別紙 00-011
屋根仕上げ解体	鉄板、波型スレートぶき	397	m <sup>2</sup>			
屋根瓦棒葺 撤去	集積共	490	m <sup>2</sup>			
計						



建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
備品 その他撤去		1	式			別紙 00-014
歩行機撤去		4	台			
小型テレビ撤去		1	台			
冷蔵庫撤去		2	台			
スチール椅子撤去		2	台			
机撤去	600φ×1650	1	台			
ダンボール箱撤去	雑品	2	か所			
計						

直接工事費別紙明細

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雨病棟 建具撤去	集積共	1	式			別紙 00-015
アルミ製建具撤去	枠共	24.1	m <sup>2</sup>			
木製両開扉撤去	枠共	3.2	m <sup>2</sup>			
木製課片開扉撤去	枠共	4.8	m <sup>2</sup>			
トレブース	集積共	8.3	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	19.1	m <sup>2</sup>			
計						
医師住宅建具撤去	集積共	1	式			別紙 00-016
アルミ製建具撤去	枠共	34.2	m <sup>2</sup>			
鋼製片開扉撤去	枠共	3.4	m <sup>2</sup>			
木製課片開扉撤去	枠共	12.4	m <sup>2</sup>			
木製引違扉撤去	枠共	28.6	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	35.2	m <sup>2</sup>			
計						



直接工事費別紙明細

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
①洗面所	木造モルタル塗一部鉄骨平屋	1	式			別紙 00-019
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧砕機	0.1	m3			
鉄筋切断	集積共	0.1	m3			
鉄骨軸組とりこわし	小規模(集積共)人力	0.1	t			
鉄筋・鉄骨切断	集積共	0.1	m3			
屋根瓦棒葺 撤去	集積共	31.7	m <sup>2</sup>			
屋根スレート葺 撤去	アスベスト含有建材 集積共	12.1	m <sup>2</sup>			
鉄筋・鉄骨切断	集積共	0.01	m3			
木軸小屋組 撤去	集積共	31.7	m <sup>2</sup>			
壁モルタル・プaster 撤去	集積共	22.2	m <sup>2</sup>			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	0.8	m3			
木材積込		1.1	m3			
計						

直接工事費別紙明細

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
②ボンベ庫	C B造平屋建て	1	式			別紙 00-020
コンクリートとりこわし	RC造 土間コン 圧砕機 標準	1.4	m3			
鉄筋切断	集積共	1.4	m3			
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	2.5	m3			
屋根 波板鉄板葺 撤去	集積共	12.7	m <sup>2</sup>			
木軸小屋組 撤去	集積共	12.3	m <sup>2</sup>			
鋼製シャッター 撤去		3.2	m <sup>2</sup>			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	3.9	m3			
木材積込		0.2	m3			
計						





建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
⑧木軸波板塀	医師住宅付属塀	1	式			別紙 00-026
壁 波板撤去		32.4	m <sup>2</sup>			
木造軸組とりこわし	下見板、羽目板	32.4	m <sup>2</sup>			
木材積込		0.4	m <sup>3</sup>			
計						
⑨温室	アルミ製	1	式			別紙 00-027
CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	2	m <sup>3</sup>			
アルミ枠 撤去		17.2	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	17.2	m <sup>2</sup>			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	2	m <sup>3</sup>			
計						

直接工事費別紙明細

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(20)～(22) キュービクル基礎	鉄筋コンクリート造	1	式			別紙 00-028
人力とりこわし	鉄筋コンクリート 基礎	3.1	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	3.1	m <sup>3</sup>			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	3.1	m <sup>3</sup>			
計						
(23)貯油タンク	鉄筋コンクリート造	1	式			別紙 00-029
コンクリートとりこわし	RC造 基礎部 圧碎機	7.3	m <sup>3</sup>			
鉄筋切断	集積共	7.3	m <sup>3</sup>			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	7.3	m <sup>3</sup>			
計						

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(24) 井戸撤去	900φ D=10M	1	式			別紙 00-030
根切り	総掘り 自立山留め内	11.9	m3			
埋戻し (A種)	京都府内 小規模土工 船井郡	18.3	m3			
井戸枠撤去	RC900φ	2.4	m			
コンクリートとりこわし	RC造 地下部 圧砕機 標準	0.5	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機械	0.5	m3			
計						
(25)~(26) コンクリート側溝	RC300×300	1	式			別紙 00-031
人力とりこわし	鉄筋コンクリート 基礎	7.6	m3			
鉄筋切断	集積共	7.6	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機械	7.6	m3			
計						

直接工事費別紙明細

建築撤去工事		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(27) コンクリート側溝	RC400×400	1	式			別紙 00-032
人力とりこわし	鉄筋コンクリート 基礎	5.5	m3			
鉄筋切断	集積共	5.5	m3			
グレーチング蓋撤去	集積共	29	枚			
コンクリート類 集積、積込み	機械	5.5	m3			
計						
(28) 防液堤	鉄筋コンクリート造	1	式			別紙 00-033
人力とりこわし	無筋C,ブロックレンガ 基礎	0.3	m3			
人力とりこわし	鉄筋コンクリート 地上	0.7	m3			
鉄筋切断	集積共	0.7	m3			
コンクリート類 集積、積込み	機械	1	m3			
計						





電気設備撤去工事		1. 強電撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
強電撤去	照明器具PCB使用エリア	1	式			別紙 00-038
照明器具撤去	D FL20W×2 逆富士型	5	台			
照明器具撤去	I FL20W×2 H型ハイバ吊	1	台			
照明器具撤去	J FL20W×2 H型チェーン吊	1	台			
照明器具撤去	M FL20W×2 シーリングライト	1	台			
照明器具撤去	Q FL20W×1 笠付き	1	台			
照明器具撤去	T FL40W×2 埋込下面開放	14	台			
照明器具撤去	U FL40W×2 埋込下面ハネ	4	台			
照明器具撤去	V FL100W×2 埋込下面開放	4	台			
照明器具撤去	W FL20W×4 埋込スクエア	3	台			
照明器具撤去	Y FCL20W×1 シーリングライト	13	台			
照明器具撤去	Z IL100W×1 シーリングライト	1	台			
照明器具撤去	a FL20W×1 フラケット	3	台			
照明器具撤去	b IL60W×1 フラケット	5	台			
照明器具撤去	d FL20W×1 誘導灯	4	台			

直接工事費別紙明細

電気設備撤去工事		1. 強電撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
強電撤去	照明器具PCB使用エリア	1	式			別紙 00-038
照明器具撤去	e FL40W×2 誘導灯	1	台			
照明器具撤去	f IL60W×1 非常照明 埋込型	38	台			
照明器具撤去	g IL60W×1 非常照明 露出型	1	台			
照明器具撤去	h GL6W×1 殺菌灯 チェーン吊	4	台			
照明器具撤去	i FL20W×1 表示灯	5	台			
照明器具撤去	j IL100W×1 スポットライト	1	台			
照明器具撤去	k FCL30W×1 シーリングライト	2	台			
照明器具撤去	l IL6W×1 赤色灯	1	台			
照明器具撤去	シャーカステン 1340W×550H×200D	1	台			
分電盤撤去	200W×270H×100D (VE)	1	面			
分電盤撤去	500W×900H×160D	1	面			
分電盤撤去	400W×400H×150D	1	面			
分電盤撤去	550W×950H×150D	1	面			
分電盤撤去	380W×400H×120D	1	面			

電気設備撤去工事		1. 強電撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
強電撤去	照明器具PCB使用エリア	1	式			別紙 00-038
分電盤撤去	340W×290H×120D	1	面			
分電盤撤去	330W×300H×60D (VE)	1	面			
分電盤撤去	130W×230H×120D	1	面			
分電盤撤去	340W×300H×120D	1	面			
分電盤撤去	500W×800H×160D	1	面			
動力盤撤去	400W×500H×170D	1	面			
動力盤撤去	600W×700H×200D	1	面			
手元開閉器撤去	100A	1	面			
手元開閉器撤去	30A	1	面			
遠隔操作器撤去	160W×230H×80D	1	面			
制御BOX撤去	160W×250H×150D	1	面			
電力量計撤去	300W×250H×200D	1	面			
計						

直接工事費別紙明細

電気設備撤去工事		1. 強電撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
強電撤去	照明器具PCB未使用エリア	1	式			別紙 00-039
埋込スイッチ撤去	1P15A×1	56	個			
埋込スイッチ撤去	1P15A×2	15	個			
埋込スイッチ撤去	1P15A×3	8	個			
埋込スイッチ撤去	1P15A×4	4	個			
埋込スイッチ撤去	1P15A×2, PL×1	5	個			
埋込スイッチ撤去	1P15A×3, PL×2	1	個			
埋込スイッチ撤去	3P15A×2	2	個			
埋込コンセント撤去	2P15A×1	49	個			
埋込コンセント撤去	2P15A×2	61	個			
埋込コンセント撤去	2P15A×3	3	個			
照明器具撤去	A FL40W×1 逆富士型	5	台			
照明器具撤去	B FL40W×2 逆富士型	49	台			
照明器具撤去	C FL20W×1 逆富士型	19	台			
照明器具撤去	D FL20W×2 逆富士型	8	台			

電気設備撤去工事		1. 強電撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
強電撤去	照明器具PCB未使用エリア	1	式			別紙 00-039
照明器具撤去	E FL20W×1 トーフ	1	台			
照明器具撤去	F FL40W×2 H型	2	台			
照明器具撤去	G FL40W×1 埋込型下面開放	24	台			
照明器具撤去	H FL20W×2 H型	3	台			
照明器具撤去	I FL20W×2 H型パイプ吊	9	台			
照明器具撤去	J FL20W×2 H型チェーン吊	1	台			
照明器具撤去	K FL40W×1 笠付き	4	台			
照明器具撤去	L FL40W×1 笠付き パイプ吊	2	台			
照明器具撤去	M FL20W×2 シーリングライト	2	台			
照明器具撤去	O FL40W×2 笠付き パイプ吊	3	台			
照明器具撤去	P FL40W×2 笠付き チェーン吊	11	台			
照明器具撤去	Q FL20W×1 笠付き	10	台			
照明器具撤去	T FL40W×2 埋込下面開放	1	台			
照明器具撤去	W FL20W×4 埋込スクエア	16	台			

直接工事費別紙明細

電気設備撤去工事		1. 強電撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
強電撤去	照明器具PCB未使用エリア	1	式			別紙 00-039
照明器具撤去	X FL20W×3 シーリングライト	10	台			
照明器具撤去	Y FCL20W×1 シーリングライト	4	台			
照明器具撤去	a FL20W×1 フラケット	14	台			
照明器具撤去	b IL60W×1 フラケット	8	台			
照明器具撤去	c FCL20W+30W ペンダント	8	台			
照明器具撤去	d FL20W×1 誘導灯	15	台			
照明器具撤去	e FL40W×2 誘導灯	7	台			
照明器具撤去	f IL60W×1 非常照明 埋込型	7	台			
照明器具撤去	g IL60W×1 非常照明 露出型	2	台			
照明器具撤去	i FL20W×1 表示灯	1	台			
照明器具撤去	m FL20W×1 埋込型下面開放	20	台			
分電盤撤去	500W×700H×150D	1	面			
分電盤撤去	650W×1150H×250D	1	面			
分電盤撤去	500W×800H×120D	1	面			



