

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成23年度		工事設計書（参考資料）			当初	
工事番号				工事名		
23-A 65D		町道大迫上乙見線道路災害復旧工事				
施工箇所	京丹波町 上乙見地内					
設計額		請負対象額		工期	平成24年3月15日限り	
請負額		精算額		今回支払額		
設計概要	延長 4.5m					
	工 種			数 量		摘 要
	コンクリートブロック積			22m ²		
	小口止工			2箇所		
	すり付け工			8m ²		
	ガードレール工			4m		
	アスファルト舗装工			8m ²		
	舗装版取壊し			7m ²		

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成23年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

23-A 65D

町道大迫上乙見線道路災害復旧工事

施 工 箇 所

京丹波町 上乙見地内

積算条件

単価適用日	2011年9月15日
歩掛適用日	2011年8月25日
諸経費適用日	2011年8月25日
電源区分	商用電源
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	船井郡
前払い金支出割合	0%
保証の方法	ケース3 (その他)
契約保証金免除金額	0円
大都市補正条件	-
共通仮設費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)
現場管理費補正条件	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合 (地方部)

京丹波町

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削 (土砂)	バックホウ掘削積込				7号仕訳表
		m3 12			
掘削 (岩盤)	片切掘削 (人力併用機械掘削)				8号仕訳表
		m3 2			
残土運搬	ダンプトラック運搬				9号仕訳表
		m3 20			
残土処分					
		m3 20			
石・ブロック積(張)工					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
作業土工					
床掘り	大型ブレード掘削 (Ⅱ)	m ³ 2			10号仕訳表
コンクリートブロック工					
コンクリートブロック積	ブロック積工 [市場単価] 粗面ブロック	m ² 22			11号仕訳表
裏込砕石工	胴込・裏込材工 (砕石) RC-40	m ³ 8			12号仕訳表
ペーラインコンクリート	t=5cm	m ² 0.3			1号仕訳表
コンクリートブロック基礎		m 3			2号仕訳表
小口止工					
小口止工1		箇所 1			3号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
小口止工 2					4号仕訳表
		箇所 1			
石積(張)工					
すり付け工					5号仕訳表
		箇所 1			
防護柵工					
作業土工					
床堀	バックホウ床掘				1 3号仕訳表
		m3 4			
埋戻	埋戻工				1 4号仕訳表
		m3 1			
路側防護柵工					
ガードレール	防護柵設置(ガードレール) [市場単価] 防護柵 設置 Gr-C-2B 塗装				1 5号仕訳表
		m 4			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト基礎工	BC6				6号仕訳表
		m 6			
舗装工					
アスファルト舗装					
下層路盤	路盤工(車道) 下層路盤 再生クラッシャーラン(RC-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 8			16号仕訳表
上層路盤	路盤工(車道) 上層路盤 再生粒度調整砕石(RM-30) 仕上り厚さ=100mm 排ガス対策型モータグレート 排出ガス対策型ロードローラー 排出ガス対策型タイヤローラー	m ² 8			17号仕訳表
アスファルト舗装工	アスファルト舗装工(人力) 車道又は路肩 再生密粒度アスコン プライムコート 砂散布なし 舗装厚(mm)=50mm	m ² 8			18号仕訳表
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版破砕工	舗装版破砕工(バックホウ直接掘削積込) 舗装版厚=50mm	m ² 7			19号仕訳表

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬	ダンプトラック(10t積)運搬 バックホによる直接掘削・積込 コンクリート殻(無筋)、アスファルト殻	m3			20号仕訳表
		0.4			
アスファルト殻処分		m3			
		0.4			
舗装版切断	舗装版切断 アスファルト舗装版 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm	m			21号仕訳表
		8			
仮設工					
縮切排水工					
ポンプ設置撤去	ポンプ 据付・撤去	箇所			22号仕訳表
		1			
ポンプ運転	ポンプ 運転 [縮切排水工] 排出ガス対策型発電発電機	日			23号仕訳表
直接工事費計					
共通仮設費対象額					

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 (率)					
		式 1			
安全費					1号明細書
		式 1			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費対象額					
現場管理費					
		式 1			
工事原価					
一般管理費対象額					
一般管理費					
		式 1			

工事費内訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
工事価格					
消費税相当額					
工事費計					

1号明細書

安全費

1式当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員B		人			
計					

6号仕訳表

プレキャスト基礎工

10m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレールプレキャスト基礎		個 5			
連結金具		本 10			
世話役		人			
ブロック工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)バックホウ[クローラ型]賃料	山積0.45m3 (平積0.35m3)	供用日			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 一般養生 小運搬作業無し	m3 0.118			29号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 0.23			30号仕訳表
モルタル	1:3	m3 0.3			
無筋構造物人力打設	無筋構造物 捨、均しコンクリート (m3あたり) 小運搬作業無し	m3 1.8			25号仕訳表
均し基礎コンクリート型枠		m ² 2.1			30号仕訳表
基礎砕石工	RC-40 敷均し厚=10cm	m ² 9.2			31号仕訳表

8号仕訳表

片切掘削（人力併用機械掘削）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
大型ブレイカ運転	ブレイカ 油圧式 1300kg級	日			3 3号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

1 1 号仕訳表

ブロック積工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 粗面ブロック					
ブロック積工	150kg/個未満	㎡ 1			
生コンクリート 18N/㎡	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 0.47			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

1 2号仕訳表

胴込・裏込材工（碎石）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 11.2			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

14号仕訳表

埋戻工

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	山積0.45m3 (平積0.35m3)	h			37号仕訳表
クワ締固		m3 100			38号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 防護柵設置	(2) Gr-C-2B 塗装				
ガードレール設置工 コンクリート建込用	Gr-C-2B 塗装	m 1			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

16号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 下層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生クラッシャーラン (RC-30) (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-30	m3 12.7			
排ガス対策(第1次)モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			39号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			40号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			41号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

17号仕訳表

路盤工（車道）

100㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 上層路盤 (4) 排ガス対策型モータグレート	(2) 再生粒度調整砕石（RM-30） (5) 排出ガス対策型ロードローラ			(3) 仕上り厚さ=100mm (6) 排出ガス対策型タイヤローラ	
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石	RM-30	m3 12.7			
排ガス対策（第1次）モータグレート 運転	油圧式 フレート幅 3.1m 労務=1人/日 燃料=54L/ 日 損料=1.45供用日	日			39号仕訳表
排出ガス対策型ロードローラ運転	マカダム 10～12t	日			40号仕訳表
排出ガス対策型タイヤローラ運転	8～20t	日			41号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

18号仕訳表

アスファルト舗装工(人力)

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 車道又は路肩 (4) 砂散布なし	(2) 再生密粒度アスコン (5) 舗装厚(mm)=50mm			(3) フライムコート	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生密粒度アスコン	(13)	t 12.57			
アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用	L 126			
振動ローラ運転	ハンドガイド式 質量0.5～0.6t 燃料=2L/日 損料=1.23供用日/日	日			42号仕訳表
振動コンパクタ運転	40～60kg 燃料=3L/日 損料=1.4供用日/日	日			43号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

19号仕訳表

舗装版破碎工（バックホ直接掘削積込）

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 舗装版厚=50mm					
世話役		人			
普通作業員		人			
排出ガス対策型バックホ運転	排出ガス対策型バックホ 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日			44号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

20号仕訳表

ダンプトラック(10t積)運搬

100m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) バックホウによる直接掘削・積込	(2) コンクリート	殻(無筋)、アスファルト			
ダンプトラック運転	ディーゼル 10t積	日			34号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1m3当り					

2 1 号仕訳表

舗装版切断

100m当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) アスファルト舗装版	(2) 切断深 (アスファルト舗装版)=50mm				
普通作業員		人			
コンクリートカッタ運転	走行式 フレート 径45～56cm	日			4 5 号仕訳表
コンクリートカッタ (フレート)	径22インチ	枚 0.21			
諸雑費		式 1			
計					
1 m当り					

2 2号仕訳表

ポンプ据付・撤去

1箇所当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮ジブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1箇所当り					

23号仕訳表

ポンプ運転 [締切排水工]

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型発動発電機					
特殊作業員		人			
工事用水中ポンプ運転	口径150mm 揚程10m 使用しない	日			46号仕訳表
排出ガス対策型発動発電機運 転	ディーゼル 定格容量 20kVA	日			47号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

2 4号仕訳表

小型構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下	(2) 一般養生				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 10.6			
養生工 (一般養生)		m3 10			4 8号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物	(2) 捨、均	シコンクリト (m3あたり)		(3) 小運	搬作業無し
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
捨、均シコンクリト	18-8-40 高炉	m3 10.4			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

26号仕訳表

型枠

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

27号仕訳表

石積工（手間のみ）

10㎡当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 玉石					
世話役		人			
石工		人			
普通作業員		人			
トラックレン運転	油圧伸縮ジブ型 16t吊	h			49号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

28号仕訳表

胴込・裏込コンクリート工

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 18-8-40 高炉 W/C=60%以下					
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	m3 11.7			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

29号仕訳表

無筋構造物人力打設

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 無筋構造物 (4) 小運搬作業無し	(2) 18-8-40	高炉 W/C=60%以下		(3) 一般養生	
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18N/m ²	18-8-40	高炉 W/C=60%以下	m3 10.4		
養生工 (一般養生)			m3 10		50号仕訳表
諸雑費			式 1		
計					
1 m3当り					

30号仕訳表

均し基礎コンクリート型枠

10㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
世話役		人			
型枠工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 1号仕訳表

基礎砕石工

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) RC-40	(2) 敷均し厚=10cm				
世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン	RC-40	m3 12			
排出ガス対策型バックホウ運転	排出ガス対策型バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日			5 1号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

3 2号仕訳表

排出ガス対策型(第2次)ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 108			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

33号仕訳表

大型ブレイカ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレイカ 油圧式 1300kg級					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 92			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3[平積0.6m3]	供用日			
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)	ブレイカ 油圧式1,300kg級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

34号仕訳表

ダンプトラック運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 10t積				
一般運転手		人			
軽油	1,2号	L 76			
ダンプトラック[普通・ディーゼル]	積載質量10t積	供用日			
タイヤ[ダンプトラック用](供用日当り)	10t 良好	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

35号仕訳表

大型ブレイカ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ブレイカ 油圧式 1300kg級					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 135			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]	供用日			
大型ブレイカ(ベースマシン含まず)	ブレイカ 油圧式1,300kg級	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

36号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 57			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

37号仕訳表

排出ガス対策型バックホウ運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 11			
バックホウ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

38号仕訳表

クハ^o締固

100m³当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
クハ ^o 運転	質量60~80kg	日			52号仕訳表
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1m ³ 当り					

39号仕訳表

排ガス対策(第1次)モータレダ`運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧式 (4) 燃料=54L/日	(2) ブレド幅 3.1m (5) 損料=1.45供用日			(3) 労務=1人/日	
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 54			
モータレダ` [油圧式・排ガス対策 (第1次)]	ブレド幅3.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

40号仕訳表

排出ガス対策型ロータリー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) マカダム	(2) 10~12t				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 30			
ロータリー[マカダム・排ガス対策(第1次)]	質量10~12t 締固め幅2.1m	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 1号仕訳表

排出ガス対策型タイヤロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 8~20t					
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 36			
タイヤロー[排ガス対策(第1次)]	質量8~20t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 2号仕訳表

振動ロー運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) ハトガト式 (4) 損料=1.23供用日/日	(2) 質量0.5~0.6t			(3) 燃料=2L/日	
特殊作業員		人			
軽油	1,2号	L 2			
振動ロー[ハトガト式]	質量0.5~0.6t	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 3号仕訳表

振動コンパクタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量・単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 40~60kg	(2) 燃料=3L/日			(3) 損料=1.4供用日/日	
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 3			
振動コンパクタ[前進型]	質量40~60kg	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 4 号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.45m3	45m3 (平積0.35m3)			
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 72			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 5号仕訳表

コンクリートカッタ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 走行式	(2) ブレード	径45~56cm			
特殊作業員		人			
ガソリン	レギュラー	L 12			
コンクリートカッタ[油圧・走行式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径45~56cm	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

47号仕訳表

排出ガス対策型発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) ディーゼル	(2) 定格容量 20kVA				
軽油	1, 2号	L 26			
排ガス対策(第1次)発動発電機 [ディーゼル駆動]賃料	20KVA	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

4 8号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格（条 件）	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

49号仕訳表

トラッククレーン運転

1h当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 油圧伸縮ジブ型	(2) 16t吊				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 5.5			
トラッククレーン[トラッククレーン・油圧伸縮ジブ型]	吊上能力16t吊	h			
諸雑費		式 1			
計					
1h当り					

50号仕訳表

養生工（一般養生）

10m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1 m3当り					

5 1号仕訳表

排出ガス対策型ハックホリ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 排出ガス対策型ハックホリ	(2) 山積0.8m3 (平積0.6m3)				
特殊運転手		人			
軽油	1,2号	L 41			
ハックホリ[クローラ型・排ガス対策(第1次)]	標準バケット容量 山積0.8m3 [平積0.6m3]	供用日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

5 2号仕訳表

ﾀﾝﾊﾞ 運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 質量60～80kg					
特殊作業員		人			
ｶﾞﾘﾝ	レｷﾞｬｰ	L 4.5			
ﾀﾝﾊﾞ (ﾗﾝﾏ) 賃料	質量60～80kg	日			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					